

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń dziekanatu nr 101 c, 101 d oraz 102 w budynku "H"

Budowa: **Budynek "H" Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów al. Powstańców Warszawy 6**

Lokalizacja: **Rzeszów**

Inwestor: **POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
RZESZÓW Al.Powstańców Warszawy 12**

Data opracowania:
2021-02-25

Autor opracowania:
mgr, inż. Olga Skrzypczak

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczeń dziekanatu nr 101 c, 101 d oraz 102 w budynku "H"		
1	Element	pomieszczenia 101 c		
1.1	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie terenu prac przed uszkodzeniami i zabrudzeniem, w tym urządzeń stacjonarnych i naświetli	kpl	1,00
1.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	powierzchnie ścian	$(3,87*2+3,0*2)*3,37$	46,30	
	minus drzwi i okna	$-(2,47*2,15+0,80*2,0)$	-6,91	
	RAZEM:	39,39	m2	39,39
1.3	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - ściany wewnętrzne, kolor pastelowy - do uzgodnienia z Użytkownikiem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		39,39	39,39	
	RAZEM:	39,39	m2	39,39
1.4	KNR 401/1204/6	Malowanie bezbarwnym lakierem lamperyjnymi satynowym tynków, 1-krotne - malowanie lamperii do wys. 1,60 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(3,87*2+3,0)*1,60+3,0*0,90$	19,88	
	minus drzwi i okna	$-(0,80*2,0)$	-1,60	
	RAZEM:	18,28	m2	18,28
1.5	KNR 202/925/2 (2)	ANALOGIA montaż odbojnic ściennych szer. 30 cm. Elastyczna i samoprzylepna odbojnica zabezpiecza ściany - kolor pastelowy - do uzgodnienia z Użytkownikiem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,87	3,87	
	RAZEM:	3,87	mb	3,87
2	Element	pomieszczenie 101 d		
2.1	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie terenu prac przed uszkodzeniami i zabrudzeniem, w tym urządzeń stacjonarnych i naświetli	kpl	1,00
2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	powierzchnie ścian	$(3,87*2+2,97*2)*3,37$	46,10	
	minus drzwi i okna	$-(2,47*2,15+0,80*2,0)$	-6,91	
	RAZEM:	39,19	m2	39,19
2.3	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - ściany wewnętrzne, kolor pastelowy - do uzgodnienia z Użytkownikiem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		39,19	39,19	
	RAZEM:	39,19	m2	39,19
2.4	KNR 401/1204/6	Malowanie bezbarwnym lakierem lamperyjnymi satynowym tynków, 1-krotne - malowanie lamperii do wys. 1,60 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(3,87*2+2,97)*1,60+2,97*0,90$	19,81	
	minus drzwi i okna	$-(0,80*2,0)$	-1,60	
	RAZEM:	18,21	m2	18,21
2.5	KNR 202/925/2 (2)	ANALOGIA montaż odbojnic ściennych szer. 30 cm. Elastyczna i samoprzylepna odbojnica zabezpiecza ściany - kolor pastelowy - do uzgodnienia z Użytkownikiem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,53+2,30	3,83	
	RAZEM:	3,83	mb	3,83
3	Element	pomieszczenie 102		
3.1	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie terenu prac przed uszkodzeniami i zabrudzeniem, w tym urządzeń stacjonarnych i naświetli	kpl	1,00
3.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	powierzchnie ścian	$(4,0*2+2,35*2)*3,27$	41,53	
	minus drzwi i okna	$-(1,78*2,15+0,80*2,0)$	-5,43	
	RAZEM:	36,10	m2	36,10
3.3	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - ściany wewnętrzne, kolor pastelowy - do uzgodnienia z Użytkownikiem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		36,10	36,10	
	RAZEM:	36,10	m2	36,10

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.4	KNR 401/1204/6	Malowanie bezbarwnym lakierem lamperyjnymi satynowym tynków, 1-krotne - malowanie lamperii do wys. 1,60 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,0*2+2,35)*1,60+2,35*0,90	18,68	
		minus drzwi i okna	-1,60	
		RAZEM:	17,08	m2 17,08
3.5	KNR 202/925/2	ANALOGIA montaż odbojnic ściennych szer. 30 cm. Elastyczna i samoprzylepna odbojnica zabezpiecza ściany -		
	(2)	kolor pastelowy - do uzgodnienia z Użytkownikiem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,20	3,20	
		RAZEM:	3,20	m 3,20

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość
1.	Malarze grupa II	r-g	18,15
2.	Robotnicy grupa I	r-g	11,24
3.	Tynkarze grupa II	r-g	2,04

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Elastyczna i samoprzylepna odbojnica zabezpiecza ściany	m	10,90
2.	Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	32,80
3.	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,03
4.	Lakier akrylowy bezbarwny satyna lamperyjny	dm3	9,00

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
-----	---------------	----	-------