

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **Rzeszów, ul. W. Pola 2**
Nazwa i adres zamawiającego: **Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza 35-959 Rzeszów Al. Powstańców Warszawy 12**
Data opracowania przedmiaru robót: **2021-03-12**
Nazwa obiektu lub robót: **1_Remont pomieszczenia 20a w budynku B**
Nazwa jednostki opracowującej: **Dział Inwestycji i Remontów**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż Krot.
	Kosztyorys	1_Remont pomieszczenia 20a w budynku B			
1	Element	Roboty przygotowawcze			
1.1	Kalkulacja własna	Wyniesienie mebli, a po skończonym remoncie ich wniesienie	kpl	1,00	
2	Element	Roboty posadzkowe			
2.1	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z cokołami	m2	16,27	
2.2	KNR 202/1914/5 (1)	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - analogia - skucie wierzchniej warstwy posadzki - grubość do 30 mm	m2	14,48	
2.3	KNR BC 5/402/1	Analogia Przygotowanie podłoża pod okładziny posadzkowe, oczyszczenie i zmycie podłoża - oczyszczenie podłoża z resztek kleju i luźnych, drobnych kawałków ukruszonego podłoża	m2	14,48	
2.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome - zapuszczenie preparatem wzmacniającym starego podłoża	m2	14,48	
2.5	KNR 202/1118/1	Posadzki, przygotowanie podłoża - szybkoschnąca zaprawa wyrównująca do niwelowania nierówności podłoża, (spoiwo cementowe, wypełniacze kwarcowe, dodatki uszlachetniające), gr. do 25 mm - wyrównanie podłoża	m2	14,48	
2.6	KNR BC 5/107/2	Wyrównanie podkładów podłogowych pod wykładziny za pomocą masy samopoziomującej, grubości 5,0 mm	m2	14,48	
2.7	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowa PCW homogeniczna, obiektowa + cokół z wykładziny wys 10 cm (wywinięcie na ściany), gr 2 mm	m2	16,27	
2.8	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	16,27	
3	Element	Wymiana drzwi pomiędzy pomieszczeniem 20 a pomieszczeniem nr 20a			
3.1	KNR 401/354/7	Demontaż drzwi jednoskrzydłowych z wykuciem z muru ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2·m2	szt	1,00	
3.2	KNR 202/1016/1	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - opaskowe - drzwi do przedsionka (nr20) - drzwi szer 90 cm w świetle ościeżnicy	szt.	1,00	
3.3	Kalkulacja indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne fabrycznie wykończone o szer. 90 cm w świetle ościeżnicy (3 zawiasy, klamka, atestowana wkładka do zamka) - drzwi do przedsionka (nr20)	m2	1,88	
3.4	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach, 2-warstwowa- szpachlowanie i wyrównanie powierzchni ścian po wymianie drzwi - pas wokół ościeży (od strony przedsionka i od strony pomieszczenia 20a)	m2	2,03	
3.5	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - montaż listew progowych	m	0,90	
4	Element	Wymiana okna			
4.1	KNR 19/929/10 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach	m2	2,15	
4.2	KNR 401/354/11	Demontaż parapetu wewnętrznego	m	1,60	
4.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż parapetu PCV, komorowego dł 1,60m, szer 30 cm, kolor biały	szt	1,00	
5	Element	Sufit podwieszany			
5.1	NNRNKB 202/2702/1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami ze sprasowanych włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm - płyty 60x60 cm	m2	14,48	
5.2	KNNR 7/702/4	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, dodatek za montaż anemostatu	szt	1,00	
6	Element	Szpachlowanie, malowanie			
6.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie drzwi i okien folią polietylenową	m2	5,20	
6.2	KNR 401/713/1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - ściany	m2	55,47	
6.3	KNR BC 1/302/10	Tynki wewnętrzne uniwersalne, na ścianach, narożniki z siatką	m	26,16	
6.4	NNRNKB 202/1134/2	Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe - ściany	m2	55,47	
6.5	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach, 2-warstwowa - szpachlowanie ścian	m2	55,47	
6.6	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie ściany	m2	55,47	
6.7	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, dwukrotne - farba zmywalna lateksowa odporna na szorowanie, kolor jasny - ściany	m2	55,47	
6.8	KNKRB 2/1405/4 (1)	Malowanie rur stalowych o średnicy do 50 mm - rury i podejścia do grzejników	m	11,21	
6.9	KNR 401/1212/19	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	3,00	
6.10	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych	szt	1,00	
7	Element	Montaż zaworu termostatycznego na grzejniku			
7.1	KNR 402/509/1 (1)	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi·15mm - Analogia - wymiana głowicy termostatycznej	szt	1,00	
8	Element	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki			
8.1	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km - ze skutej posadzki	m3	0,43	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż · Krot.
8.2	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km - do 10 km - ze skutej posadzki	m3	0,43	9,00
8.3	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (wykładzina, drzwi, okno)	kpl	1,00	