

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		<b>ODCINEK 1 DOPŁYW DO JEZ. RZĘPSKO - OD KM 0+000 DO KM 0+410</b>		
1	kalk. własna	Oczyszczenie rowu z powalonych i spróchniałych drzew oraz krzaków z cięciem piłą i wywiezieniem dłużyć na plac Inwestora . RYCZAŁT NA CAŁY ODCINEK	1,00	kpl
2	KNR 15-01 0114-01-050	Wykoszenie ręcznie porostów rzadkich miękkich ze skarp	820,00	m2
3	KNR 15-01 0116-0202-040	Odmulenie cieków koparko-odmularkami.Szerokość dna cieku do 1,20 m,grubość warstwy odmulanej 20 cm	984,00	m
4	KNR 15-01 0113-0203-040	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków.Urobek odłożony jednostronnie,grubość warstwy namutu 20 cm,szerokość cieku do 1,2 m	410,00	m
2		<b>ODCINEK 2 ODPŁYW Z JEZ. RZĘPSKO DO GR. NADLESNICTWA - OD KM 0+000 DO KM 0+886</b>		
5	kalk. własna-090	Oczyszczenie rowu z powalonych i spróchniałych drzew oraz krzaków z cięciem piłą i wywiezieniem dłużyć na plac Inwestora . RYCZAŁT NA CAŁY ODCINEK	1,00	kpl
6	KNR 15-01 0114-03-050	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych miękkich ze skarp	1 772,00	m2
7	KNR 15-01 0115-01-050	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m	1 772,00	m2
8	KNR 15-01 0115-08-050	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%	1 063,20	m2
9	KNR 15-01 0116-0203-040	Odmulenie cieków koparko-odmularkami.Szerokość dna cieku do 1,60 m,grubość warstwy odmulanej 20 cm	886,00	m
10	KNR 15-01 0113-0203-040	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków.Urobek odłożony jednostronnie,grubość warstwy namutu 20 cm,szerokość cieku do 1,2 m	8 860,00	m
11	KNR 15-01 0115-05-050	Usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się,przy głębokości cieku do 1,0 m	1 063,20	m2

## Skrócone zestawienie RMS

### Zestawienie robocizny:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit
1	2	3	4	5	6
1.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	1 184,9964
			Robocizna pomocnicza		
					1 184,9964

### Zestawienie materiałów:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit
1	2	3	4	5	6
1.	0	9999999	Oczyszczenie rowu z powalonych i spróchniałych drzew oraz krzaków z cięciem piłą i wywiezieniem dłużyć na plac Inwestora . RYCZAŁT NA CAŁY ODCINEK	kpl	1,0000 1,0000
			Materiały pomocnicze		

### Zestawienie sprzętu:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit
1	2	3	4	5	6
1.	0	13640	Koparko-odmularka 0,08-0,12 m3	m-g	108,8160
			Sprzęt pomocniczy		