

E3 – Zestaw szklany z wertykalnymi żyłkami i cienkowarstwowymi ogniwami fotowoltaicznymi, kolor neutralny

E4 – Zestaw szklany z wertykalnymi żyłkami, kolor neutralny

E5 – Brama segmentowa, wykończenie materiał typu solid surface w kolorze białym (Glacier White)

3.5 Sufity

Zakłada się wykonanie w budynku modułowych sufitów podwieszanych z wełny drzewnej łączonej magnezytem. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych, pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach socjalnych zaprojektowano monolityczne sufity z płyt gipsowo – kartonowych na podkonstrukcji systemowej. Dokładna lokalizacja poszczególnych typów sufitów wg projektu aranżacji wnętrz.

UWAGA! Sufity muszą posiadać dokumentację potwierdzającą ich, co najmniej: niezapalność, niekapanie i nieodpadanie pod wpływem ognia - §262.1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

3.6 Posadzki

W obiekcie zaprojektowano posadzki wykonane z następujących materiałów:

- betonu polerowanego (ciągi komunikacyjne, przestrzenie reprezentacyjne)
- parkietu przemysłowego (sala wykładowa)
- wykładziny winylowych elektrostatycznych (serwerownia, pomieszczenia laboratoryjne, pomieszczenia pracy naukowej)
- wykładziny dywanowe (pomieszczenia biurowe)
- płytek gresowych (pomieszczenia higieniczno – sanitarne, pom. socjalne)
- płytek z gresu technicznego (pomieszczenia techniczne)

Szczegółowa lokalizacja poszczególnych materiałów oraz ich rodzaj wg projektu aranżacji wnętrz.

UWAGA! Wykończenie i wystrój wnętrz, w tym wykładziny podłogowe – co najmniej trudno zapalne

3.7 Ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

Projektowana ślusarka okienna aluminiowa, kolor stal anodowana barwiona na kolor biały. Ślusarka aluminiowa zestawów fasadowych w układzie słupowo – ryglowym, kolor stal anodowana barwiona na kolor biały. Szczegółowe wyposażenie oraz wykończenie według zestawienia stolarki projektu wykonawczego.

3.8 Drzwi wewnętrzne

W obiekcie zakłada się wykonanie drzwi drewnianych pełnych, drzwi z przeszkleniem oraz zestawów szklanych wykonanych z aluminium. Szczegółowe wyposażenie oraz wykończenie według zestawienia stolarki projektu wykonawczego