

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Wymiana wykładziny na PCV w salach wykładowych Instytutu Lingwistyki stosowanej 1, 3p bud.B Collegium Novum.**
Nazwy i kody CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**
Adres obiektu budowlanego: **Collegium Novum bud. B, ul. Al. Niepodległości 4 w Poznaniu**
Nazwa i adres zamawiającego: **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań**
Data opracowania przedmiaru robót: **2022-03-16**
Nazwa obiektu lub robót: **budowlane**
Nazwa jednostki opracowującej: **Sekcja Remontów**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Rozbiórki.
2	Wymiana wykładziny.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana wykładziny na PCV w salach wykładowych Instytutu Lingwistyki stosowanej 1, 3p bud.B Collegium Novum.		
1	Element	Rozbiórki.		
1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami cokołowymi i oczyszczeniem podłoża.		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sala 321	5,05*5,24	26,46	
	sala 323	4,95*5,27	26,09	
		RAZEM:	52,55	m2
				52,55
2	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		52,55*0,03	1,58	
		RAZEM:	1,58	m3
				1,58
2	Element	Wymiana wykładziny.		
3	NNRNKB 202/1130/1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 10 mm.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		52,55	52,55	
		RAZEM:	52,55	m2
				52,55
4	KNR 202/1112/5	Posadzki z wykładziny rulonowej obiektowej z tworzyw sztucznych PCW z wywinięciem cokołu na ścianę - biurowe np Gelflor lub Tarket		
	Wyliczenie ilości robót:			
		52,55	52,55	
		RAZEM:	52,55	m2
				52,55
5	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		52,55	52,55	
		RAZEM:	52,55	m2
				52,55
6	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia meblowego i regałów.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	kpl
				2,00