

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Malowanie pomieszczeń, sale dydaktyczne, gabinet parter, 2p, bud. B Collegium Novum.**
Nazwy i kody CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**
Adres obiektu budowlanego: **Collegium Novum bud. B, ul. Al. Niepodległości 4 w Poznaniu**
Nazwa i adres zamawiającego: **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań**
Data opracowania przedmiaru robót: **2022-03-16**
Nazwa obiektu lub robót: **budowlane**
Nazwa jednostki opracowującej: **Sekcja Remontów**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Malowanie pomieszczeń, sale dydaktyczne, gabinet parter, 2p, bud. B Collegium Novum.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Malowanie pomieszczeń, sale dydaktyczne, gabinet parter, 2p, bud. B Collegium Novum.		
1	Element	Malowanie pomieszczeń, sale dydaktyczne, gabinet parter, 2p, bud. B Collegium Novum.		
1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sala 221	5,01*5,27	26,40	
	sala 222	5,10*5,29	26,98	
	sala 202	5,04*7,99	40,27	
	sala 203	4,91*7,97	39,13	
	sala 212	5,41*5,26	28,46	
	sala 107	5,32*5,32	28,30	
	sala 25	5,00*10,65	53,25	
	sala 24	5,04*5,25	26,46	
	sala 23	4,94*5,24	25,89	
	sala 22	5,05*5,28	26,66	
	sala 17	5,28*2,56	13,52	
	sala 12	5,30*2,57	13,62	
	RAZEM:		348,94	m2
				348,94
2	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie (usunięcie nierówności, rys i pęknięć)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sala 221	(5,01+5,27)*2*2,90	59,62	
	sala 222	(5,10+5,29)*2*2,95	61,30	
	sala 202	(5,04+7,99)*2*2,95	76,88	
	sala 203	(4,91+7,97)*2*2,95	75,99	
	sala 212	(5,41+5,26)*2*2,95	62,95	
	sala 107	(5,32+5,32)*2*2,96	62,99	
	sala 25	(5,00+10,65)*2*3,00	93,90	
	sala 24	(5,04+5,25)*2*3,00	61,74	
	sala 23	(4,94+5,24)*2*3,00	61,08	
	sala 22	(5,05+5,28)*2*3,00	61,98	
	sala 17	(5,28+2,56)*2*3,00	47,04	
	sala 12	(5,30+2,57)*2*3,00	47,22	
	sala 221	5,01*5,27	26,40	
	sala 222	5,10*5,29	26,98	
	sala 202	5,04*7,99	40,27	
	sala 203	4,91*7,97	39,13	
	sala 212	5,41*5,26	28,46	
	sala 107	5,32*5,32	28,30	
	sala 25	5,00*10,65	53,25	
	sala 24	5,04*5,25	26,46	
	sala 23	4,94*5,24	25,89	
	sala 22	5,05*5,28	26,66	
	sala 17	5,28*2,56	13,52	
	sala 12	5,30*2,57	13,62	
	RAZEM:		1 121,63	m2
				1 121,63
3	NNRNKB 202/1134/1	(z. VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sala 221	5,01*5,27	26,40	
	sala 222	5,10*5,29	26,98	
	sala 202	5,04*7,99	40,27	
	sala 203	4,91*7,97	39,13	
	sala 212	5,41*5,26	28,46	
	sala 107	5,32*5,32	28,30	
	sala 25	5,00*10,65	53,25	
	sala 24	5,04*5,25	26,46	
	sala 23	4,94*5,24	25,89	
	sala 22	5,05*5,28	26,66	
	sala 17	5,28*2,56	13,52	
	sala 12	5,30*2,57	13,62	
	RAZEM:		348,94	m2
				348,94

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	NNRNBK 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
	sala 221	(5,01+5,27)*2*2,90		59,62
	sala 222	(5,10+5,29)*2*2,95		61,30
	sala 202	(5,04+7,99)*2*2,95		76,88
	sala 203	(4,91+7,97)*2*2,95		75,99
	sala 212	(5,41+5,26)*2*2,95		62,95
	sala 107	(5,32+5,32)*2*2,96		62,99
	sala 25	(5,00+10,65)*2*3,00		93,90
	sala 24	(5,04+5,25)*2*3,00		61,74
	sala 23	(4,94+5,24)*2*3,00		61,08
	sala 22	(5,05+5,28)*2*3,00		61,98
	sala 17	(5,28+2,56)*2*3,00		47,04
	sala 12	(5,30+2,57)*2*3,00		47,22
		RAZEM:	772,69	m2
				772,69
5	KNR 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		348,94		348,94
		RAZEM:	348,94	m2
				348,94
6	KNR 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		772,69		772,69
		RAZEM:	772,69	m2
				772,69
7	Kalkulacja indywidualna	Wyczyszczenie okien, drzwi i lamp po robotach malarskich.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12		12,00
		RAZEM:	12,00	kpl
				12,00