

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Wymiana płytek na korytarzu i wymiana wykładziny w salach (bud. B - parter, 12,17,22,23,24,25)**
Nazwy i kody CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**
Adres obiektu budowlanego: **Collegium Novum bud. B, ul. Al. Niepodległości 4 w Poznaniu**
Nazwa i adres zamawiającego: **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań**
Data opracowania przedmiaru robót: **2022-03-16**
Nazwa obiektu lub robót: **budowlane**
Nazwa jednostki opracowującej: **Sekcja Remontów**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Rozbiórki.
2	Wymiana wykładziny.
3	Wymiana płytek gresowych na korytarzu - parter bud. B

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Wymiana płytek na korytarzu i wymiana wykładziny w salach (bud. B - parter, 12,17,22,23,24,25)		
1	Element	Rozbiórki.		
1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (pcv, dywanowa) wraz z listwami cokołowymi i oczyszczeniem podłoża.		
		Wyliczenie ilości robót:		
	sala 12	5,30*2,57		13,62
	sala 17	5,28*2,56		13,52
	sala 22	5,05*5,28		26,66
	sala 23	4,94*5,24		25,89
	sala 24	5,04*5,25		26,46
	sala 25	5,00*10,65		53,25
		RAZEM:	159,40	m2
2	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		159,40*0,02		3,19
		RAZEM:	3,19	m3
2	Element	Wymiana wykładziny.		
3	NNRNB 202/1130/1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 10 mm.		
		Wyliczenie ilości robót:		
	sala 12	5,30*2,57*1,10		14,98
	sala 17	5,28*2,56*1,10		14,87
	sala 22	5,05*5,28*1,10		29,33
	sala 23	4,94*5,24*1,10		28,47
	sala 24	5,04*5,25		26,46
	sala 25	5,00*10,65		53,25
		RAZEM:	167,36	m2
4	KNR 202/1112/5	Posadzki z wykładziny rulonowej obiektowej z tworzyw sztucznych PCV z wywinięciem cokołu na ścianę - biurowe.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		167,36		167,36
		RAZEM:	167,36	m2
5	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		167,36		167,36
		RAZEM:	167,36	m2
6	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie wyposażenia meblowego i regałów.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,00		6,00
		RAZEM:	6,00	kpl
3	Element	Wymiana płytek gresowych na korytarzu - parter bud. B		
7	ZNPP 12/2214/16	Oklejanie krawędzi płytek taśmą.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,30*4*95		114,00
		RAZEM:	114,00	m
8	ZKNR C 2/817/7	Nacięcie spoin poprzecznych i podłużnych płytek gresowych wraz z oczyszczeniem spoiny.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,30*4*95		114,00
		RAZEM:	114,00	m
9	KNR 401/813/7 analogia	Wykucie z ponownym wklejeniem płytki gresowej 30/30 cm na wzór i kolor istniejących.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		95,00		95,00
		RAZEM:	95,00	szt
10	DC 20/118/5 analogia	Podkucie podłoża pod płytą gresową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,30*0,30*95		8,55
		RAZEM:	8,55	m2
11	DC 20/322/3	Spoinowanie podłóg, spoina elastyczna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		114		114,00
		RAZEM:	114,00	m

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,30*0,30*0,03*95		
		RAZEM:		
			0,26	
			0,26	m3
				0,26