

Zestawienie danych z projektu		
Blok	Nazwa	Ilość
X	Likwidacja istniejących zestawów gniazd	wg rys.
A	Istniejący zestaw gniazd PEL złozony z pojedynczych gniazd: –2x230V –3x230V (gwarantowane obwody UPS) –3xRJ45 zamontowanych w listwie instalacyjnej	wg rys.
B	Przeniesienie części stniejącego zestawu gniazd PEL złożonego z pojedynczych gniazd: –3x230V (gwarantowane obwody UPS) –3xRJ45 zamontowanych w listwie instalacyjnej	wg rys.
X	Przeniesienie istniejącego zestawu gniazd zabudowanego w szafce natynkowej i złożonego z pojedynczych gniazd: –1x400V –3x230V oraz ich zabezpieczeń	wg rys.
LS	Gniazdo 1x230V montowane w listwie instalacyjnej dla zasilania projektowanych dygestoriów i szafy chemikaliów. Dla rozbudowywanych obwodów zastosować przewód YDYżo 3x2,5mm2 450/750V układany w kanałach instalacyjmych PCV.	4 szt.
	Rozbudowa istniejącego ciągu o 1,5m listwy instalacyjnej, dwukomorowej typu DLP 150x50, przystososowanej do montażu gniazd. Listwa NRO.	1,5m

Uwaga:

1. Gniazda dla zasilania dygestoriów w pom. B321 zasilić z przenoszonego zestawu gniazd "X". Do zasilania projektowanych gniazd wykorzystać obwód nr 2 tego zestawu. Do celów projektowych oznaczono ten obwód jako RB2.3–43/2. W zestawie gniazd, zdemontować jedno gniazdo 230V, otwór po nim zaślepić. W cześci zabezpieczeń zestawu uaktulanić opisy obwodów.
   Na zestawie gniazd dodać informację: "Z tego zestawu zasilane sa dygestoria w pom. B231"
2. Gniazda dla zasilania dygestoriów w pom. B321 wyposażyć w dodatkowe opisy z infomacją o zasilaniu z zabezpieczenia zestawu gniazd "X" "Zabezpieczenie gniazda znajduje się w zestawie gniazd 1–faz i 2–3–faz"

WYTYCZNE BUDOWLANE:

1. *Projekt instalacji elektrycznej należy rozpatrywać wspólnie z rysunkami branży sanitarnej i automatyki oraz wszystkich instalacji.*
2. *W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości lub wątpliwości należy skontaktować się z zespołem projektowym.*
3. *Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych, a ewentualne różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany projektu muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.*

INWESTOR:	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul.Wieniawskiego 1 61-712 Poznań	GR projekt *ul. Miętowa 3/2, 63-000 Środa Wlkp.* *www.grprojekt.pl* *tel. 660 670 813*	
NAZWA INWESTYCJI:	*Modernizacja instalacji dla podłączenia 4 dygestoriów w pomieszczeniu B231, 1 dygestorium i 1 szafy chemicznej w pomieszczeniu B235 w budynku WCZT UAM*		
ADRES INWESTYCJI:	Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, budynek WCZT	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA:	Instalacje elektryczne	Nr Upr.	Podpis
PROJEKTOWAŁ:	inż. Eugeniusz Greczka	58/78/PW	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Bartecki		
SPRAWDZIŁ:	-	-	
TREŚĆ RYSUNKU: Instalacje elektryczne - rzut pomieszczenia B231,B235 -stan projektowany		Skala: 1:100 Numer rysunku: E-02	Data: 08.2021 Numer strony: