
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ DLA WYDZIAŁU SOCJOLOGII UAM W BUDYNKU C
ADRES INWESTYCJI : UL. SZAMARZEWSKIEGO 89/91 POZNAŃ
INWESTOR : UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU
ADRES INWESTORA : UL. H WIENIAWSKIEGO 1, POZNAŃ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR. INŻ MACIEJ CEBULAK
DATA OPRACOWANIA : 03.03.2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		GABINET 116			
1	KNKRB 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-06	2,32*4,68	m ²	10,858	
				RAZEM	10,858
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.1	m ²	10,858	
				RAZEM	10,858
3	KNR W-01	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m ²		
d.1	0201-05	poz.1	m ²	10,858	
				RAZEM	10,858
4	TZKNBK XI	Ułożenie posadzki z PCV1	m ²		
d.1	0501-39	poz.1	m ²	10,858	
				RAZEM	10,858
5	KNR K-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
d.1	0104-04	(2,32+4,68)*2	m	14,000	
		-1,00	m	-1,000	
				RAZEM	13,000
6		Utylizacja odpadów budowlanych (gruz, parkiet, PCV)	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		KUCHNIA 122			
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.2	0819-15	4,71*1,00*0,5	m ²	2,355	
				RAZEM	2,355
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.2	0711-02	poz.7	m ²	2,355	
				RAZEM	2,355
9	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²		
d.2	202 2012-01	poz.7	m ²	2,355	
				RAZEM	2,355
10	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm	m ²		
d.2	202 2012-05	poz.7	m ²	2,355	
				RAZEM	2,355
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	ściany	m ²	42,624	
		(4,71+1,95)*2*3,20	m ²	-2,100	
		-1,00*2,10	m ²	-2,355	
		-poz.7			
				RAZEM	38,169
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	sufity	m ²	9,185	
		4,71*1,95			
				RAZEM	9,185
13	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	ściany	m ²	38,169	
		poz.11			
		sufity	m ²	9,185	
		poz.12			
				RAZEM	47,354
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	poz.12	m ²	9,185	
				RAZEM	9,185
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-02	ścian	m ²	38,169	
		ściany			
		poz.11			
				RAZEM	38,169
16	KNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1013-01	poz.12	m ²	9,185	
				RAZEM	9,185

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		GABINET 123			
17	KNKRB 3 d.3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5,39*3,17	m ²	17,086	
				RAZEM	17,086
18	KNK 7-28 d.3 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m ²		
		poz. 17	m ²	17,086	
				RAZEM	17,086
19	KNK 7-28 d.3 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m ²		
		poz. 17	m ²	17,086	
				RAZEM	17,086
20	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz. 17	m ²	17,086	
				RAZEM	17,086
21	KNR-W 2-02 d.3 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		poz. 17	m ²	17,086	
				RAZEM	17,086
22	KNR W-01 d.3 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m ²		
		poz. 17	m ²	17,086	
				RAZEM	17,086
23	TZKNBK XI d.3 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m ²		
		poz. 17	m ²	17,086	
				RAZEM	17,086
24	KNR K-04 d.3 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(5,39+3,17)*2	m	17,120	
		-1,00	m	-1,000	
				RAZEM	16,120
25	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		ściany			
		(5,39+3,17)*2*3,20	m ²	54,784	
		3,17*0,50*2	m ²	3,170	
		-1,00*2,10	m ²	-2,100	
				RAZEM	55,854
26	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		sufity			
		5,39*3,17	m ²	17,086	
				RAZEM	17,086
27	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		ściany			
		poz. 25	m ²	55,854	
		sufity			
		poz. 26	m ²	17,086	
				RAZEM	72,940
28	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz. 26	m ²	17,086	
				RAZEM	17,086
29	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		ścian			
		ściany	m ²	55,854	
		poz. 25			
				RAZEM	55,854
30	KNNR-W 3 d.3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz. 25	m ²	55,854	
				RAZEM	55,854
31	kalk. własna	Wymiana rolet	m ²		
		1,48*2,19	m ²	3,241	
				RAZEM	3,241
32	wycena indywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych (gruz, parkiet, PCV)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		GABINET 124			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.4	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,23*2,89	m ² m ²	 9,335	
				RAZEM	9,335
34 d.4	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku poz.33	m ² m ²	 9,335	
				RAZEM	9,335
35 d.4	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu poz.33	m ² m ²	 9,335	
				RAZEM	9,335
36 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.33	m ² m ²	 9,335	
				RAZEM	9,335
37 d.4	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.33	m ² m ²	 9,335	
				RAZEM	9,335
38 d.4	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm poz.33	m ² m ²	 9,335	
				RAZEM	9,335
39 d.4	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV poz.33	m ² m ²	 9,335	
				RAZEM	9,335
40 d.4	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły (3,23+2,89)*2	m m	 12,240	
				RAZEM	12,240
41 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <i>ściany</i> (3,23+2,89)*2*3,20 -1,00*2,10	m ² m ² m ²	 39,168 -2,100	
				RAZEM	37,068
42 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <i>sufity</i> 3,23*2,89	m ² m ²	 9,335	
				RAZEM	9,335
43 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <i>ściany</i> poz.41 <i>sufity</i> poz.42	m ² m ² m ²	 37,068 9,335	
				RAZEM	46,403
44 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych <i>sufitów</i> poz.42	m ² m ²	 9,335	
				RAZEM	9,335
45 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych <i>ścian</i> <i>ściany</i> poz.41	m ² m ²	 37,068	
				RAZEM	37,068
46 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.42	m ² m ²	 9,335	
				RAZEM	9,335
47 d.4	kalk. własna	Wymiana rolet 1,48*2,19	m ² m ²	 3,241	
				RAZEM	3,241
48 d.4	wycena indywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych (gruz, parkiet, PCV) 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
5		GABINET 125			
49 d.5	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1,86*3,22	m ² m ²	 5,989	
				RAZEM	5,989

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNK 7-28	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m ²		
d.5	0301-03	poz.49	m ²	5,989	
				RAZEM	5,989
51	KNK 7-28	Rozebranie podłoża z betonu	m ²		
d.5	0301-10	poz.49	m ²	5,989	
				RAZEM	5,989
52	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.5	202 1134-01	poz.49	m ²	5,989	
				RAZEM	5,989
53	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.5	1104-01	poz.49	m ²	5,989	
				RAZEM	5,989
54	KNR W-01	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m ²		
d.5	0201-05	poz.49	m ²	5,989	
				RAZEM	5,989
55	TZKNBK XI	Ułożenie posadzki z PCV	m ²		
d.5	0501-39	poz.49	m ²	5,989	
				RAZEM	5,989
56	KNR K-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
d.5	0104-04	(1,86+3,215)*2	m	10,150	
		-1,00	m	-1,000	
				RAZEM	9,150
57	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.5	202 1134-02	ściany			
		(1,86+3,215)*2*3,20	m ²	32,480	
		-1,00*2,10	m ²	-2,100	
				RAZEM	30,380
58	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.5	202 1134-01	sufity			
		1,86*3,215	m ²	5,980	
				RAZEM	5,980
59	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.5	1204-08	ściany			
		poz.57	m ²	30,380	
		sufity			
		poz.58	m ²	5,980	
				RAZEM	36,360
60	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.5	1204-01	poz.58	m ²	5,980	
				RAZEM	5,980
61	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.5	1204-02	ścian			
		ściany			
		poz.57	m ²	30,380	
				RAZEM	30,380
62	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.5	1013-01	poz.58	m ²	5,980	
				RAZEM	5,980
63	kalk. własna	Wymiana rolet	m ²		
d.5		1,48*2,19	m ²	3,241	
				RAZEM	3,241
64	wycena indywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych (gruz, parkiet, PCV)	kpl		
d.5		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6		GABINET 126			
65	KNKRB 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.6	0801-06	2,67*3,18	m ²	8,491	
				RAZEM	8,491
66	KNK 7-28	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m ²		
d.6	0301-03	poz.65	m ²	8,491	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	KNK 7-28	Rozebranie podłoża z betonu	m ²	RAZEM	8,491
d.6	0301-10	poz.65	m ²	8,491	
				RAZEM	8,491
68	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.6	202 1134-01	poz.65	m ²	8,491	
				RAZEM	8,491
69	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.6	1104-01	zatarte na ostro	m ²	8,491	
		poz.65		RAZEM	8,491
70	KNR W-01	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m ²		
d.6	0201-05	poz.65	m ²	8,491	
				RAZEM	8,491
71	TZKNBK XI	Ułożenie posadzki z PCV	m ²		
d.6	0501-39	poz.65	m ²	8,491	
				RAZEM	8,491
72	KNR K-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
d.6	0104-04	(2,67+3,18)*2	m	11,700	
		-1,00	m	-1,000	
				RAZEM	10,700
73	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.6	202 1134-02	ściany	m ²	37,440	
		(2,67+3,18)*2*3,20	m ²	-2,100	
		-1,00*2,10		RAZEM	35,340
74	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.6	202 1134-01	sufity	m ²	8,491	
		2,67*3,18		RAZEM	8,491
75	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.6	1204-08	ściany	m ²	35,340	
		poz.73	m ²	8,491	
		sufity		RAZEM	43,831
		poz.74			
76	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.6	1204-01	poz.74	m ²	8,491	
				RAZEM	8,491
77	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.6	1204-02	ścian	m ²	35,340	
		ściany		RAZEM	35,340
		poz.73			
78	NNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.6	1013-01	poz.74	m ²	8,491	
				RAZEM	8,491
79	kalk. własna	Wymiana rolet	m ²		
d.6		1,48*2,29	m ²	3,389	
				RAZEM	3,389
80	wycena indywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych (gruz, parkiet, PCV)	kpl		
d.6		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7		GABINET 127			
81	KNKRB 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.7	0801-06	3,31*3,19	m ²	10,559	
				RAZEM	10,559
82	KNK 7-28	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m ²		
d.7	0301-03	poz.81	m ²	10,559	
				RAZEM	10,559
83	KNK 7-28	Rozebranie podłoża z betonu	m ²		
d.7	0301-10				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.81	m ²	10,559	
				RAZEM	10,559
84	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.81	m ²	10,559	
				RAZEM	10,559
85	KNR-W 2-02 d.7 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		poz.81	m ²	10,559	
				RAZEM	10,559
86	KNR W-01 d.7 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m ²		
		poz.81	m ²	10,559	
				RAZEM	10,559
87	TZKNBK XI d.7 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m ²		
		poz.81	m ²	10,559	
				RAZEM	10,559
88	KNR K-04 d.7 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(3,31+3,19)*2	m	13,000	
		-1,00	m	-1,000	
				RAZEM	12,000
89	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		ściany			
		(3,31+3,19)*2*3,20	m ²	41,600	
		-1,00*2,10	m ²	-2,100	
				RAZEM	39,500
90	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		sufity			
		3,31*3,19	m ²	10,559	
				RAZEM	10,559
91	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		ściany			
		poz.89	m ²	39,500	
		sufity			
		poz.90	m ²	10,559	
				RAZEM	50,059
92	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.90	m ²	10,559	
				RAZEM	10,559
93	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		ścian			
		ściany	m ²	39,500	
		poz.89			
				RAZEM	39,500
94	KNR-W 3 d.7 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.90	m ²	10,559	
				RAZEM	10,559
95	d.7 kalk. własna	Wymiana rolet	m ²		
		1,49*2,19	m ²	3,263	
				RAZEM	3,263
96	d.7 wycena indywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych (gruz, parkiet, PCV)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8		GABINET 128			
97	KNKRB 3 d.8 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2,42*4,50	m ²	10,890	
				RAZEM	10,890
98	KNK 7-28 d.8 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczutek na lepiku	m ²		
		poz.97	m ²	10,890	
				RAZEM	10,890
99	KNK 7-28 d.8 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m ²		
		poz.97	m ²	10,890	
				RAZEM	10,890

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.97	m ² m ²	 10,890	
				RAZEM	10,890
101	KNR-W 2-02 d.8 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.97	m ² m ²	 10,890	
				RAZEM	10,890
102	KNR W-01 d.8 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm poz.97	m ² m ²	 10,890	
				RAZEM	10,890
103	TZKNBK XI d.8 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV poz.97	m ² m ²	 10,890	
				RAZEM	10,890
104	KNR K-04 d.8 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły (2,42+4,50)*2 -1,00	m m m	 13,840 -1,000	
				RAZEM	12,840
105	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <i>ściany</i> (2,42+4,50)*2*3,20 -1,00*2,10	m ² m ² m ²	 44,288 -2,100	
				RAZEM	42,188
106	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <i>sufity</i> 2,42*4,50	m ² m ²	 10,890	
				RAZEM	10,890
107	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <i>ściany</i> poz.105 <i>sufity</i> poz.106	m ² m ² m ²	 42,188 10,890	
				RAZEM	53,078
108	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych <i>sufitów</i> poz.106	m ² m ²	 10,890	
				RAZEM	10,890
109	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych <i>ścian</i> <i>ściany</i> poz.105	m ² m ²	 42,188	
				RAZEM	42,188
110	KNNR-W 3 d.8 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.106	m ² m ²	 10,890	
				RAZEM	10,890
111	d.8 kalk. własna	Wymiana rolet 1,49*2,19	m ² m ²	 3,263	
				RAZEM	3,263
112	d.8 wycena indywidualna	Ofoliowanie szyb okiennych folią p. słoneczną. 1,49*2,19	m ² m ²	 3,263	
				RAZEM	3,263
113	d.8 wycena indywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych (gruz, parkiet, PCV) 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
9		GABINET 130			
114	KNKRB 3 d.9 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,35*4,59	m ² m ²	 10,787	
				RAZEM	10,787
115	KNK 7-28 d.9 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku poz.114	m ² m ²	 10,787	
				RAZEM	10,787
116	KNK 7-28 d.9 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.114	m ²	10,787	
				RAZEM	10,787
117	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.114	m ²	10,787	
				RAZEM	10,787
118	KNR-W 2-02 d.9 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		poz.114	m ²	10,787	
				RAZEM	10,787
119	KNR W-01 d.9 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m ²		
		poz.114	m ²	10,787	
				RAZEM	10,787
120	TZKNBK XI d.9 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m ²		
		poz.114	m ²	10,787	
				RAZEM	10,787
121	KNR K-04 d.9 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(2,35+4,59)*2	m	13,880	
		-1,00	m	-1,000	
				RAZEM	12,880
122	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		ściany	m ²	44,416	
		(2,35+4,59)*2*3,20	m ²	-2,100	
		-1,00*2,10	m ²		
				RAZEM	42,316
123	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		sufity	m ²	10,787	
		2,35*4,59	m ²		
				RAZEM	10,787
124	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		ściany	m ²	42,316	
		poz.122	m ²		
		sufity	m ²	10,787	
		poz.123	m ²		
				RAZEM	53,103
125	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.123	m ²	10,787	
				RAZEM	10,787
126	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		ścian	m ²	42,316	
		poz.122	m ²		
				RAZEM	42,316
127	KNR-W 3 d.9 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.123	m ²	10,787	
				RAZEM	10,787
128	d.9 kalk. własna	Wymiana rolet	m ²		
		1,48*2,19	m ²	3,241	
				RAZEM	3,241
129	d.9 wycena indywidualna	Ofoliowanie szyb okiennych folią p. słoneczną.	m ²		
		1,48*2,19	m ²	3,241	
				RAZEM	3,241
130	d.9 wycena indywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych (gruz, parkiet, PCV)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10		GABINET 132			
131	KNKRB 3 d.10 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2,56*4,515	m ²	11,558	
				RAZEM	11,558
132	KNK 7-28 d.10 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m ²		
		poz.131	m ²	11,558	
				RAZEM	11,558

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
133 d.10	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu poz.131	m ² m ²	 11,558	
				RAZEM	11,558
134 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.131	m ² m ²	 11,558	
				RAZEM	11,558
135 d.10	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.131	m ² m ²	 11,558	
				RAZEM	11,558
136 d.10	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm poz.131	m ² m ²	 11,558	
				RAZEM	11,558
137 d.10	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV poz.131	m ² m ²	 11,558	
				RAZEM	11,558
138 d.10	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły (2,56+4,515)*2 -1,00	m m m	 14,150 -1,000	
				RAZEM	13,150
139 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <i>ściany</i> (2,56+4,515)*2*3,20 -1,00*2,10	m ² m ² m ²	 45,280 -2,100	
				RAZEM	43,180
140 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <i>sufity</i> 2,56*4,515	m ² m ²	 11,558	
				RAZEM	11,558
141 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <i>ściany</i> poz.139 <i>sufity</i> poz.140	m ² m ² m ²	 43,180 11,558	
				RAZEM	54,738
142 d.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych <i>sufitów</i> poz.140	m ² m ²	 11,558	
				RAZEM	11,558
143 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych <i>ścian</i> <i>ściany</i> poz.139	m ² m ²	 43,180	
				RAZEM	43,180
144 d.10	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.140	m ² m ²	 11,558	
				RAZEM	11,558
145 d.10	kalk. własna	Wymiana rolet 1,49*2,19	m ² m ²	 3,263	
				RAZEM	3,263
146 d.10	wycena indywidualna	Ofoliowanie szyb okiennych folią p. słoneczną. 1,49*2,19	m ² m ²	 3,263	
				RAZEM	3,263
147 d.10	wycena indywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych (gruz, parkiet, PCV) 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
11		GABINET 133			
148 d.11	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,80*4,53	m ² m ²	 12,684	
				RAZEM	12,684
149 d.11	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 148	m ²	12,684	
				RAZEM	12,684
150 d.11	KNK 7-28 0301-10	Rozebranie podłoża z betonu	m ²		
		poz. 148	m ²	12,684	
				RAZEM	12,684
151 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz. 148	m ²	12,684	
				RAZEM	12,684
152 d.11	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		poz. 148	m ²	12,684	
				RAZEM	12,684
153 d.11	KNR W-01 0201-05	Podkład samopoziomujący zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 6 mm	m ²		
		poz. 148	m ²	12,684	
				RAZEM	12,684
154 d.11	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV	m ²		
		poz. 148	m ²	12,684	
				RAZEM	12,684
155 d.11	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
		(2,80+4,53)*2	m	14,660	
		-1,00	m	-1,000	
				RAZEM	13,660
156 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		ściany			
		(2,80+4,53)*2*3,20	m ²	46,912	
		-1,00*2,10	m ²	-2,100	
				RAZEM	44,812
157 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		sufity			
		2,80*4,53	m ²	12,684	
				RAZEM	12,684
158 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		ściany			
		poz. 156	m ²	44,812	
		sufity			
		poz. 157	m ²	12,684	
				RAZEM	57,496
159 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz. 157	m ²	12,684	
				RAZEM	12,684
160 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		ścian			
		ściany	m ²	44,812	
		poz. 156			
				RAZEM	44,812
161 d.11	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz. 157	m ²	12,684	
				RAZEM	12,684
162 d.11	kalk. własna	Wymiana rolet	m ²		
		1,49*2,19	m ²	3,263	
				RAZEM	3,263
163 d.11	wycena indywidualna	Ofoliowanie szyb okiennych folią p. słoneczną.	m ²		
		1,49*2,19	m ²	3,263	
				RAZEM	3,263
164 d.11	wycena indywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych (gruz, parkiet, PCV)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000