

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Aula Uniwersytecka UAM
ADRES INWESTYCJI : ul. Wieniawskiego 1, Poznań
INWESTOR : Uniwersytet im. A.Mickiewicza
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1, 60-712 Poznań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Agnieszka Włodarczyk
DATA OPRACOWANIA : 03.06.2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Aula Uniwersytecka					
1		Podcienie przed Aulą, od strony ul. Wieniawskiego			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie posadzki folią	m ²		
d.1	1216-01	13,3*4,1*2	m ²	109,060	
				RAZEM	109,060
2	KNR AT-27	Skucie tynków - sklepienie	m ²		
d.1	0101-03	13,3*4,1*1,5	m ²	81,795	
				RAZEM	81,795
3	KNR AT-26	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
d.1	0102-03	poz.2	m ²	81,795	
				RAZEM	81,795
4	KNR AT-26	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m ²		
d.1	0102-05	poz.2	m ²	81,795	
				RAZEM	81,795
5	KNR AT-40	Tynki renowacyjne WTA na sklepieniach wykonywane ręcznie, wysoki stopień zasolenia podłoża, warstwy 1 + 1,5 cm	m ²		
d.1	0303-03	poz.2	m ²	81,795	
				RAZEM	81,795
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	Krotność = 2	m ²	81,795	
		poz.2		RAZEM	81,795
7	KNR AT-40	Dyfuzyjne wymalowania farbą silikatową nakładaną ręcznie	m ²		
d.1	0307-01	poz.2	m ²	81,795	
				RAZEM	81,795
8	KNR-W 4-01	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1	0106-04	poz.2*0,03	m ³	2,454	
				RAZEM	2,454
9	kalk. własna	Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż i ponowny montaż	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR AT-30	Rusztowania przesuwne zewnętrzne	kol.		
d.1	0302-03	2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Szczelność tarasów - 3szt			
11	kalk. własna	Mycie chemiczne karczerem - taras z płytek granitowych płomieniowanych+ba-lustrady	m ²		
d.2		(44*0,3)*(7*0,6)+(57*0,3)*(7*0,6)*2+1,3*2*(44*0,3+2*7*0,6)+0,93*2*(57*0,3+7*0,6*2)	m ²	302,670	
				RAZEM	302,670
12	kalk. własna	flekowanie ubytków. Założono 5% pow.	m ²		
d.2		poz.11*0,05	m ²	15,134	
				RAZEM	15,134
13	kalk. własna	Wybranie zdegradowanego materiału spoin (płytki granitowe gr 2cm, obróbki blacharskie, tralki) oraz uszczelnienie materiałem elastycznym	m		
d.2		(44*0,3)*7+7*0,6*44+((57*0,3)*7+(7*0,6)*57)*2+(44*0,3*2+7*0,6*2+(57*0,3*2+7*0,6*2)*2)	m	1 115,400	
				RAZEM	1 115,400
14	kalk. własna	Zdemontowanie uszkodzonych listew dylatacyjnych i osadzenie nowych (na wzór istniejących)	m		
d.2		z uszczelnieniem łączenia	m	33,600	
		7*0,6*(2+3*2)		RAZEM	33,600
15	kalk. własna	Impregnacja - hydrofobizacja na bazie rozpuszczalników	m ²		
d.2		poz.11	m ²	302,670	
				RAZEM	302,670
16	kalk. własna	Wynajem podnośnika koszowego	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000