

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont pomieszczeń pralni budynku DS-4 (21-7) przy ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie**
Nazwy i kody CPV: **45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne**
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
Nazwa i adres zamawiającego: **Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24 31-155 Kraków**
Data opracowania przedmiaru robót: **2022-04-22**
Nazwa jednostki opracowującej: **DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW**

Data opracowania:
2022-04-22

Autor opracowania:
mgr inż. Piotr Król, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego

.....

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
	Kosztorys	Remont pomieszczeń pralni budynku DS-4 (21-7) przy ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie			
1	Rozdział	Roboty uzupełniające w pom. pralni			
1.1	Element	10 pomieszczeń pralni			
1.1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi i okien, czujek dymu, elementów metalowych itp - folią malarską	m2	206,59	
1.1.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż: krata wema ocynkowana, ognioowo malowana na czarno 9005 mocowana do sufitu	m2	178,60	
1.1.3	KNNR 3/606/2	p.a. Fototapeta - druk na trójwarstwowym papierze lateksowym, laminowanym wg Grafiki od Użytkownika	m2	155,29	
1.1.4	KNNR 9/502/1 (1)	Demontaż i ponowny montaż opraw na suficie z krat wema R = 1,000 M = 0,000 S = 1,000	szt	60,00	
1.1.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2	206,59	
1.1.6	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa - kolor czarny	m2	206,59	