

WYKAZ PRAC BUDOWLANYCH - PARTER

pom	nazwa	dł	szer	wys	pow. ścian	pole	ściany	sufit	podłoga	drzwi	inne
1.1	sekretariat	3,97	2,83	2,66	36,18	11,24	gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy + gładź i malowanie pas 1,0m od okna	szlifowanie, montaż wykładziny elektrostatycznej	obróbka i montaż 2szt	zakrycie bruzdy, zabudowa instalacji wod-kan, zabudowa wentylacji; wykończyć pod parapetami
1.2	pokój kierownika	2,82	3,97	2,66	36,12	11,20	gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy + gładź i malowanie pas 1,0m od okna	szlifowanie, montaż wykładziny elektrostatycznej	obróbka i montaż 1szt	zakrycie bruzdy, zabudowa instalacji wod-kan, uzupełnienie posadzki w otworze drzwiowym, wykończyć pod parapetami
1.3	ekspedycja	2,69	3,67	2,66	33,84	9,87	PCV do 110cm, powyżej gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy	szlifowanie, montaż wykładziny elektrostatycznej	obróbka i montaż 2szt	
1.4	komunikacja	25,72	2,85	2,66	152	73,30	gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy	wylewka, szlif wykładzina zwykła	obróbka i montaż 1 szt	
1.5	dyspensatorium	5,70	4,54	2,66	54,48	25,88	gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy + gładź i malowanie pas 1,0m od okna	szlifowanie, montaż wykładziny elektrostatycznej	obróbka i montaż 1 szt	zabudowa instalacji wod-kan, naprawa miejscowa posadzki; likwidacja kratki wentylacyjnej, wykończyć pod parapetami
1.6	magazyn leków	5,69	4,35	2,66	53,41	24,75	PCV do 110cm, powyżej gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy + gładź i malowanie pas 1,0m od okna	szlifowanie, montaż wykładziny zwykłej	obróbka i montaż 1 szt	zabudowa instalacji wod-kan Uwaga: przerobić pion wody w celu owarcia okna, wymiana panelu na szybę, likwidacja kratki wentylacyjnej, wykończyć pod parapetami
1.7	magazyn leków	5,71	4,53	2,66	54,48	25,87	PCV do 110cm, powyżej gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy + gładź i malowanie pas 1,0m od okna	szlifowanie, montaż wykładziny zwykłej	obróbka i montaż 1 szt	zabudowa instalacji wod-kan; demontaż wentylatora, likwidacja kratki wentylacyjnej, wykończyć pod parapetami
1.8	magazyn płynów	8,80	4,53	2,66	70,92	39,86	gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy + gładź i malowanie pas 1,0m od okna	szlifowanie, montaż wykładziny zwykłej	obróbka i montaż 1 szt	zabudowa instalacji wod-kan; likwidacja kratki wentylacyjnej, zakrycie bruzdy. Zabudowa przy podłodze , wykończyć pod parapetami
1.9 A	przesionek	1,23	2,17	2,66	18,09	2,67	gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy	wyrównawcza, wylewka, szlif, montaż wykładziny zwykłej	obróbka i montaż 1 szt	
1.9B	szatnia personelu	2,81	1,93	2,66	25,22	5,42	gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy	wyrównawcza, wylewka, szlif, montaż wykładziny zwykłej	obróbka i montaż 1 szt	wykończyć pod parapetami
1.9C	węzeł sanitarny	1,47	2,01	2,66	18,51	2,95	izolacja, taśma, wykładzina PCV do sufitu	podwieszany kasetonowy	izolacja, piasek , wylewka , wykładzina antyślizgowa	obróbka i montaż 1 szt	zabudowy instalacyjne, likwidacja kratki wentylacyjnej

1.10	pokój socjalny	5,70	3,84	2,66	50,75	21,89	gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy + gładź i malowanie pas 1,0m od okna	szlifowanie, montaż wykładziny elektrostatycznej	obróka i montaż 1 szt	uwaga: naruszona konstrukcja - wycięto zbrojenie, zabudowa instalacji wod-kan; fartuch
1.11A	komora przyjęć	3,94	4,95	2,66	47,29	19,50	PCV do 110cm, powyżej gładź i malowanie	sufiy podwieszany kasetonowy	wylewka, szlif wykładzina zwykła	ścianka D8 wraz z stg	zabudowa pionu wod-kan, zabudowa jednostronna
1.11B	mag. opakowań zwrotnych	2,69	2,29	2,66	26,49	6,16	gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy	wylewka, szlif wykładzina zwykła	rozkucie drzwi i wtawienie	zamurowanie otworu
1.11C	mag. materiałów łatwopalnych	2,69	2,31	2,66	26,6	6,21	PCV do 210cm powyżej gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy	wylewka, szlif wykładzina elektrostatyczna	rozkucie drzwi i wtawienie	fartuch
1.11D	gabinet	2,81	1,96	2,66	25,38	5,51	gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy + gładź i malowanie pas 1,0m od okna	wylewka, szlif wykładzina elektrostatyczna	ścianka przeszkłona, góra zabudowa płytą	
1.11E	pom. porządkowe	2,18	1,42	2,66	19,15	3,10	izolacja, taśma, wykładzina PCV do 1,60 powyżej gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy	izolacja, piasek , wylewka , wykładzina antypoślizgowa	obróka i montaż 1 szt	zabudowa ogniowa !
1.12A	śluza brudna	1,74	2,30	2,66	21,49	4,00	PCV do 160cm, powyżej gładź i malowanie	podwieszay na stały	wylewka, szlif wykładzina zwykła	obróka i montaż 1 szt	zabudowa ogniowa !, istniejący sufit nieotynkowany
1.12B	pok. leków jałowych	2,66	3,20	2,66	31,18	8,51	PCV do sufitu	podwieszany/ szpachlowany malowany	wylewka, szlif wykładzina elektrostatyczna	obróka i montaż 1 szt	istniejący sufit nieotynkowany, wbudować śluzy,zabudowa śluz do pełnej wysokości, wymiana okna, okno higieniczne
1.12C	śluza czysta	1,29	2,30	2,66	19,1	2,97	PCV do 210cm powyżej gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy	wylewka, szlif wykładzina zwykła	obróka i montaż 1 szt	zamurowanie otworów, zabudowa wod-kan
1.13A	śluza materiałow	2,06	3,14	2,66	27,66	6,47	PCV do 160cm, powyżej gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy	wylewka, szlif wykładzina zwykła	obróka i montaż 1 szt	zabudowa wentylacji, sufit nieotynkowany, dokręcić płytę
1.13B	przygotowanie materiałów	2,69	2,22	2,66	26,12	5,97	PCV do 210cm powyżej gładź i malowanie	podwieszany i zabudowa wentylacji	wylewka, szlif wykładzina zwykła	obróka i montaż 1 szt	częściowo tynk
1.14A	śluza brudna	1,60	2,30	2,66	20,75	3,68	PCV do 160cm, powyżej gładź i malowanie	podwieszany stały	wylewka, szlif wykładzina zwykła	obróka i montaż 1 szt	istniejący sufit nieotynkowany, zabudowa pionów, podciąg zabudowa
1.14B	śluza czysta	1,56	2,11	2,66	19,52	3,29	PCV do 210cm powyżej gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy	wylewka, szlif wykładzina zwykła	obróka i montaż 1 szt	istniejący sufit nieotynkowany, zabudowa wod-kan
1.14C	pok. leków jałowych	2,80	3,24	2,66	32,13	9,07	PCV do sufitu	podwieszany/ szpachlowany malowany	wylewka, szlif wykładzina elektrostatyczna	obróka i montaż 1 szt	istniejący sufit nieotynkowany, wbudować śluzy,zabudowa śluz do pełnej wysokości, wymiana okna, okno higieniczne, uzupełnienie posadzki , wykucie otworu okienego w ścianie, okienko - śluza

1.15	zmywalnia	2,72	5,41	2,66	43,25	14,72	PCV do 210cm powyżej gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy + gładź i malowanie pas 1,0m od okna	wylewka, szlif wykładzina	obróka i montaż 1 szt	zabudowy instalacyjne, dostawa i montaż parapetu, nowe okno wymiana
1.16A	przediosnek	2,34	2,29	2,66	24,63	5,36	gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy	wylewka, szlif wykładzina zwykła	obróka i montaż 1 szt	
1.16B	śluza	2,37	2,00	2,66	23,25	4,74	PCV do 160cm, powyżej gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy	wylewka, szlif wykładzina zwykła	obróka i montaż 1 szt	zabudowy , likwidacja kratki wentylacyjnej
1.16C	receptuta	2,37	3,36	2,66	30,48	7,96	PCV do 210cm powyżej gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy/ szpachlowany, malowany - okno	wylewka, szlif wykładzina zwykła	obróka i montaż 1 szt	dostawa parapetu , okno odawcze dostawa i otwór (stg)
1.16D	zmywalnia	3,19	3,07	2,66	33,3	9,79	PCV do 210cm powyżej gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy + gładź i malowanie pas 1,0m od okna	wylewka, szlif wykładzina zwykła	obróka i montaż 1 szt	zabudowy instalacyjne, sufity uzupełnienie pasa tynku, nowe okno wymiana , dostawa i montaż parapetu, (brak zabudów instalacji)
1.16E	śluza	1,73	2,17	2,66	20,75	3,75	PCV do 160cm, powyżej gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy	wylewka, szlif wykładzina zwykła	obróka i montaż 1 szt	podciąg, skucie tynku , nowy tynk, wklejenie płyty na paskach
1.16F	receptuta	3,20	4,30	2,66	39,9	13,76	PCV do 210cm powyżej gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy + gładź i malowanie pas 1,0m od okna	wylewka, szlif wykładzina zwykła	obróka i montaż 1 szt	okno podawcze w murze, uwaga: zabudowa instalacji, uzupełnienie posadzki, okno + parapet