

Opis przedmiotu zamówienia

Remont systemu kanalizacji sanitarnej podposadzkowej i podstropowej oraz wymiana przyborów sanitarnych w domach studenckich UAM DS1 „Iuventa” i DS2 „Gaudium” w Słubicach

1. Zakres prac do wykonania:

1.1 Wymiana kanalizacji podposadzkowej na poziomie parteru w obydwu budynkach:

- wymianie podlegają niedrożne odcinki kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wykonanej z rur żeliwnych; zakres prac obrazuje załączona dokumentacja rysunkowa z zaznaczonymi odcinkami podlegającymi wymianie (zakreślenia w kolorze czerwonym);
- nowe odcinki należy wykonać z rur i kształtek PVC-u litych co najmniej o sztywności obwodowej SN4 i średnicach nominalnych odpowiadających zdemonstrowanym odcinkom rur;
- średnia głębokość posadowienia instalacji wynosi 0,8m;
- należy uwzględnić wszystkie prace pomocnicze oraz budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w tym rozebranie istniejącej posadzki, prace ziemne tj. wykopy wraz z ich zabezpieczeniem, podsypki, obsypki, zagęszczenie gruntu, odtworzenie posadzki do stanu pierwotnego;

1.2 Wymiana kanalizacji podstropowej w piwnicach budynków:

- wymianie podlegają odcinki kanalizacji sanitarnej podstropowej wykonanej z rur żeliwnych o średnicy DN150; zakres prac obrazuje załączona dokumentacja rysunkowa z zaznaczonymi odcinkami podlegającymi wymianie (zakreślenia w kolorze czerwonym);
- nowe odcinki należy wykonać z rur i kształtek PVC-u,
- należy uwzględnić wszystkie prace pomocnicze oraz budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w tym rozebranie przedścianki murowanej w pomieszczeniu piwnicy; ścianka nie podlega otworzeniu;

1.3 Wymiana przyborów sanitarnych:

- umywalki łazienkowe ceramiczne bez otworu 60 cm z syfonem oraz półpostumentem – 10 szt. (wg wskazania użytkownika)
- bateria ścienna jednouchwytowa chromowana – 10 szt. (wg wskazania użytkownika)
- drzwi prysznicowe z regulacją 81,5 cm – 91,5cm (np. Alex 90 REA) do kabiny murowanej trzystronnej - 20 szt. (wg wskazania użytkownika)
- przybory sanitarne należy dobrać wg istniejących standardów wyposażenia łazienek na budynkach (w załączeniu dokumentacja fotograficzna istniejących umywalek oraz kabin prysznicowych)

2. Wykonaną instalację należy poddać próbie szczelności zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.
3. Należy uwzględnić wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z demontażem istniejącej instalacji i przyborów sanitarnych oraz ich wywóz i utylizację.
4. Zakres prac przedstawiono w przedmiarze robót, w niniejszych wytycznych i rysunkach roboczych.

5. Po zakończonych pracach montażowych całość terenu na którym prowadzone były prace należy uporządkować oraz przywrócić do stanu pierwotnego.
6. Przed złożeniem oferty niezbędna jest wizja lokalna na obiekcie w celu zapoznania się szczegółowo z zakresem prac.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - istniejąca umywalka

Załącznik nr 2 - istniejące drzwi prysznicowe

Opracował: Marcin Szczepaniak

ZAŁ. nr 1



ZAŁ. nr 2

