
PRZEDMIAR inwestorski - "Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb oddziału klinicznego gastroenterologicznego w budynku nr 3 - piętro VII - strona północna" Etap - I.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb oddziału klinicznego gastroenterologicznego w budynku nr 3 - piętro VII - strona północna"
ADRES INWESTYCJI : 85-681 Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 5 jedn.ewid.046101_1 obręb 0124 dz.ewid.nr 6/18.
INWESTOR : 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
ADRES INWESTORA : 85-681 Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 5.
BRANŻA : Ogólnobudowlana.
DATA OPRACOWANIA : 16.02.2022 aktualizacja 23.03.22 r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2012,poz.462) oraz z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-urzytkowego (Dz.U.Nr 202,poz.2072 z późn.zm.)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.02.2022 aktualizacja 23.03.22 r

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Cel i zakres .

Celem opracowania jest ustalenie kosztów szacunkowych w branży ogólnobudowlanej dla zadania "Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb oddziału klinicznego gastroenterologicznego w bud. Nr 3, piętro VII - strona północna"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pom. 8/28; 8/29.			
1.1		Roboty rozbiórkowe.			
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.1	0701-11	42,50	m ²	42,500	
				RAZEM	42,500
2	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop	m ²		
d.1.1	0104-06	0,50*0,50	m ²	0,250	
				RAZEM	0,250
3	KNR AT-17	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 400 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm		
d.1.1	0101-06	24	cm	24,000	
				RAZEM	24,000
4	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.1	0348-02	4,60*2,80*0,12	m ³	1,546	
	rozbiórka	0,35*2,10*0,12	m ³	0,088	
	poszerzenie				
	otworu				
	drzwiowego.				
				RAZEM	1,634
5	KNR 0-19	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1.1	0928-11	1,50*1,80*4	m ²	10,800	
	analogia				
	O-3				
				RAZEM	10,800
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.1	0353-12	1,50*4	m	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.1	0353-08	0,90*2,0*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
8	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1	0818-05	42,50	m ²	42,500	
	8.28;8.29				
				RAZEM	42,500
9	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1.1	0820-08	1,60*2,0	m ²	3,200	
	fartuch przy				
	umywalce.				
				RAZEM	3,200
1.2		Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.			
10	KNR-W 4-01	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m ³		
d.1.2	0106-04				
	analogia				
	gruz	1,63460+42,50*0,02+42,50*0,04	m ³	4,185	
	okna	1,50*1,80*0,10*4	m ³	1,080	
	drzwi	1,0*2,0*0,05*2	m ³	0,200	
	parapet	1,50*0,30*0,05*4	m ³	0,090	
	okładziny	42,50*0,01	m ³	0,425	
		poz.9*0,01	m ³	0,032	
				RAZEM	6,012
11		Kontener na gruz a'=7 m3.	m ³		
d.1.2	kalk. własna	poz.10	m ³	6,012	
				RAZEM	6,012
1.3		Ściany.			
12	KNR AT-44	Nadproża typu "L"	m belki		
d.1.3	0301-01				
		1,45*2	m belki	2,900	
		1,40*2	m belki	2,800	
				RAZEM	5,700
13	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1.3	0304-02	0,86*2,10*0,12	m ³	0,217	
				RAZEM	0,217
14	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.3	1202-09	6,9*2,80	m ²	19,320	
				RAZEM	19,320
15	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych laminowanych folią ołowiową pojedyncze na ścianach na profilach kapeluszkowych.	m ²		
d.1.3	2003-09	5,54*2,80	m ²	15,512	
	SO 01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	SO 02.1	(7,04+0,47+0,12+0,47)*2,80-1,25*2,10	m ²	20,055	
	SO 02.2	1,72*2,80*2	m ²	9,632	
	SO 03	1,29*2,80-1,20*2,0	m ²	1,212	
	SO 04	5,54*2,80-0,9*2,0*2	m ²	11,912	
				RAZEM	58,323
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.3	202 1134-02				
	analogia	poz. 14+poz. 15	m ²	77,643	
				RAZEM	77,643
17	KNR-W 2-02	Wykładzina ścienna z PCV.	m ²		
d.1.3	1520-02				
	analogia				
	SO 01	5,54*2,05	m ²	11,357	
	SO 02.1	(7,04+0,47+0,12+0,47)*2,05-1,25*2,10	m ²	13,980	
	SO 02.2	1,72*2,05	m ²	3,526	
	SO 03	1,29*2,05-1,20*2,0	m ²	0,245	
	SO 04	5,54*2,05-0,9*2,0*2	m ²	7,757	
		6,9*2,05	m ²	14,145	
		0,86*2,05	m ²	1,763	
				RAZEM	52,773
18	KNR-W 2-02	- zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.3	1123-04				
	analogia	poz. 17	m ²	52,773	
				RAZEM	52,773
19	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.3	2011-02				
	SO 01	5,54*0,75	m ²	4,155	
	SO 02.1	(7,04+0,47+0,12+0,47)*0,75	m ²	6,075	
	SO 02.2	1,72*0,75	m ²	1,290	
	SO 03	1,29*0,75	m ²	0,968	
	SO 04	5,54*0,75	m ²	4,155	
		6,9*0,75	m ²	5,175	
		0,86*0,75	m ²	0,645	
				RAZEM	22,463
20	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.3	1510-03				
		poz. 19	m ²	22,463	
				RAZEM	22,463
21	KNR AT-31	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.	m ²		
d.1.3	0602-02				
	analogia	(0,30*1,80*2+0,30*1,50)*4	m ²	6,120	
				RAZEM	6,120
22		Dostawa i montaż kątowników ochronnych samoprzylepnych.	m		
d.1.3	kalk. własna				
		2,05*6	m	12,300	
				RAZEM	12,300
1.4		Sufity.			
23	KNR-W 4-01	Wykonanie wzmocnienia stropu - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE	m		
d.1.4	0314-04	160 mm			
	analogia				
	oś 15/16; 16/17	2,0*2+3,0*2+0,61*2	m	11,220	
				RAZEM	11,220
24		Dostwa i montaż kontrpłyta - blacha stalowa - gotowy wyrób.	m ²		
d.1.4	kalk. własna				
	oś 12/13	0,60*0,60	m ²	0,360	
				RAZEM	0,360
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m ²		
d.1.4	202 1134-01				
	analogia	42,5	m ²	42,500	
				RAZEM	42,500
26	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podcią- gach	m ²		
d.1.4	0801-04				
		42,50	m ²	42,500	
				RAZEM	42,500
27	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.4	2011-04				
		42,5	m ²	42,500	
				RAZEM	42,500
28	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.4	1510-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		42,5	m ²	42,500	
				RAZEM	42,500
1.5		Stolarka okienna.			
29 d.1.5	KNR 0-19 1023-11 O-3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 O-3. 1,50*1,80*4	m ² m ²	 10,800	
				RAZEM	10,800
30 d.1.5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych zewnętrznych. poz.29	m ² m ²	 10,800	
				RAZEM	10,800
31 d.1.5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m 4,0	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1.6		Stolarka drzwiowa.			
32 d.1.6	KNR-W 2-02 1023-04 analogia DR-01 DR-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne automatycznie RTG stalowe malowanie proszkowo ; wypełnione blachą ołowiową gr 1 mm DR-01;02. 0,90*2,0*2 1,20*2,0	m ² m ² m ²	 3,600 2,400	
				RAZEM	6,000
1.7		Posadzka.			
33 d.1.7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm 42,50	m ² m ²	 42,500	
				RAZEM	42,500
34 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome poz.33	m ² m ²	 42,500	
				RAZEM	42,500
35 d.1.7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wyko- nywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.33	m ² m ²	 42,500	
				RAZEM	42,500
36 d.1.7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe WT-01,02,03 + 10% po- wierzchni na wywinicie. poz.33*1,1	m ² m ²	 46,750	
				RAZEM	46,750
37 d.1.7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.33	m ² m ²	 42,500	
				RAZEM	42,500
2		Pom.8.28 C.			
2.1		Roboty rozbiórkowe.			
38 d.2.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1,90	m ² m ²	 1,900	
				RAZEM	1,900
39 d.2.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płas- kich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 1,90	m ² m ²	 1,900	
				RAZEM	1,900
2.2		Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.			
40 d.2.2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych. 1,90*0,01 poz.39*0,02	m ³ m ³ m ³	 0,019 0,038	
				RAZEM	0,057
41 d.2.2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3. poz.40	m ³ m ³	 0,057	
				RAZEM	0,057
2.3		Ściany.			
42 d.2.3	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (1,72*2+0,98)*2,80-0,9*2,0	m ² m ²	 10,576	
				RAZEM	10,576
43 d.2.3	KNR AT-44 0301-01	Nadproża typu "L" 1,10*2	m belki m belki	 2,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,200
44	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2.3	0801-02	(1,72*2+0,98*2)*2,80-0,9*2,0	m ²	13,320	
				RAZEM	13,320
45	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.3	2011-02	poz.44	m ²	13,320	
				RAZEM	13,320
46	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2.3	1510-03	poz.44	m ²	13,320	
				RAZEM	13,320
2.4		Sufit.			
47	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m ²		
d.2.4	202 1134-01				
	analogia	1,9	m ²	1,900	
				RAZEM	1,900
48	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podcią- gach	m ²		
d.2.4	0801-04	1,90	m ²	1,900	
				RAZEM	1,900
49	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.4	2011-04	1,9	m ²	1,900	
				RAZEM	1,900
50	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2.4	1510-03	1,9	m ²	1,900	
				RAZEM	1,900
2.5		Stolarka drzwiowa.			
51	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne malowanie proszkowo Ei 60 DS-01.	m ²		
d.2.5	1203-02				
	analogia	0,80*2,05	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
2.6		Posadzka.			
52	KNR AT-17	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm	m ²		
d.2.6	0110-04	1,90	m ²	1,900	
				RAZEM	1,900
53	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m ²		
d.2.6	202 1134-01				
	analogia	poz.52	m ²	1,900	
				RAZEM	1,900
54	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wyko- nywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2.6	202 1131-02	poz.52	m ²	1,900	
				RAZEM	1,900
55	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-02 rulonowe + 10% powierzchni na wywiniecie.	m ²		
d.2.6	1123-02	poz.52*1,1	m ²	2,090	
				RAZEM	2,090
56	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2.6	1123-04	poz.55	m ²	2,090	
				RAZEM	2,090
3		Pom. 8/28 B.			
3.1		Roboty rozbiórkowe.			
57	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.3.1	0353-08	0,90*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
58	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3.1	0818-05	3,60	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
59	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płas- kich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.3.1	0701-11	3,60	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.2		Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.			
60 d.3.2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia drzwi okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych. 0,9*2,0*0,05 3,60*0,01 poz.59*0,02	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,090 0,036 0,072	
				RAZEM	0,198
61 d.3.2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3. poz.60	m ³ m ³	 0,198	
				RAZEM	0,198
3.3		Ściany.			
62 d.3.3	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (1,72+1,93+1,20)*2,80-0,8*2,0	m ² m ²	 11,980	
				RAZEM	11,980
63 d.3.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1,20*2,80	m ² m ²	 3,360	
				RAZEM	3,360
64 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome poz.62	m ² m ²	 11,980	
				RAZEM	11,980
65 d.3.3	KNR-W 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach poz.62	m ² m ²	 11,980	
				RAZEM	11,980
66 d.3.3	KNR AT-44 0301-01	Nadproża typu "L" 1,10*2	m belki m belki	 2,200	
				RAZEM	2,200
67 d.3.3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wykładzina ścienna z PCV. (1,72*2+0,98+1,20)*2,05-0,9*2,0	m ² m ²	 9,721	
				RAZEM	9,721
68 d.3.3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.67	m ² m ²	 9,721	
				RAZEM	9,721
69 d.3.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (1,72*2+0,98+1,20)*0,75	m ² m ²	 4,215	
				RAZEM	4,215
70 d.3.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.69	m ² m ²	 4,215	
				RAZEM	4,215
3.4		Sufit.			
71 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome 3,6	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
72 d.3.4	KNR-W 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach 3,60	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
73 d.3.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3,6	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
74 d.3.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 3,6	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
3.5		Stolarka drzwiowa.			
75 d.3.5	KNR-W 2-02 1203-02 kalk. własna	Drzwi stalowe pełne malowanie proszkowo Ei 60 DS-01. 0,80*2,05	m ² m ²	 1,640	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,640
3.6		Posadzka.			
76	KNR AT-17	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm	m ²		
d.3.6	0110-04	3,60	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
77	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m ²		
d.3.6	202 1134-01	analogia	m ²	3,600	
		poz.76			
				RAZEM	3,600
78	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.3.6	202 1131-02	poz.76	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
79	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-02 izolacyjnej rulonowe + 10% powierzchni na wywiniecie.	m ²		
d.3.6	1123-02	poz.76*1,1	m ²	3,960	
				RAZEM	3,960
80	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.3.6	1123-04	poz.76	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
4		Pom.8/28 A.			
4.1		Roboty rozbiórkowe.			
81	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.4.1	0353-08	0,90*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
82	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.4.1	0818-05	2,50	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
83	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.4.1	0701-11	2,50	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
4.2		Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.			
84	KNR-W 4-01	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m ³		
d.4.2	0106-04	analogia	m ³	0,090	
	drzwi	0,9*2,0*0,05	m ³	0,025	
	okładziny	2,50*0,01	m ³	0,050	
		poz.83*0,02			
				RAZEM	0,165
85	KNR-W 4-01	Kontener na gruz a'=7 m ³ .	m ³		
d.4.2	kalk. własna	poz.84	m ³	0,165	
				RAZEM	0,165
4.3		Ściany.			
86	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.4.3	0127-03	1,16*2,80-0,9*2,0	m ²	1,448	
				RAZEM	1,448
87	KNR AT-44	Nadproża typu "L"	m belki		
d.4.3	0301-01	1,10*2	m belki	2,200	
				RAZEM	2,200
88	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.4.3	0801-02	1,16*2,80*2-0,9*2,0*2	m ²	2,896	
				RAZEM	2,896
89	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.4.3	2011-02	1,16*2,80*2+1,72*2,80-0,9*2,0	m ²	9,512	
				RAZEM	9,512
90	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.4.3	1510-03	poz.89	m ²	9,512	
				RAZEM	9,512
4.4		Sufit.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d.4.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome 2,5	m ² m ²	 2,500	
				RAZEM	2,500
92 d.4.4	KNR-W 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach 2,50	m ² m ²	 2,500	
				RAZEM	2,500
93 d.4.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 2,5	m ² m ²	 2,500	
				RAZEM	2,500
94 d.4.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 2,5	m ² m ²	 2,500	
				RAZEM	2,500
4.5		Stolarka drzwiowa.			
95 d.4.5	KNR-W 2-02 1203-02 kalk. własna	Drzwi stalowe pełne malowanie proszkowo Ei 60 DS-02. 0,9*2,05	m ² m ²	 1,845	
				RAZEM	1,845
4.6		Posadzka.			
96 d.4.6	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm 2,50	m ² m ²	 2,500	
				RAZEM	2,500
97 d.4.6	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome poz.96	m ² m ²	 2,500	
				RAZEM	2,500
98 d.4.6	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.96	m ² m ²	 2,500	
				RAZEM	2,500
99 d.4.6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WT-04 rulonowe + 10% powierzchni na wywiniecie. poz.96*1,1	m ² m ²	 2,750	
				RAZEM	2,750
100 d.4.6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.99	m ² m ²	 2,750	
				RAZEM	2,750
5		Pom. 8/26 B.			
5.1		Roboty rozbiórkowe.			
101 d.5.1	KNR AT-17 0104-06 O4	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop 0,50*0,80	m ² m ²	 0,400	
				RAZEM	0,400
102 d.5.1	KNR 0-19 0928-11 analogia	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1,50*1,80*2	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
103 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,50*2	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
104 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 0,90*2,0*2	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
105 d.5.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 10,40	m ² m ²	 10,400	
				RAZEM	10,400
106 d.5.1	KNR-W 4-01 0212-02 posadzka	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 10,40*0,05	m ³ m ³	 0,520	
				RAZEM	0,520
5.2		Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107 d.5.2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia okna drzwi parapet okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych. 1,50*1,80*0,10*2 0,9*2,0*0,05*2 1,50*0,30*0,05*2 10,40*0,01 poz. 106	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,540 0,180 0,045 0,104 0,520	
				RAZEM	1,389
108 d.5.2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3. poz.107	m ³ m ³	 1,389	
				RAZEM	1,389
5.3		Ściany.			
109 d.5.3	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 3,35*2,80-2,0*2,28	m ² m ²	 4,820	
				RAZEM	4,820
110 d.5.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3,09*2+3,35)*2,80-0,9*2,0	m ² m ²	 24,884	
				RAZEM	24,884
111 d.5.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe poz. 109+poz. 110	m ² m ²	 29,704	
				RAZEM	29,704
112 d.5.3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wykładzina ścienna z PCV. 3,35*2,05-2,0*2,28 (3,09*2+3,35)*2,05-0,9*2,0	m ² m ² m ²	 2,308 17,737	
				RAZEM	20,045
113 d.5.3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych poz. 112	m ² m ²	 20,045	
				RAZEM	20,045
114 d.5.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3,35*0,75 (3,09*2+3,35)*0,75	m ² m ² m ²	 2,513 7,148	
				RAZEM	9,661
115 d.5.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz. 114	m ² m ²	 9,661	
				RAZEM	9,661
116 d.5.3	KNR AT-31 0602-02 analogia	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne. (0,30*1,80*2+0,30*1,50)*2	m ² m ²	 3,060	
				RAZEM	3,060
5.4		Sufit.			
117 d.5.4	KNR-W 4-01 0314-04 analogia oś 14/15	Wykonanie wzmocnienia stropu - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 160 mm 2,20+2,0	m m	 4,200	
				RAZEM	4,200
118 d.5.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 10,40	m ² m ²	 10,400	
				RAZEM	10,400
119 d.5.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome poz. 118	m ² m ²	 10,400	
				RAZEM	10,400
120 d.5.4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud poz. 118	m ² m ²	 10,400	
				RAZEM	10,400
121 d.5.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz. 118	m ² m ²	 10,400	
				RAZEM	10,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
122 d.5.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.118	m ² m ²	 10,400	
				RAZEM	10,400
5.5		Stolarka okienna.			
123 d.5.5	KNR 0-19 1023-11 O-3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ² O-3. 1,50*1,80*2	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
124 d.5.5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych. poz.123	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
125 d.5.5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m 2,0	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5.6		Stolarka drzwiowa.			
126 d.5.6	KNR-W 2-02 1023-04 analogia DW 06	Drzwi wewnętrzne przesuwne automatycznie stalowe malowanie proszkowo . DW 06. 0,9*2,0	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
5.7		Posadzka.			
127 d.5.7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami powierzchnie poziome 10,4	m ² m ²	 10,400	
				RAZEM	10,400
128 d.5.7	NNRNKB 202 1126-01 analogia	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 10,40	m ² m ²	 10,400	
				RAZEM	10,400
129 d.5.7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 10,4	m ² m ²	 10,400	
				RAZEM	10,400
130 d.5.7	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 10,40	m ² m ²	 10,400	
				RAZEM	10,400
131 d.5.7	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 10,40	m ² m ²	 10,400	
				RAZEM	10,400
132 d.5.7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WT-01,03 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie. 10,4*1,1	m ² m ²	 11,440	
				RAZEM	11,440
133 d.5.7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.132	m ² m ²	 11,440	
				RAZEM	11,440
6		Pom.8/26 A.			
6.1		Roboty rozbiórkowe.			
134 d.6.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 0,90*2,0	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
135 d.6.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8,80	m ² m ²	 8,800	
				RAZEM	8,800
6.2		Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.			
136 d.6.2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia drzwi okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych. 0,9*2,0*0,05 8,80*0,01	m ³ m ³ m ³	 0,090 0,088	
				RAZEM	0,178
137 d.6.2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m ³ . poz.136	m ³ m ³	 0,178	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,178
6.3		Ściany.			
138 d.6.3	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,86*2,10*0,12	m ³ m ³	 0,217	
				RAZEM	0,217
139 d.6.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (2,40*2+3,52)*2,80-0,9*2,0	m ² m ²	 21,496	
				RAZEM	21,496
140 d.6.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni pionowe poz. 139	m ² m ²	 21,496	
				RAZEM	21,496
141 d.6.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz. 139	m ² m ²	 21,496	
				RAZEM	21,496
142 d.6.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz. 139	m ² m ²	 21,496	
				RAZEM	21,496
6.4		Sufit.			
143 d.6.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 8,80	m ² m ²	 8,800	
				RAZEM	8,800
144 d.6.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni poziome poz. 143	m ² m ²	 8,800	
				RAZEM	8,800
145 d.6.4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud poz. 143	m ² m ²	 8,800	
				RAZEM	8,800
146 d.6.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz. 143	m ² m ²	 8,800	
				RAZEM	8,800
147 d.6.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz. 143	m ² m ²	 8,800	
				RAZEM	8,800
6.5		Stołarka drzwiowa.			
148 d.6.5	KNR-W 2-02 1023-04 analogia DW 06	Drzwi wewnętrzne przesuwne automatycznie stalowe malowanie proszkowo . DW 06. 0,9*2,0	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
6.6		Posadzka.			
149 d.6.6	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm 8,80	m ² m ²	 8,800	
				RAZEM	8,800
150 d.6.6	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni poziome poz. 149	m ² m ²	 8,800	
				RAZEM	8,800
151 d.6.6	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz. 149	m ² m ²	 8,800	
				RAZEM	8,800
152 d.6.6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WT-01,03 rulonowe + 10% powierzchni na wywiniecie. poz. 149*1,1	m ² m ²	 9,680	
				RAZEM	9,680
153 d.6.6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz. 152	m ² m ²	 9,680	
				RAZEM	9,680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Pom.8/27.			
7.1		Roboty rozbiórkowe.			
154 d.7.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 0,90*2,0	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
155 d.7.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,20	m ² m ²	 5,200	
				RAZEM	5,200
156 d.7.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 5,20	m ² m ²	 5,200	
				RAZEM	5,200
7.2		Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.			
157 d.7.2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia drzwi okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych. 0,9*2,0*0,05 5,20*0,01 poz.156*0,02	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,090 0,052 0,104	
				RAZEM	0,246
158 d.7.2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3. poz.157	m ³ m ³	 0,246	
				RAZEM	0,246
7.3		Ściany.			
159 d.7.3	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 3,01*2,80	m ² m ²	 8,428	
				RAZEM	8,428
160 d.7.3	KNR-W 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach poz.159*2	m ² m ²	 16,856	
				RAZEM	16,856
161 d.7.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3,01+1,80*2)*2,80-0,9*2,0	m ² m ²	 16,708	
				RAZEM	16,708
162 d.7.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe poz.161	m ² m ²	 16,708	
				RAZEM	16,708
163 d.7.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.160+poz.161	m ² m ²	 33,564	
				RAZEM	33,564
164 d.7.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.163	m ² m ²	 33,564	
				RAZEM	33,564
7.4		Sufit.			
165 d.7.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome 5,2	m ² m ²	 5,200	
				RAZEM	5,200
166 d.7.4	KNR-W 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach 5,20	m ² m ²	 5,200	
				RAZEM	5,200
167 d.7.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5,2	m ² m ²	 5,200	
				RAZEM	5,200
168 d.7.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 5,2	m ² m ²	 5,200	
				RAZEM	5,200
7.5		Stolarka drzwiowa.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
169 d.7.5	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DW 07.1 0,90*2,0	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
7.6		Posadzka.			
170 d.7.6	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm 5,20	m ² m ²	 5,200	
				RAZEM	5,200
171 d.7.6	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome poz.170	m ² m ²	 5,200	
				RAZEM	5,200
172 d.7.6	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.170	m ² m ²	 5,200	
				RAZEM	5,200
173 d.7.6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-02 rulonowe + 10% powierzchni na wywiniecie. poz.170*1,1	m ² m ²	 5,720	
				RAZEM	5,720
174 d.7.6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.173	m ² m ²	 5,720	
				RAZEM	5,720
8		Pom.8/22;8/25.			
8.1		Roboty rozbiórkowe.			
175 d.8.1	KNR AT-17 0101-06 O7	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 400 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym 24	cm cm	 24,000	
				RAZEM	24,000
176 d.8.1	KNR 0-19 0928-11 analogia O-3	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1,50*1,80*4	m ² m ²	 10,800	
				RAZEM	10,800
177 d.8.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej {(2,15+4,64)*2,80}*0,12	m ³ m ³	 2,281	
				RAZEM	2,281
178 d.8.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,50*4	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
179 d.8.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 0,90*2,0	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
180 d.8.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 39,70	m ² m ²	 39,700	
				RAZEM	39,700
181 d.8.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 39,70	m ² m ²	 39,700	
				RAZEM	39,700
182 d.8.1	KNR-W 4-01 0820-08 fartuch przy umywalce.	Rozebranie okładziny ściennej 1,60*2,0	m ² m ²	 3,200	
				RAZEM	3,200
8.2		Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.			
183 d.8.2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia gruz okna drzwi parapet okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych. 2,281 1,50*1,80*0,10*4 0,9*2,0*0,05 1,50*0,30*0,05*4 39,70*0,01	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 2,281 1,080 0,090 0,090 0,397	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.181*0,02	m ³	0,794	
		poz.182*0,01	m ³	0,032	
				RAZEM	4,764
184	d.8.2 kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.	m ³		
		poz.183	m ³	4,764	
				RAZEM	4,764
8.3		Ściany.			
185	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie	m ³		
d.8.3	0304-02	cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0,227	
		0,90*2,10*0,12			
				RAZEM	0,227
186	KNR AT-44	Nadproża typu "L"	m belki		
d.8.3	0301-01	1,30*2	m belki	2,600	
				RAZEM	2,600
187	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad	m ²		
d.8.3	1202-09	5 m2			
		(5,63*2+7,05*2)*2,80+((0,47+0,12+0,47)*2,08)*2-0,90*2,0*2-1,10*2,0	m ²	69,618	
				RAZEM	69,618
188	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie pionowe	m ²		
d.8.3	202 1134-02				
	analogia	poz.187	m ²	69,618	
				RAZEM	69,618
189	KNR-W 2-02	Wykładzina ścienna z PCV.	m ²		
d.8.3	1520-02				
	analogia	(5,63*2+7,05*2)*2,05+((0,47+0,12+0,47)*2,05)*2-0,90*2,0*2-1,10*2,0+0,9*2,05	m ²	52,379	
				RAZEM	52,379
190	KNR-W 2-02	- zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.8.3	1123-04				
	analogia	poz.189	m ²	52,379	
				RAZEM	52,379
191	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-	m ²		
d.8.3	2011-02	go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	20,610	
		(5,63*2+7,05*2)*0,75+((0,47+0,12+0,47)*0,75)*2			
				RAZEM	20,610
192	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży	m ²		
d.8.3	1510-03	gipsowych z gruntowaniem	m ²	20,610	
		poz.191			
				RAZEM	20,610
193	KNR AT-31	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.	m ²		
d.8.3	0602-02				
	analogia	(0,30*1,80*2+0,30*1,50)*4	m ²	6,120	
				RAZEM	6,120
194	d.8.3 kalk. własna	Dostawa i montaż kątowników ochronnych samoprzylepnych.	m		
		2,05*8	m	16,400	
				RAZEM	16,400
8.4		Sufit.			
195	KNR-W 4-01	Wykonanie wzmocnienia stropu - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE	m		
d.8.4	0314-04	160 mm			
	analogia	2*3,0+2*0,61	m	7,220	
	oś 13/14			RAZEM	7,220
196	d.8.4 kalk. własna	Dostwa i montaż kontrpłyta - blacha stalowa - gotowy wyrób.	m ²		
	oś 16/17	0,60*0,60	m ²	0,360	
				RAZEM	0,360
197	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie poziome	m ²		
d.8.4	202 1134-01				
	analogia	39,7	m ²	39,700	
				RAZEM	39,700
198	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podcią-	m ²		
d.8.4	0801-04	gach	m ²	39,700	
		39,70			
				RAZEM	39,700
199	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-	m ²		
d.8.4	2011-04	go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	39,700	
		39,7			
				RAZEM	39,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
200 d.8.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		39,7	m ²	39,700	
				RAZEM	39,700
8.5		Stolarka okienna.			
201 d.8.5	KNR 0-19 1023-11 O-3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ² O-3.	m ²		
		1,50*1,80*4	m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
202 d.8.5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych zewnętrznych.	m ²		
		poz.201	m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
203 d.8.5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m	szt.		
		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8.6		Stolarka drzwiowa.			
204 d.8.6	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DW 02.	m ²		
		1,10*2,0	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
8.7		Posadzka.			
205 d.8.7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm	m ²		
		39,70	m ²	39,700	
				RAZEM	39,700
206 d.8.7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami powierzchnie poziome	m ²		
		poz.205	m ²	39,700	
				RAZEM	39,700
207 d.8.7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.205	m ²	39,700	
				RAZEM	39,700
208 d.8.7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WT-01,02,03 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie.	m ²		
		poz.205*1,1	m ²	43,670	
				RAZEM	43,670
209 d.8.7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.208	m ²	43,670	
				RAZEM	43,670
9		Pom.8/23.			
9.1		Roboty rozbiórkowe.			
210 d.9.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(1,29+0,98)*2,8*0,12	m ³	0,763	
				RAZEM	0,763
211 d.9.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		4,10	m ²	4,100	
				RAZEM	4,100
212 d.9.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		5,40	m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
213 d.9.1	KNR-W 4-01 0212-02 posadzka	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		4,10*0,05	m ³	0,205	
				RAZEM	0,205
9.2		Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.			
214 d.9.2	KNR-W 4-01 0106-04 analogia gruz okładziny	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m ³		
		0,763	m ³	0,763	
		4,10*0,01	m ³	0,041	
		poz.212*0,02	m ³	0,108	
		poz.213*0,05	m ³	0,010	
				RAZEM	0,922

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
215 d.9.2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3. poz.214	m ³ m ³	 0,922	
				RAZEM	0,922
9.3		Ściany.			
216 d.9.3	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 (1,89+2,15)*2,80	m ² m ²	 11,312	
				RAZEM	11,312
217 d.9.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2,15+1,89)*2,80-1,10*2,0	m ² m ²	 9,112	
				RAZEM	9,112
218 d.9.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchni pionowe (1,89*2+2,15*2)*2,80-1,10*2,0	m ² m ²	 20,424	
				RAZEM	20,424
219 d.9.3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wykładzina ścienna z PCV. (1,89*2+2,15*2)*2,80-1,10*2,0	m ² m ²	 20,424	
				RAZEM	20,424
220 d.9.3	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	- zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.219	m ² m ²	 20,424	
				RAZEM	20,424
9.4		Sufit.			
221 d.9.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4,10	m ² m ²	 4,100	
				RAZEM	4,100
222 d.9.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchni poziome poz.221	m ² m ²	 4,100	
				RAZEM	4,100
223 d.9.4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud poz.221	m ² m ²	 4,100	
				RAZEM	4,100
224 d.9.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.221	m ² m ²	 4,100	
				RAZEM	4,100
225 d.9.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.221	m ² m ²	 4,100	
				RAZEM	4,100
9.5		Posadzka.			
226 d.9.5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchni poziome 4,1	m ² m ²	 4,100	
				RAZEM	4,100
227 d.9.5	NNRNKB 202 1126-01 analogia	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 4,10	m ² m ²	 4,100	
				RAZEM	4,100
228 d.9.5	NNRNKB 202 1126-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 4,10	m ² m ²	 4,100	
				RAZEM	4,100
229 d.9.5	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 4,1	m ² m ²	 4,100	
				RAZEM	4,100
230 d.9.5	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 4,10	m ² m ²	 4,100	
				RAZEM	4,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
231 d.9.5	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m ²		
		4,10	m ²	4,100	
				RAZEM	4,100
232 d.9.5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WM-01 rulonowe + 10% powierzchni na wyinięcie.	m ²		
		4,1*1,1	m ²	4,510	
				RAZEM	4,510
233 d.9.5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.232	m ²	4,510	
				RAZEM	4,510
10		Pom.8/24.			
10.1		Roboty rozbiórkowe.			
234 d.10. 1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(1,29+0,98)*2,8*0,12	m ³	0,763	
				RAZEM	0,763
235 d.10. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		0,90*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
236 d.10. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5,40	m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
10.2		Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.			
237 d.10. 2	KNR-W 4-01 0106-04	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m ³		
	analogia	0,763	m ³	0,763	
	gruz	0,9*2,0*0,05	m ³	0,090	
	drzwi	5,40*0,01	m ³	0,054	
	okładziny				
				RAZEM	0,907
238 d.10. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m ³ .	m ³		
		poz.237	m ³	0,907	
				RAZEM	0,907
10.3		Ściany.			
239 d.10. 3	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²		
		2,88*2,80-1,20*2,0	m ²	5,664	
				RAZEM	5,664
240 d.10. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(1,84*2+2,75*2)*2,80-1,20*2,0-1,25*2,10-0,9*2,0	m ²	18,879	
				RAZEM	18,879
241 d.10. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie pionowe	m ²		
	analogia	poz.240+poz.239	m ²	24,543	
				RAZEM	24,543
242 d.10. 3	KNR-W 2-02 1520-02	Wykładzina ścienna z PCV.	m ²		
	analogia	2,88*2,05-1,20*2,0	m ²	3,504	
		(1,84*2+2,75*2)*2,05-1,20*2,0-1,25*2,10-0,9*2,0	m ²	11,994	
				RAZEM	15,498
243 d.10. 3	KNR-W 2-02 1123-04	- zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
	analogia	poz.242	m ²	15,498	
				RAZEM	15,498
244 d.10. 3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2,88*0,75	m ²	2,160	
		(1,84*2+2,75*2)*0,75	m ²	6,885	
				RAZEM	9,045

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
245 d.10. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.244	m ² m ²	 9,045	
				RAZEM	9,045
10.4		Sufit.			
246 d.10. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami powierzchnie poziome 5,4	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
247 d.10. 4	KNR-W 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach 5,40	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
248 d.10. 4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5,4	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
249 d.10. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 5,4	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
10.5		Stolarka drzwiowa.			
250 d.10. 5	KNR-W 2-02 1203-02 analogia	Drzwi stalowe pełne malowanie proszkowo Ei 60 DS-04. 1,20*2,0	m ² m ²	 2,400	
				RAZEM	2,400
10.6		Posadzka.			
251 d.10. 6	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm 5,40	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
252 d.10. 6	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami powierzchnie poziome poz.251	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
253 d.10. 6	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.251	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
254 d.10. 6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WT 01,03 rulonowe + 10% powierzchni na wywinicie. poz.251*1,1	m ² m ²	 5,940	
				RAZEM	5,940
255 d.10. 6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.254	m ² m ²	 5,940	
				RAZEM	5,940
11		Pom.8/70.			
11.1		Roboty rozbiórkowe.			
256 d.11. 1	KNR 0-19 0928-11 analogia O-3	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1,50*1,80*2	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
257 d.11. 1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,50*2	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
258 d.11. 1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 0,90*2,0*2	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
259 d.11. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		15,40	m ²	15,400	
				RAZEM	15,400
260 d.11. 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
	fartuch przy umywalce.	1,60*2,0	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
11.2		Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.			
261 d.11. 2	KNR-W 4-01 0106-04	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m ³		
	analogia				
	okna	1,50*1,80*0,10*2	m ³	0,540	
	drzwi	0,9*2,0*0,05*2	m ³	0,180	
	parapet	1,50*0,30*0,05*2	m ³	0,045	
	okładziny	15,40*0,01	m ³	0,154	
		poz.260*0,01	m ³	0,032	
				RAZEM	0,951
262 d.11. 2	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.	m ³		
		poz.261	m ³	0,951	
				RAZEM	0,951
11.3		Ściany.			
263 d.11. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(3,44*2+4,47*2)*2,80-0,9*2,0*2	m ²	40,696	
				RAZEM	40,696
264 d.11. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe	m ²		
	analogia	poz.263	m ²	40,696	
				RAZEM	40,696
265 d.11. 3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.263-poz.266	m ²	36,216	
				RAZEM	36,216
266 d.11. 3	KNR-W 2-02 1520-02	Wykładzina ścienna z PCV.	m ²		
	analogia	1,60*2,80	m ²	4,480	
				RAZEM	4,480
267 d.11. 3	KNR-W 2-02 1123-04	- zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
	analogia	poz.266	m ²	4,480	
				RAZEM	4,480
268 d.11. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.263-poz.266	m ²	36,216	
				RAZEM	36,216
269 d.11. 3	KNR AT-31 0602-02	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.	m ²		
	analogia	(0,30*1,80*2+0,30*1,50)*2	m ²	3,060	
				RAZEM	3,060
11.4		Sufit.			
270 d.11. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		15,40	m ²	15,400	
				RAZEM	15,400
271 d.11. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m ²		
	analogia	poz.270	m ²	15,400	
				RAZEM	15,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
272 d.11. 4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m ²		
		poz.270	m ²	15,400	
				RAZEM	15,400
273 d.11. 4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.270	m ²	15,400	
				RAZEM	15,400
274 d.11. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.270	m ²	15,400	
				RAZEM	15,400
11.5		Stolarka okienna.			
275 d.11. 5	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką	m ²		
	O-3	obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 O-3.	m ²	5,400	
		1,50*1,80*2			
				RAZEM	5,400
276 d.11. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwśłonecznych wewnętrznych.	m ²		
		poz.275	m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
277 d.11. 5	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,80 m	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11.6		Stolarka drzwiowa.			
278 d.11. 6	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne malowanie proszkowo Ei 60 DS-03.	m ²		
	analogia	0,90*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
279 d.11. 6	KNR-W 2-02 1026-01 +	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe z ościeżnicą fabrycznie wykończone DW 07.	m ²		
	KNR-W 2-02 1022-01		m ²	1,800	
	analogia	0,90*2,0			
				RAZEM	1,800
11.7		Posadzka.			
280 d.11. 7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm	m ²		
		15,40	m ²	15,400	
				RAZEM	15,400
281 d.11. 7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m ²		
	analogia	poz.280	m ²	15,400	
				RAZEM	15,400
282 d.11. 7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.280	m ²	15,400	
				RAZEM	15,400
283 d.11. 7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-01,02 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie.	m ²		
		poz.280*1,1	m ²	16,940	
				RAZEM	16,940
284 d.11. 7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.283	m ²	16,940	
				RAZEM	16,940
12		Pom. 8/70 A.			
12.1		Roboty rozbiórkowe.			
285 d.12. 1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,0*2,0*0,12	m ³	0,240	
				RAZEM	0,240
286	KNR 0-19	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.12.	0928-11				
1	analogia				
	O-1	1,20*1,80	m ²	2,160	
	O-3	1,50*1,80	m ²	2,700	
				RAZEM	4,860
287	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.12.	0353-12				
1					
		1,20	m	1,200	
		1,50	m	1,500	
				RAZEM	2,700
288	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.12.	0353-08				
1		0,90*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
289	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.12.	0818-05				
1		15,90	m ²	15,900	
				RAZEM	15,900
290	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.12.	0820-08				
1					
	fartuch przy umywalce.	1,60*2,0	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
12.2		Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.			
291	KNR-W 4-01	usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych.	m ³		
d.12.	0106-04				
2	analogia				
	gruz	0,240	m ³	0,240	
	okna	(1,20*1,80+1,50*1,80)*0,10*2	m ³	0,972	
	drzwi	0,9*2,0*0,05	m ³	0,090	
	parapet	(1,50+1,20)*0,30*0,05	m ³	0,041	
	okładziny	15,90*0,01	m ³	0,159	
		poz.290*0,01	m ³	0,032	
				RAZEM	1,534
292	kalk. własna	Kontener na gruz a'=7 m3.	m ³		
d.12.	2				
		poz.291	m ³	1,534	
				RAZEM	1,534
12.3		Ściany.			
293	KNR AT-44	Nadproża typu "L"	m belki		
d.12.	0301-01				
3		1,10*2	m belki	2,200	
				RAZEM	2,200
294	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.12.	1202-09				
3		(3,56*2+4,47*2)*2,80-0,8*2,0*2	m ²	41,768	
				RAZEM	41,768
295	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie pionowe	m ²		
d.12.	202 1134-02				
3	analogia	poz.294	m ²	41,768	
				RAZEM	41,768
296	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.12.	2011-02				
3		poz.294	m ²	41,768	
				RAZEM	41,768
297	KNR-W 2-02	Wykładzina ścienna z PCV.	m ²		
d.12.	1520-02				
3	analogia	(2,40+1,08+0,70)*2,80	m ²	11,704	
				RAZEM	11,704
298	KNR-W 2-02	- zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.12.	1123-04				
3	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.297	m ²	11,704	
				RAZEM	11,704
299 d.12. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.294-poz.297	m ²	30,064	
				RAZEM	30,064
300 d.12. 3	KNR AT-31 0602-02 analogia	Malowanie elewacji - ościeża zewnętrzne.	m ²		
		(0,30*1,80*2+0,30*1,20)	m ²	1,440	
		(0,30*1,80*2+0,30*1,50)	m ²	1,530	
				RAZEM	2,970
12.4		Sufit.			
301 d.12. 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		15,90	m ²	15,900	
				RAZEM	15,900
302 d.12. 4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami powierzchni poziome	m ²		
		poz.301	m ²	15,900	
				RAZEM	15,900
303 d.12. 4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m ²		
		poz.301	m ²	15,900	
				RAZEM	15,900
304 d.12. 4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.301	m ²	15,900	
				RAZEM	15,900
305 d.12. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.301	m ²	15,900	
				RAZEM	15,900
12.5		Stolarka okienna.			
306 d.12. 5	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ² O-3.	m ²		
	O-1	1,20*1,80	m ²	2,160	
	O-3	1,50*1,80	m ²	2,700	
				RAZEM	4,860
307 d.12. 5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych wewnętrznych.	m ²		
		poz.306	m ²	4,860	
				RAZEM	4,860
308 d.12. 5	KNR-W 2-02 0135-02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,20 i 1,80 m	szt.		
	1,20	1,0	szt.	1,000	
	1,80	1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
12.6		Stolarka drzwiowa.			
309 d.12. 6	KNR-W 2-02 1203-02 analogia	Drzwi stalowe pełne malowanie proszkowo Ei 60 DS-03.	m ²		
		0,90*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
12.7		Posadzka.			
310 d.12. 7	KNR AT-17 0110-04	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm	m ²		
		15,90	m ²	15,900	
				RAZEM	15,900
311 d.12. 7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami powierzchni poziome	m ²		
		poz.310	m ²	15,900	
				RAZEM	15,900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
312 d.12. 7	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.310	m ² m ²	 15,900	
				RAZEM	15,900
313 d.12. 7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych WO-01,02 rulonowe + 10% powierzchni na wywinięcie. poz.310*1,1	m ² m ²	 17,490	
				RAZEM	17,490
314 d.12. 7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.313	m ² m ²	 17,490	
				RAZEM	17,490
13		Wyposażenie.			
315 d.13	kalk. własna	Dostawa i montaż tablic informacyjnych. 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000