

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: **Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu – etap modernizacji Centralnej Apteki Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego wraz z wyposażeniem.**

Prace związane z dokończeniem modernizacji i przebudowy pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wykonać na podstawie projektu wykonawczego znajdującego się na stronie szpitala w ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – SZW/DZP/93/2020 – link [http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=51542&arc\\_hive=true](http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=51542&arc_hive=true), dokumentacji powykonawczej wykonanych prac oraz aktualizacji dokumentacji projektowej-rewizja branży sanitarnej w zakresie wentylacji mechanicznej znajdującego się na stronie szpitala w ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – SZW/DZP/55/2022 – link [http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=57231&arc\\_hive=true](http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=57231&arc_hive=true), w zakresie wymagań ppoż. z uwzględnieniem dokumentacji (w zakresie apteki) znajdującej się na stronie szpitala w ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – SZW/DZP/43/2022 – link [http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=56774&arc\\_hive=true](http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=56774&arc_hive=true)

### I. Opis stanu istniejącego

Apteka zlokalizowana jest w Budynku Łóżkowym C należącym do Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu. Pomieszczenia apteki znajdują się na kondygnacji parteru (ok. 450 m<sup>2</sup>) oraz na poziomie piwnic (ok. 350 m<sup>2</sup>). Łączna powierzchnia apteki wynosi ok. 800m<sup>2</sup>. Obecny układ pomieszczeń nie stanowi wydzielonej organizacyjnie i funkcjonalnie całości. Lokal apteki nie spełnia wszystkich wymagań technicznych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wymogów jakim powinien zgodnie z obowiązującym prawem odpowiadać lokal apteki szpitalnej.

W czerwcu 2021 r. rozpoczęto prace związane z modernizacją i przebudową Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – które zostały przerwane na początku 2022 r. Obecny stan wykonanych prac modernizacyjnych i przebudowy jest ujęty w dokumentacji powykonawczej.

### II. Opis inwestycji

Celem inwestycji jest dostosowanie pomieszczeń i wyposażenia istniejącej Apteki Szpitalnej do wymogów programowych Inwestora, obowiązujących przepisów nadzoru farmaceutycznego, sanitarno-epidemiologicznych, bhp oraz ochrony ppoż. oraz utworzenie pomieszczeń na Pracownię Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.

W związku z powyższym prace związane z modernizacją i przebudową pomieszczeń Apteki Szpitalnej mają na celu:

- - wydzielenie funkcjonalne i organizacyjne Apteki Szpitalnej,
- - dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz wymagań technicznych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wymogów, jakim powinien zgodnie z obowiązującym prawem odpowiadać lokal apteki szpitalnej,
- - dostosowania Apteki Szpitalnej w zakresie ochrony ppoż. zgodnie z wydanymi postanowieniami, ekspertyzą ppoż., projektem budowlanym pn.: Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, polegająca na dostosowaniu obiektów do obowiązujących przepisów pożarowych,

- - zapewnienie wewnętrznej komunikacji pionowej w postaci dźwigu towarowo – osobowego o udźwigu ok. 450 kg zamontowanego przez poprzedniego wykonawcy,
- - usprawnienie dostaw medycznych poprzez organizację rampy rozładunkowej,
- - adaptację pomieszczeń magazynowych na poziomie -1 wskazanych przez Inwestora na potrzeby zaplecza magazynowego apteki,
- - utworzenie pomieszczeń na Pracownię Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego,
- - doprowadzenie ciepła technologicznego zgodnie z zapisami w rewizji projektu wentylacji,

Zamawiający udostępnia dokumentację projektową modernizacji Apteki Szpitalnej z 10.2020 roku, która przedstawia zakres prac związanych z modernizacją i przebudową apteki.

Wykonawca musi uwzględnić prace wykonywane na obiekcie związane z inwestycją dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów przeciwpożarowych – Etap IV (w rejonie prac objętych dokumentacją na remont apteki). Dokumentacja jest dostępna na stronie w archiwalnych przetargach.

Zamawiający informuje, że na terenie budowy znajdują się nie wbudowane materiały wg poniższego zestawienia, które należy zamontować w trakcie realizacji prac budowlanych:

- drzwi aluminiowe 1085x2080 – 16 kpl,
- drzwi aluminiowe 1840x2075 – 5 kpl,
- drzwi aluminiowe 1950x2075 – 1 kpl,
- drzwi aluminiowe ppoż. 1900x2070 – 4 kpl.
- arkusze winylowe 1200 mm jasny szary – 79 szt.

Poza tym Wykonawca ma uwzględnić następujący zakres robót:

#### 1. Prace instalacji wentylacyjnej:

- całość apteki z rozbiciem na poszczególne linie do central wentylacyjnych
- klimatyzatory - pompy ciepła
- instalacje freonowe
- nawilzacze
- ciepło technologiczne
- roboty budowlane związane z instalacją wentylacji (przekucia, bruzdy, przewierthy itp.),

#### 2. Prace instalacji wodno-kanalizacyjnej:

- wymiana poziomów kanalizacyjnych w piwnicy,

- wymiana poziomów wodociągowych w piwnicy,
- instalacja wodociągowa w aptece - tylko roboty pozostałe do dokończenia,
- instalacja kanalizacyjna w aptece - tylko roboty pozostałe do dokończenia,
- instalacja c.o. tylko demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż grzejników,

### 3. Prace w branży elektrycznej:

- prace demontażowe wraz z uporządkowaniem istniejącej instalacji,
- montaż tras kablowych,
- montaż wewnętrznych linii zasilających,
- montaż opraw podstawowych i awaryjnych wraz z uzupełnieniem brakującego okablowania,
- montaż wyłączników oświetleniowych wraz z uzupełnieniem brakujących punktów,
- montaż gniazd 230V i siłowych wraz z uzupełnieniem brakujących punktów i okablowania,
- wykonanie okablowania dla potrzeb odbiorów technologicznych,
- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych,
- uzupełnienie instalacji odgromowej przy wentylatorach dachowych,
- montaż gniazd komputerowych wraz z uzupełnieniem brakujących punktów i okablowania,
- dostawa i montaż wyposażonej szafy dystrybucyjnej,
- montaż i uruchomienie instalacji domofonowej,
- montaż i uruchomienie instalacji SSWiN,
- montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu,
- montaż i uruchomienie systemu SAP,
- montaż i uruchomienie systemu DSO,
- pomiary instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

### 4. Prace branży budowlanej są zestawione w załącznikach do SWZ.

### 5. Prace związane z dostosowaniem apteki w zakresie ppoż.:

- Zmiana lokalizacji hydrantów,
- Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z planami ewakuacyjnymi dedykowanej dla Apteki,
- Opracowanie Scenariusza ppoż. wraz z wydzieleniem stref pożarowych dla Apteki,
- Opracowanie dedykowanej matrycy sterowań systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego,

- Dostosowanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w zakresie wydzielenia instalacji pod funkcjonowanie Apteki niezależnie od prowadzonego remontu instalacji ppoż.,
- Dostosowanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w zakresie wydzielenia instalacji pod funkcjonowanie Apteki niezależnie od prowadzonego remontu instalacji ppoż.,
- Dopuszczenie jednostkowe dla montowanego PWP,
- Wyposażenie obiektu Apteki w oznakowanie ppoż., gaśnice oraz plany ewakuacyjne,
- Przygotowanie obiektu Apteki i dokumentacji do odbioru przez Państwową Straż Pożarną.