

Uwagi projektowe:

UWAGA 00 - POMIESZCZENIE NA KONDYGNACJI -1 DO WYBURZENIA Z UWAGI NA WARUNKI OCHRONY PPOZ.
UWAGA 01 - PROJEKTOWANY DZIWG OSOBOWY 3 PRZYSTANKOWY DLA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH | OTWOROWANIE ISTNIEJACYCH STROPOW MIEDZY KONDYGNACYJNYCH WG. BR. KONSTRUKCYJNEJ | KONSTRUKCJA SZYBU STALOWA EL. KONSTRUKCYJNE ZABEZPIECZONE FARBĄ PPOZ. PROMAPAINT SC 4 (1) | WYDZIELENIE SZYBU WINDOWEGO ZA POMOCĄ PŁYT OGNIOCHRONNYCH EI60
UWAGA 02 - ISTNIEJACE OKNA ZEWNETRZNE DO ZAMUROWANA ZE WZGLEDU NA ZMIANE UKŁADU FUNKCJONALNEGO
UWAGA 03 - ROZBIÓRKA ISTNIEJACYCH MONOLITYCZNYCH SCHODÓW /SZACHTU WINDOWEGO | WYKONANIE STROPÓW MIEDZY KONDYGNACYJNYCH WG. BR. KONSTRUKCYJNEJ
UWAGA 04 - ISTNIEJACE KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ DO WYBURZENIA | WYKONANIE WENTYLACJI ISTNIEJACYCH POM. WG. BR. SANITARNO-WENTYLACYJNEJ
UWAGA 05 - NOWO PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE DO WYDZIELENIA POMIESZCZEŃ / STREF POŻAROWYCH
UWAGA 06 - PROJEKTOWANE WPUSTY DACHOWE ODWADNIAJACE, GRAWITACYJNE, PODGRZEWANE
UWAGA 07 - BALUSTRADA/WSTEGA SYSTEMOWA ZABEZPIECZAJACA PRZED PRZYPADKOWYM ZEJSCIEM DO PIWNICY W TRAKCIE EWAKUACJI
UWAGA 08 - ISTNIEJACA SCIANA WEWENETRZNA MUROWANA BLOCZKI/CEGŁA WYDZIELAJĄCA KORYTARZ/POMIESZCZENIE | NA ETAPIE ROBOT BUDOWLANYCH NALEŻY DOKONAC WERYFIKACJI PARAMETROW TECHNICZNYCH ZASTOSOWANYCH MATERIALÓW POD WZGLEDEM WYMOGÓW PPOZ.
UWAGA 09 - NOWOPROJEKTOWANA SCIANA WEWENETRZNA WYDZIELAJĄCA KORYTARZ W ZABUDOWIE SUCHEJ W UKLADZIE 2x1,25CM PŁYTA TWARDA GKFI + PŁYTA OGNIOCHRONNA GKF
UWAGA 10 - ISTNIEJACA SCIANA WEWENETRZNA WYDZIELAJĄCA KORYTARZ W ZABUDOWIE SUCHEJ Z PŁYT GKB | NA ETAPIE ROBOT BUDOWLANYCH NALEŻY DOKONAC WERYFIKACJI PAR. TECHNICZYCH PPOZ. ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW, W PRZYPADKU NIESPEŁNIENIA WYMAGAŃ ZAPROJEKTOWAĆ NOWE SCIANY WYDZIELAJĄCE KORYTARZ W ZABUDOWIE SUCHEJ Z PŁYT W UKLADZIE 2x1,25CM PŁYTA TWARDA GKFI + PŁYTA OGNIOCHRONNA GKF
UWAGA 11 - PROJEKTOWANA SCIANA ZEWENETRZNA ODDZIELENIA PPOZ. | SZKIELETOWA SYSTEMOWA DWUWARSTWOWA, OKLADZINA ZEWNETRZNA PŁYTY CEMENTOWE | PARAMETRY ODPORNOSCI PPOZ. REI120
UWAGA 12 - PRZEBUDOWYWANA/PROJEKTOWANA SCIANA ZEWENETRZNA ODDZIELENIA PPOZ. | MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH + IZOLACJA TERMICZNA WEŁNA MINERALNA | PARAMETRY ODPORNOSCI PPOZ. REI120
UWAGA 13 - ISTNIEJACA OCIEPLONA SCIANA ZEWNĘTRZNA ODDZIELENIA PPOZ. | PARAMETRY ODPORNOSCI PPOZ. REI120
UWAGA 14 - POCHWYTY PRZY BIEGACH SCHODÓW ZLOKALIZOWANE W GRUBOSCI SCIANY - NISZE/BRUZDY
UWAGA 15 - ELEMENTY STALOWE KONSTRUKCJI BUDYNKU ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE (SŁUPY/BELKI) ZABEZPIECZONE FARBĄ PPOZ. PROMAPAINT SC 4 (1) + DODATKOWO OBUDOWAĆ PŁYTĄ OCHNIOCHRONNĄ 2x1,25CM GKF | PARAMETRY ODPORNOŚĆ PPOŻ. R120
UWAGA 15A - ELEMENTY STALOWE KONSTRUKCJI BUDYNKU ISTNIEJĄCE BELKI STROPOWE KRATOWE NALEZY ZABEZPIECZYĆ PŁYTĄ OCHNIOCHRONNĄ FIREBOARD FIRMY KNAUF (1) 2x1,50CM LUB PŁYTĄ OCHNIOCHRONNĄ SILIKATOWO-CEMENTOWĄ PROMATECT- H (1) | PARAMETRY ODPORNOŚĆ PPOŻ. REI60
UWAGA 16 - ELEMENTY ZELBETONOWE KONSTRUKCJI BUDYNKU ISTNIEJĄCE (SŁUPY/BELKI/STROPY) | NA ETAPIE ROBOT BUD. NALEŻY DOKONAC WERYFIKACJI PAR. TECH. PPOŻ. POPRZEZ WYKONANIE LOKALNYCH ODKRYWEK OTULINY PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH, W PRZYPADKU NIESPEŁNIENIA WYMAGAŃ ZAPROJEKTOWAĆ ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW ZA POMOCĄ POWŁOKI NATRYSKOWEJ PPOŻ. PROMASPRAY C450 (1) LUB INNYM SYSTEMEM OCHRONY PPOŻ. R120
UWAGA 17 - ISTNIEJACY PAS MIEDZYKONDYGNACYJNY W FASADZIE SZKLANEJ - ALUMINIOWEJ | NA ETAPIE ROBOT BUD. NALEŻY DOKONAC WERYFIKACJI PAR. TECH. PPOŻ. POPRZEZ WYKONANIE MIEJSCOWEGO DEMONTAZU ELEMENTÓW FASADY, W PRZYPADKU NIESPEŁNIENIA WYMAGAŃ ZAPROJEKTOWAĆ ZABEZPIECZENIE PASA MIEDZYKONDYGNACYJNEGO ZA POMOCĄ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH DLA FASAD TYPU ALUPROF LUB SCHUCO (1)
UWAGA 18 - PROJEKTOWANY PAS MIEDZYKONDYGNACYJNY W FASADZIE SZKLANEJ - ALUMINIOWEJ | ZABEZPIECZENIE PASA MIEDZYKONDYGNACYJNEGO ZA POMOCĄ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH DLA FASAD TYPU ALUPROF LUB SCHUCO (1)
UWAGA 19 - NA ETAPIE ROBÓT BUDOWLANYCH/ODKRYWKOWYCH NALEŻY ZWERYFIKOWAC WYMAGANĄ WIELKOŚĆ SZACHTU TECHNICZNEGO Z UWAGI NA GABARYTY URZADZEN TECHN.
UWAGA 20 - SYSTMOWA DRABINA WYŁAZOWA NA DACH Z PROFILI STALOWYCH OCYNKOWANYCH I POWLEKANYCH POW. MALARSKĄ
UWAGA 21 - W FASADZIE ALUMINIOWEJ W STREFIE SZYBU WINDOWEGO I POM. SANITARNYCH OD STRONY WEWNETRZNEJ NALEŻY ZASTOSOWAC SAMOPRZYLEPNĄ FOLIĘ NIEPRZEZIERNĄ MATOWĄ LUB SZKLO NIEPRZEZIERNE
UWAGA 22 - W TOALECIE DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZASTOSOWAC POCHYLENIE PODŁOGI W KIERUNKU WPUSTU LINIOWEGO DLA NATRYSKU
UWAGA 23 - SCIANA PRZESUWNA SYSTEMOWA W POM. KONFERENCYJNYM NA PROWADNICACH W PODŁODZE I SUFICIE PODWIESZONYM | ROZSUWANA MANUALNIE | IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA MIN. 55dB
UWAGA 24 - HYDRANTY WEWNETRZNE W SZAFKACH PODTYNKOWYCH OBUDOWANE OD STRONY POMIESZCZENIA PŁYTAMI OGNIOCHRONNYMI 2x GKF DO PAR. PPOZ. EI60
UWAGA 25 - SALA PROB CHORU ZALECA SIE ZASTOSOWANIE DRZWI O PODWYZSZONYCH PARAMETRACH IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ MIN. 60dB | PODWOJNA USZCZELKA NA OBWODZIE + USZCZELKA OPADAJĄCA POD DRZWIAMI |
UWAGA 26 - POSZERZYC SZEROKOSC SCHODÓW O 20,0CM | STREFĘ RÓZNICY POZIOMÓW OZNACZYC ANTYPOSLIZGOWĄ KRAWĘDZIĄ STOPNIA WYKONANĄ Z WŁOKNA SZKLANEGO MOCOWANĄ ZA POMOCA ŁĄCZNIKOW DO STOPNI SCHODOW + ZABEZPIECZYC BALUSTRADĄ TECHN. OD STRONY OTWARTEJ
UWAGA 27 - POSZERZYC SZEROKOSC SCHODÓW I PLATFORMY BETONOWEJ O 20,0CM | STREFĘ RÓZNICY POZIOMÓW OZNACZYC ANTYPOSLIZGOWĄ KRAWĘDZIĄ STOPNIA WYKONANĄ Z WŁOKNA SZKLANEGO MOCOWANĄ ZA POMOCA ŁĄCZNIKOW DO STOPNI SCHODOW + ZABEZPIECZYC BALUSTRADĄ TECHN. OD STRONY OTWARTEJ

ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE DLA PRZEGROD BUDOWLANYCH OPARTE NA ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH TYPOWYCH FIRMY KNAUF. W PRZYPADKU ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH I WYDZIELEŃ PPOŻ. INNYM SYSTEMEM NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI ROZWIĄZANIA ZAMIENNE. DO WYKONANIA PRZEGRÓD, WBUDOWANIA MOGĄ UŻYTE BYĆ TYLKO MATERIAŁY POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE ATESTY I DOPUSZCZENIA.
(1) - LUB PRODUKT RÓWNOWAZNY

Uwagi ogólne

- WSZYSTKIE ODSTĘPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ MOGĄ ULEC ZMIANIE JEDYNIE NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART.36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ JEST DOPUSZCZALNE JEDYNIE PO UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ
- LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW, BUDOWLI I URZĄDZEŃ ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I WARUNKAMI PPOŻ.
- ROZPATRYWAĆ RYSUNEK ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
- WSZYSTKIE ELEMENTY STANOWIĄCE WYKOŃCZENIE WNĘTRZ LUB OKŁADZINY ELEWACYJNE POWINNY ODPOWIADAĆ WYTYCZNYM ZAWARTYM W WARUNKACH PPOŻ. ORAZ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE | WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM
- WSZYSTKIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOŚCI, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA
- W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI, NA ETAPIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH I ODKRYWKOWYCH, POMIEDZY STANEM RZECZYWISTYM BUDYNKU, A STANEM PROJEKTOWANYM, WSZYSTKIE UWAGI NALEZY ZGŁASZAC PROJEKTANTOWI W CELU ZAPROPONOWANIA ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH.
- ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE REI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ ATESTOWANYMI MATERIAŁAMI ZGODNIE Z WYTYCZNYM ZAWARTYMI W WARUNKACH PPOŻ.
- ZAKAZANE JEST PROWADZENIE NIEZABEZPIECZONYCH, NIEOBUDOWANYCH PRZEWODÓW I INSTALACJI KABLOWYCH W STREFIE ISTNIEJĄCYCH KRATOWNIC STALOWYCH MIEDZYSTROPOWYCH BEZ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAN PRZECIWPOŻAROWYCH W KLASIE EL60 ZGODNIE Z WYTYCZNYM ZAWARTYM W WARUNKACH PPOŻ.
- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW (RUROCIĄGÓW, INSTALACJI KABLOWYCH) PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PPOŻ. NALEZY WYKONAĆ W TULEJACH, KOŁNIERZACH PPOŻ., OBUDOWANYCH KANAŁACH PPOŻ. LUB IZOLOWANE SZCZELNIE MASAMI PĘCZNIEJĄCYMI W TULEJACH STALOWYCH O ODPORNOŚCI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO W KLASIE EL, ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA. DO WYKONANIA ZABEZPIECZEŃ PRZEPUSTÓW MOGĄ UŻYTE BYĆ TYLKO MATERIAŁY POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE ATESTY I DOPUSZCZENIA.
- POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ NIE UWZGLEDNIAJĄ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, CERAMINA, OKŁADZINY)

Legenda/oznaczenia elementy p.poż.

04 - SCIANA ZEWNETRZNA WYMAGANIA REI120 PAS MIEDZYKONDYGNACYJNY MIN. SZER. 80CM EI120
06 - KLAPA DYMOWA KLATKA SCHODOWA DACH
06* - KLAPA DYMOWA SZYB WINDOWY DACH

SEPAGROUP
51-361 WROCŁAW | WILCZYCE UL. SZKOLNA 15/5
NIP:7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW | UL. WARSZAWSKA 24
NIP: 675 000 62 57 | REGON: 000001560
TEL. 12 628 20 00 | EMAIL: KANCELARIA@PK.EDU.PL

NAZWA INWESTORA:

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNEGO GALERII „GIL" W-7 Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | DZ. NR 3/12 | OBREB 0118 | MIEJSCOWOŚĆ KRAKÓW

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

RZUT DACHU 1:100
PW_A_011

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:

PROJEKT WYKONAWCZY 04.2018

FAZA OPRACOWANIA: DATA:

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:

MGR INŻ. ARCH. SEBASTIAN PAŁCZYŃSKI
NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015

PROJEKTANT: PODPIS:

MGR INŻ. ARCH. BOŻENA MARSZAŁKIEWICZ
NR UPR. PROJ. 79/86/UW

SPRAWDZAJĄCY: PODPIS: