

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja zasilania Dygestorium w bud. UAM - Collegium Chemicum  
ADRES INWESTYCJI : ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań  
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : 61-712 Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Ratajczyk  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Przerobienie instalacji zasilającej dygestorium</b>			
1	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy 1P, 20A, charakterystyka C	szt.		
d.1	0407-01	312	szt.	312,000	
				RAZEM	312,000
2	KNNR 5	Wyłącznik różnicowoprądowy 2P, 40A, 0,03A, typ A	szt.		
d.1	0407-03	312	szt.	312,000	
				RAZEM	312,000
3	KNNR 5	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski	szt.żył		
d.1	1203-08	lub bolce 312*3	szt.żył	936,000	
				RAZEM	936,000
4	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.1	1305-01	312	prób.	312,000	
				RAZEM	312,000
5	KNNR 5	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego (pierwsza próba)	prób.		
d.1	1305-01	312	prób.	312,000	
				RAZEM	312,000
6		Materiały instalacyjne drobne	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	349,4400		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	Materiały instalacyjne drobne	kpl.	1,0000		1,0000		
2.	Wyłącznik nadprądowy 1P, 20A, charakterystyka C	szt.	312,0000		312,0000		
3.	Wyłącznik różnicowoprądowy 2P, 40A, 0,03A, typ A	szt.	312,0000		312,0000		
RAZEM							

Słownie: