

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ NR 7 , 8 , 9 , 47A , 47B , 226 . 029
ADRES INWESTYCJI : Wydział Fizyki ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 w Poznaniu
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski
DATA OPRACOWANIA : 27.03.2023

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1,00 % R+S
Koszty zakupu [Kz]	1,00 % M
Zysk [Z]	1,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Uwaga !

Remont pomieszczenia nr 10 na parterze uwzględniono we wniosku dotyczącym remontu pomieszczeń po Zyli na II piętrze i części pomieszczeń na parterze - w trakcie realizacji.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	REMONT POMIESZCZEŃ NR 7 , 8 , 9				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Prace demontażowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Podłogi z wykładzin PCV				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Szpachlowanie ścian i sufitów wraz z malowaniem				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Nowa scianaka działowa				0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Wymiana roletek i żaluzji wewnętrznych w oknach				0,00	0,00	0,00	0,00
2	REMONT POMIESZCZEŃ NR 47a ,47b				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Prace demontażowe				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Podłogi z wykładzin PCV				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Szpachlowanie ścian i sufitów wraz z malowaniem				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Nowa zabudowa podparapetowa szafakmi z drzwiami przesównymi typu komandora oraz blatów z HPL				0,00	0,00	0,00	0,00
3	REMONT POMIESZCZENIA NR 226				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Prace demontażowe wraz z wywozami				0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Podłogi z wykładzin PCV				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Uzupełnianie tynku, szpachlowanie ścian i sufitów wraz z malowaniem				0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Storlaka drzwiowa wewnętrzna				0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Uzupełnienia otworów w naswietłach okiennych płytą gipso-wo-kartonową na stelażu				0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Wymiana żaluzji pionowych verticale w naswietłach				0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Remont ścianki z cegły klinkierowej				0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Malowanie kształtowników metalowych naświetli okiennych				0,00	0,00	0,00	0,00
4	WYDZIELENIE POMIESZCZENIA SERWEROWNI NR 029				0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Wydzielnie serwerowni scianka działowa, zakup i montaż drzwi do serwerowni, szpachlowanie ścianki z g-k oraz malowanie				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Prace murarskie i tynkarskie				0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Prace malarskie				0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT POMIESZCZEŃ NR 7 , 8 , 9			
1.1		Prace demontażowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wykładzina dywanowa Pom nr 7 , 8 4,35*7,00 Pom nr 9 4,35*3,42	m ² m ² m ²	 30,450 14,877	
				RAZEM	45,327
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0818-04	Demontaz cokołów listew przyściennych PCV Pom nr 7 , 8 (4,35+7,00)*2 -1,05*2 -0,80*1 Pom nr 9 (3,42+4,35)*2 -1,05*1 -0,80*1	m m m m m m m	 22,700 -2,100 -0,800 15,540 -1,050 -0,800	
				RAZEM	33,490
3 d.1.1	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2- usunięcie kleju i nierówności Pom nr 7 , 8 4,35*7,00 Pom nr 9 4,35*3,42	m ² m ² m ²	 30,450 14,877	
				RAZEM	45,327
4 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp. poz.1*0,01 poz.2*0,10*0,01 poz.3*0,01	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,453 0,033 0,453	
				RAZEM	0,939
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.4	m ³ m ³	 0,939	
				RAZEM	0,939
6 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.4	m ³ m ³	 0,939	
				RAZEM	0,939
1.2		Podłogi z wykładzin PCV			
7 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Pom nr 7 2,50*4,35 Pom nr 8 4,35*4,50 Pom nr 9 4,35*3,42	m ² m ² m ² m ²	 10,875 19,575 14,877	
				RAZEM	45,327
8 d.1.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.7	m ² m ²	 45,327	
				RAZEM	45,327
9 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.7	m ² m ²	 45,327	
				RAZEM	45,327
10 d.1.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe gr 2 mm homogeniczna , klasa użytkowa 34/43 poz.7	m ² m ²	 45,327	
				RAZEM	45,327
11 d.1.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.7	m ² m ²	 45,327	
				RAZEM	45,327
12 d.1.2	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone rulonowe gr 2 mm homogeniczna , klasa użytkowa 34/43 Pom nr 7 (2,50+4,35)*2 -1,05*1 -0,80*1 Pom nr 8 (4,35+4,50)*2	m m m m m m m	 13,700 -1,050 -0,800 17,700	

- 4 -

- 5 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,45*6,60	m ²	22,770	
		Pom nr 47b			
		3,45*6,60	m ²	22,770	
				RAZEM	45,540
32 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		Pomiedzy pom 47A a 47b			
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2.1	KNR-W 4-01 0438-03	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
		Pomiedzy pom 47A a 47b			
		7,28*3,13	m ²	22,786	
		-1,00*2,00	m ²	-2,000	
				RAZEM	20,786
34 d.2.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		Pom nr 47A			
		3,35	m	3,350	
		Pom nr 47B			
		3,35	m	3,350	
				RAZEM	6,700
35 d.2.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp.	m ³		
		poz.29*0,01	m ³	0,455	
		poz.30*0,10*0,01	m ³	0,040	
		poz.31*0,01	m ³	0,455	
		poz.32*1,00*2,00*0,05	m ³	0,100	
		poz.33*0,15	m ³	3,118	
		poz.34*0,70*0,07	m ³	0,328	
				RAZEM	4,496
36 d.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.35	m ³	4,496	
				RAZEM	4,496
37 d.2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14			
		poz.35	m ³	4,496	
				RAZEM	4,496
2.2		Podłogi z wykładzin PCV			
38 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		Pom nr 47a			
		3,45*6,60	m ²	22,770	
		Pom nr 47b			
		3,60*6,60	m ²	23,760	
				RAZEM	46,530
39 d.2.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.38	m ²	46,530	
				RAZEM	46,530
40 d.2.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczna podłogowa rozpraszająca ładunki elektrostatyczne TARKET IQ Granit SD, rulonowe gr 2 mm, klasa użytkowa 34/43	m ²		
		poz.38	m ²	46,530	
				RAZEM	46,530
41 d.2.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.38	m ²	46,530	
				RAZEM	46,530
42 d.2.2	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych homogeniczna podłogowa rozpraszająca ładunki elektrostatyczne TARKET IQ Granit SD, rulonowe gr 2 mm, klasa użytkowa 34/43	m		
		Pom nr 47a			
		(3,45*2+6,60)	m	13,500	
		Pom nr 47b			
		(3,60*2+6,60)	m	13,800	
				RAZEM	27,300
43 d.2.2	KNR 4-01 0322-03 analogia	Montaż progów aluminiowych	szt.		
		Pom nr 47a			
		1,00	szt.	1,000	
		Pom nr 47b			
		1,00+1,00	szt.	2,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.3		Szpachlowanie ścian i sufitów wraz z malowaniem			
44 d.2.3	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		Pom nr 47a (7,28+3,45*2)*3,13	m ²	44,383	
		Minus okno -3,29*2,07*1	m ²	-6,810	
		Minus drzwi -1,00*2,40*1	m ²	-2,400	
		A (suma częściowa)	m ²	35,173	
		Pom nr 47b (7,28+3,45*2)*3,13	m ²	44,383	
		Minus okno -3,29*2,07*1	m ²	-6,810	
		Minus drzwi -1,00*2,40*1	m ²	-2,400	
		-1,00*2,00*1	m ²	-2,000	
		B (suma częściowa)	m ²	33,173	
				RAZEM	68,346
45 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.44	m ²	68,346	
				RAZEM	68,346
46 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.44	m ²	68,346	
				RAZEM	68,346
47 d.2.3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz.44	m ²	68,346	
				RAZEM	68,346
48 d.2.3	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
		7,28*0,15	m ²	1,092	
				RAZEM	1,092
49 d.2.3	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		Pom nr 47a 7,28*3,45	m ²	25,116	
		Pom nr 47b 7,28*3,45	m ²	25,116	
				RAZEM	50,232
50 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.49	m ²	50,232	
				RAZEM	50,232
51 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.49	m ²	50,232	
				RAZEM	50,232
52 d.2.3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz.49	m ²	50,232	
				RAZEM	50,232
53 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.49	m ²	50,232	
				RAZEM	50,232
2.4		Nowa zabudowa podparapetowa szafkami z drzwiami przesównymi typu komandora oraz blatów z HPL			
54 d.2.4	kalk. własna	Wykonanie nowej obudowy wnek podparapetowych szafkami wraz z podkonstrukcją z drzwiami przesównymi typu komandora oraz blatów z płyt HPL tj: blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 38mm pokrytej obustronnie laminatem hpl; klasa higieniczności E1; kolor: dopasować do istniejących mebli, blat oklejony obrzeżem PCV o gr. 2mm w kolorze płyty. W blacie wycięty będzie otwór pod zlew. Zabudowa pod parapetem wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej wykończona obrzeżem z PCV o 2mm. Zabudowę stanowią szafki z półkami na akta z drzwiami przesównymi na prowadnicach metalowych. W zabudowie należy przewidzieć obudowę istniejących pionów kablowych.	m ²		
		Pom nr 47A oraz pom nr 47B (3,35+0,15+3,35)*(0,90+0,85)	m ²	11,988	
				RAZEM	11,988

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		REMONT POMIESZCZENIA NR 226			
3.1		Prace demontażowe wraz z wywozami			
55 d.3.1	KNR 4-01 0354-05 analogia	Demontaż tablicy ściennej Pom nr 226 1,00*2,50	m ² m ²	 2,500	
				RAZEM	2,500
56 d.3.1	KNR 4-01 0426-02 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk Pom nr 226 0,76*2,10 0,85*2,10	m ² m ² m ²	 1,596 1,785	
				RAZEM	3,381
57 d.3.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wykładzina PCV Pom nr 226 4,00*6,90	m ² m ²	 27,600	
				RAZEM	27,600
58 d.3.1	KNR-W 4-01 0818-04	Demontaz cokołów listew przyściennych PCV Pom nr 226 (4,00+6,90)*2 -1,00*1	m m m	 21,800 -1,000	
				RAZEM	20,800
59 d.3.1	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2- usunięcie kleju i nierówności Pom nr 226 poz.55	m ² m ²	 2,500	
				RAZEM	2,500
60 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 Pom nr 226 1,00*2,48	m ² m ²	 2,480	
				RAZEM	2,480
61 d.3.1	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 2,00	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
62 d.3.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp. poz.55*0,03 poz.56*0,03 poz.57*0,01 poz.58*0,10*0,01 poz.59*0,01 poz.60*1,00*2,48*0,05 poz.61*0,02	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,075 0,101 0,276 0,021 0,025 0,308 0,040	
				RAZEM	0,846
63 d.3.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.62	m ³ m ³	 0,846	
				RAZEM	0,846
64 d.3.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.62	m ³ m ³	 0,846	
				RAZEM	0,846
3.2		Podłogi z wykładzin PCV			
65 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Pom nr 226 4,0*6,90	m ² m ²	 27,600	
				RAZEM	27,600
66 d.3.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.65	m ² m ²	 27,600	
				RAZEM	27,600
67 d.3.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe gr 2 mm homogeniczna , klasa użytkowa 34/43 poz.65	m ² m ²	 27,600	
				RAZEM	27,600
68 d.3.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.65	m ² m ²	 27,600	

- 9 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.3.4	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych z naswiet- lem szklanym wysokości 40 cm Drzwi wejściowe 1,00*2,48*1	m ² m ²	 2,480	 2,480
3.5		Uzupełnienia otworów w naswietlaczach okiennych płytą gipsowo-kartonową na stelażu		RAZEM	2,480
82 d.3.5	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- dynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 Zabudowa po naswietlaczach 0,76*2,10*1 0,85*2,10*1	m ² m ² m ²	 1,596 1,785	 3,381
3.5				RAZEM	3,381
83 d.3.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.82*2	m ² m ²	 6,762	 6,762
3.5				RAZEM	6,762
84 d.3.5	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.82*2	m ² m ²	 6,762	 6,762
3.5				RAZEM	6,762
85 d.3.5	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.82*2	m ² m ²	 6,762	 6,762
3.5				RAZEM	6,762
3.6		Wymiana żaluzji pionowych verticale w naswietlaczach			
86 d.3.6	kalk. własna	Demontaż istniejących żaluzji pionowych z okien wraz w utylizacją Pomieszczenie nr 226 3,75*2,10*1 0,91*2,10*1 3,35*2,10*1	m ² m ² m ² m ²	 7,875 1,911 7,035	 16,821
3.6				RAZEM	16,821
87 d.3.6	KNR K-06 0403-01 analogia	Wyposażenie dodatkowe do okien - żaluzje pionowe szerokości 127 mm na oknach verticale poz.86	m ² m ²	 16,821	 16,821
3.6				RAZEM	16,821
3.7		Remont ścianki z cegły klinkierowej			
88 d.3.7	KNR 4-01 0619-01	Odgrybianie, oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2 z cegły przy użyciu szczotek Ściana z cegły klinkierowej 1,30*(6,90-1,50+4,00) 1,50*3,27-1,00*2,48	m ² m ² m ²	 12,220 2,425	 14,645
3.7				RAZEM	14,645
89 d.3.7	KNR-W 4-01 0621-01 analogia	Dwukrotne impregnacja ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowa- nia olejem do cegły zabezpieczająco-pielęgnującym poz.88	m ² m ²	 14,645	 14,645
3.7				RAZEM	14,645
3.8		Malowanie kształtowników metalowych naswietli okiennych			
90 d.3.8	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną okien i świetlików stalowych Powierzchnia naswietla 3,75*2,10*1 0,91*2,10*1 3,35*2,10*1	m ² m ² m ² m ²	 7,875 1,911 7,035	 16,821
3.8				RAZEM	16,821
91 d.3.8	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone poz.90	m ² m ²	 16,821	 16,821
3.8				RAZEM	16,821
4		WYDZIELENIE POMIESZCZENIA SERWEROWNI NR 029			
4.1		Wydzielnie serwerowni scianka działowe, zakup i montaz drzwi do serwerowni, szpachlowanie scianki z g-k oraz malowanie			
92 d.4.1	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- dynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 Pomieszczenie nr nr 029 (2,60+3,00)*2,50 -1,00*2,10	m ² m ² m ²	 14,000 -2,100	 11,900
4.1				RAZEM	11,900
93 d.4.1	KNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych technicznych z blachy ocynkowanej w kolorze białym Pomieszczenie nr nr 029 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
4.1				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94 d.4.1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych technicznych stalowych ocynkowane w kolorze białym o szerokość 90 cm z wypełnienie skrzydła styropian, całkowita grubość skrzydła min 40 mm Pomieszczenie nr nr 029 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
95 d.4.1	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami 1,00+2,00*2	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
96 d.4.1	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.92*2	m ² m ²	 23,800	
				RAZEM	23,800
97 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.92*2	m ² m ²	 23,800	
				RAZEM	23,800
98 d.4.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.92*2	m ² m ²	 23,800	
				RAZEM	23,800
4.2		Prace murarskie i tynkarskie			
99 d.4.2	KNR-W 4-01 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg. 1,00*2,00	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
100 d.4.2	KNR-W 4-01 0305-01	Uzupełnienie ścian lub ścianek grubości 1/4 ceg. oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścianach cegłami pełnymi kła 15 na zaprawie cementowo-wapiennej 1,00*2,00	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
101 d.4.2	KNR-W 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 1,00*2,00	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
102 d.4.2	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm 2,30*2+1,10*1	m m	 5,700	
				RAZEM	5,700
103 d.4.2	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi poz.99*0,09	m ³ m ³	 0,180	
				RAZEM	0,180
104 d.4.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.103	m ³ m ³	 0,180	
				RAZEM	0,180
105 d.4.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.103	m ³ m ³	 0,180	
				RAZEM	0,180
4.3		Prace malarskie			
106 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Pomieszczenie nr nr 029 Sufity 5,94*4,12 1,10*2,53	m ² m ² m ²	 24,473 2,783	
				RAZEM	27,256
107 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.106	m ² m ²	 27,256	
				RAZEM	27,256
108 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.106	m ² m ²	 27,256	
				RAZEM	27,256
109 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Pomieszczenie nr 029 Ściany 2*(4,12+5,94)*2,50 -0,90*2,00*1	m ² m ² m ²	 50,300 -1,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-1,10*2,20	m ²	-2,420	
		2*(1,10+2,53)*2,50	m ²	18,150	
		-0,80*2,00*2	m ²	-3,200	
		-1,00*2,00*1	m ²	-2,000	
		-1,10*2,20	m ²	-2,420	
				RAZEM	56,610
110 d.4.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.109	m ²	56,610	
				RAZEM	56,610
111 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.109	m ²	56,610	
				RAZEM	56,610

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		REMONT POMIESZCZEŃ NR 7 , 8 , 9				
1.1		Prace demontażowe				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wykładzina dywanowa	m ²	45,327	0,00	0,00
2 d.1. 1	KNR-W 4-01 0818-04	Demontaz cokołów listew przyściennych PCV	m	33,490	0,00	0,00
3 d.1. 1	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2- usunięcie kleju i nierównosci	m ²	45,327	0,00	0,00
4 d.1. 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp.	m ³	0,939	0,00	0,00
5 d.1. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.4 = 0,939	0,00	0,00
6 d.1. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.4 = 0,939	0,00	0,00
Razem dział: Prace demontażowe						0,00
1.2		Podłogi z wykładzin PCV				
7 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	45,327	0,00	0,00
8 d.1. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	poz.7 = 45,327	0,00	0,00
9 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.7 = 45,327	0,00	0,00
10 d.1. 2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe gr 2 mm homogeniczna , klasa użytkowa 34/43	m ²	poz.7 = 45,327	0,00	0,00
11 d.1. 2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	poz.7 = 45,327	0,00	0,00
12 d.1. 2	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone rulonowe gr 2 mm homogeniczna , klasa użytkowa 34/43	m	39,340	0,00	0,00
13 d.1. 2	KNR 4-01 0322-03 analogia	Montaż progów aluminiowych	szt.	6,000	0,00	0,00
Razem dział: Podłogi z wykładzin PCV						0,00
1.3		Szpachlowanie ścian i sufitów wraz z malowaniem				
14 d.1. 3	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	92,076	0,00	0,00
15 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.14 = 92,076	0,00	0,00
16 d.1. 3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.14 = 92,076	0,00	0,00
17 d.1. 3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.14 = 92,076	0,00	0,00
18 d.1. 3	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	45,327	0,00	0,00
19 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.18 = 45,327	0,00	0,00
20 d.1. 3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.18 = 45,327	0,00	0,00
21 d.1. 3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.18 = 45,327	0,00	0,00
22 d.1. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	poz.18 = 45,327	0,00	0,00
Razem dział: Szpachlowanie ścian i sufitów wraz z malowaniem						0,00
1.4		Nowa scianaka działowa				

PRZEDMIAR

REMONT POMIESZCZEN NR 7 , 8 , 9 , 47A , 47B , 226 . 029

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1. 4	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²	11,878	0,00	0,00
24 d.1. 4	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	poz.23* 2 = 23,756	0,00	0,00
25 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.23* 2 = 23,756	0,00	0,00
26 d.1. 4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.23* 2 = 23,756	0,00	0,00
Razem dział: Nowa scianaka działowa						0,00
1.5	Wymiana roletek i żaluzji wewnętrznych w oknach					
27 d.1. 5	kalk. własna	Demontaż istniejących roletek wewnętrznych i żaluzji	m ²	8,025	0,00	0,00
28 d.1. 5	KNR K-06 0403-01 analogia	Wypożyczenie dodatkowe do okien - rolety materiałowe wewnętrzne w kasce z prowadnicami	m ²	poz.27 = 8,025	0,00	0,00
Razem dział: Wymiana roletek i żaluzji wewnętrznych w oknach						0,00
Razem dział: REMONT POMIESZCZEN NR 7 , 8 , 9						0,00
2	REMONT POMIESZCZEN NR 47a ,47b					
2.1	Prace demontażowe					
29 d.2. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wykładzina dywanowa	m ²	45,540	0,00	0,00
30 d.2. 1	KNR-W 4-01 0818-04	Demontaż cokołów listew przyściennych PCV	m	40,200	0,00	0,00
31 d.2. 1	KNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m ² -usunięcie kleju i nierówności	m ²	45,540	0,00	0,00
32 d.2. 1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1,00	0,00	0,00
33 d.2. 1	KNR-W 4-01 0438-03	Rozebranie ścianek działowych	m ²	20,786	0,00	0,00
34 d.2. 1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	6,700	0,00	0,00
35 d.2. 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp.	m ³	4,496	0,00	0,00
36 d.2. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.35 = 4,496	0,00	0,00
37 d.2. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.35 = 4,496	0,00	0,00
Razem dział: Prace demontażowe						0,00
2.2	Podłogi z wykładzin PCV					
38 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	46,530	0,00	0,00
39 d.2. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	poz.38 = 46,530	0,00	0,00
40 d.2. 2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczna podłogowa rozpraszająca ładunki elektrostatyczne TARKET IQ Granit SD, rulonowe gr 2 mm, klasa użytkowa 34/43	m ²	poz.38 = 46,530	0,00	0,00
41 d.2. 2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	poz.38 = 46,530	0,00	0,00
42 d.2. 2	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych homogeniczna podłogowa rozpraszająca ładunki elektrostatyczne TARKET IQ Granit SD, rulonowe gr 2 mm, klasa użytkowa 34/43	m	27,300	0,00	0,00
43 d.2. 2	KNR 4-01 0322-03 analogia	Montaż progów aluminiowych	szt.	3,000	0,00	0,00
Razem dział: Podłogi z wykładzin PCV						0,00
2.3	Szpachlowanie ścian i sufitów wraz z malowaniem					

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
44 d.2. 3	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	68,346	0,00	0,00
45 d.2. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.44 = 68,346	0,00	0,00
46 d.2. 3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.44 = 68,346	0,00	0,00
47 d.2. 3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.44 = 68,346	0,00	0,00
48 d.2. 3	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²	7,28* 0,15 = 1,092	0,00	0,00
49 d.2. 3	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	50,232	0,00	0,00
50 d.2. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.49 = 50,232	0,00	0,00
51 d.2. 3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.49 = 50,232	0,00	0,00
52 d.2. 3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.49 = 50,232	0,00	0,00
53 d.2. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	poz.49 = 50,232	0,00	0,00
Razem dział: Szpachlowanie ścian i sufitów wraz z malowaniem						0,00
2.4	Nowa zabudowa podparapetowa szafkami z drzwiami przesównymi typu komandora oraz blatów z HPL					
54 d.2. 4	kalk. własna	Wykonanie nowej obudowy wnęk podparapetowych szafkami wraz z podkonstrukcją z drzwiami przesównymi typu komandora oraz blatów z płyt HPL tj: blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 38mm pokrytej obustronnie laminatem hpl; klasa higieniczności E1; kolor: dopasować do istniejących mebli, blat oklejony obrzeżem PCV o gr. 2mm w kolorze płyty. W blacie wycięty będzie otwór pod zlew. Zabudowa pod parapetem wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej wykończonej obrzeżem z PCV o 2mm. Zabudowę stanowią szafki z półkami na akta z drzwiami przesuwymi na prowadnicach metalowych. W zabudowie należy przewidzieć obudowę istniejących pionów kablowych.	m ²	(3,35+ 0,15+ 3,35)* (0,90+ 0,85) = 11,988	0,00	0,00
Razem dział: Nowa zabudowa podparapetowa szafkami z drzwiami przesównymi typu komandora oraz blatów z HPL						0,00
Razem dział: REMONT POMIESZCZEN NR 47a ,47b						0,00
3	REMONT POMIESZCZENIA NR 226					
3.1	Prace demontażowe wraz z wywozami					
55 d.3. 1	KNR 4-01 0354-05 analogia	Demontaż tablicy ściennej	m ²	1,00* 2,50 = 2,500	0,00	0,00
56 d.3. 1	KNR 4-01 0426-02 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m ²	3,381	0,00	0,00
57 d.3. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wykładzina PCV	m ²	4,00* 6,90 = 27,600	0,00	0,00
58 d.3. 1	KNR-W 4-01 0818-04	Demontaz cokołów listew przyściennych PCV	m	20,800	0,00	0,00
59 d.3. 1	NNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2-usunięcie kleju i nierówności	m ²	poz.55 = 2,500	0,00	0,00
60 d.3. 1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	1,00* 2,48 = 2,480	0,00	0,00
61 d.3. 1	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	2,00	0,00	0,00
62 d.3. 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp.	m ³	0,846	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
63 d.3. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.62 = 0,846	0,00	0,00
64 d.3. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.62 = 0,846	0,00	0,00
Razem dział: Prace demontażowe wraz z wywozami						0,00
3.2	Podłogi z wykładzin PCV					
65 d.3. 01 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²	4,0* 6,90 = 27,600	0,00	0,00
66 d.3. 02 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	poz.65 = 27,600	0,00	0,00
67 d.3. 02 2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe gr 2 mm homogeniczna , klasa użytkowa 34/43	m ²	poz.65 = 27,600	0,00	0,00
68 d.3. 04 2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	poz.65 = 27,600	0,00	0,00
69 d.3. 04 2	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone rulonowe gr 2 mm homogeniczna , klasa użytkowa 34/43	m	20,800	0,00	0,00
70 d.3. analogia 2	KNR 4-01 0322-03	Montaż progów aluminiowych	szt.	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Podłogi z wykładzin PCV						0,00
3.3	Uzupełnianie tynku, szpachlowanie ścian i sufitów wraz z malowaniem					
71 d.3. 3	KNR 4-01 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	2,00	0,00	0,00
72 d.3. 09 3 analogia	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	31,458	0,00	0,00
73 d.3. 02 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.72 = 31,458	0,00	0,00
74 d.3. 04 3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.72 = 31,458	0,00	0,00
75 d.3. 01 3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.72 = 31,458	0,00	0,00
76 d.3. 09 3 analogia	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	4,00* 6,90 = 27,600	0,00	0,00
77 d.3. 01 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.76 = 27,600	0,00	0,00
78 d.3. 06 3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.76 = 27,600	0,00	0,00
79 d.3. 01 3	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.76 = 27,600	0,00	0,00
80 d.3. 01 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	poz.76 = 27,600	0,00	0,00
Razem dział: Uzupełnianie tynku, szpachlowanie ścian i sufitów wraz z malowaniem						0,00
3.4	Storlaka drzwiowa wewnętrzna					
81 d.3. 4	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych z naswietłem szklanym wysokości 40 cm	m ²	1,00* 2,48*1 = 2,480	0,00	0,00
Razem dział: Storlaka drzwiowa wewnętrzna						0,00
3.5	Uzupełnienia otworów w naswietlach okiennych płytą gipsowo-kartonową na stelażu					
82 d.3. 5	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m ²	3,381	0,00	0,00
83 d.3. 02 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.82* 2 = 6,762	0,00	0,00
84 d.3. 01 5	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	poz.82* 2 = 6,762	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
85 d.3. 5	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.82* 2 = 6,762	0,00	0,00
Razem dział: Uzupełnienia otworów w naswietlach okiennych płytą gipsowo-kartonową na stelażu						0,00
3.6	Wymiana żaluzji pionowych verticale w naswietlach					
86 d.3. 6	kalk. własna	Demontaż istniejących żaluzji pionowych z okien wraz w utylizacją	m ²	16,821	0,00	0,00
87 d.3. 6	KNR K-06 0403-01 analogia	Wypożyczenie dodatkowe do okien - żaluzje pionowe szerokości 127 mm na oknach verticale	m ²	poz.86 = 16,821	0,00	0,00
Razem dział: Wymiana żaluzji pionowych verticale w naswietlach						0,00
3.7	Remont ścianki z cegły klinkierowej					
88 d.3. 7	KNR 4-01 0619-01	Odgryzanie, oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek	m ²	14,645	0,00	0,00
89 d.3. 7	KNR-W 4-01 0621-01 analogia	Dwukrotne impregnacja ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania olejem do cegły zabezpieczająco-pielęgnującym	m ²	poz.88 = 14,645	0,00	0,00
Razem dział: Remont ścianki z cegły klinkierowej						0,00
3.8	Malowanie kształowników metalowych naświetli okiennych					
90 d.3. 8	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną okien i świetlików stalowych	m ²	16,821	0,00	0,00
91 d.3. 8	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m ²	poz.90 = 16,821	0,00	0,00
Razem dział: Malowanie kształowników metalowych naświetli okiennych						0,00
Razem dział: REMONT POMIESZCZENIA NR 226						0,00
4	WYDZIELENIE POMIESZCZENIA SERWEROWNI NR 029					
4.1	Wydzielnie serwerowni scianka działowe, zakup i montaz drzwi do serwerowni, szpachlowanie scianki z g-k oraz malowanie					
92 d.4. 1	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²	11,900	0,00	0,00
93 d.4. 1	KNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych technicznych z blachy ocynkowanej w kolorze białym	szt.	1,00	0,00	0,00
94 d.4. 1	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych technicznych stalowych ocynkowane w kolorze białym o szerokość 90 cm z wypełnienie skrzydła styropian, całkowita grubość skrzydła min 40 mm	m ²	0,90* 2,00 = 1,800	0,00	0,00
95 d.4. 1	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m	1,00+ 2,00*2 = 5,000	0,00	0,00
96 d.4. 1	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	poz.92* 2 = 23,800	0,00	0,00
97 d.4. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.92* 2 = 23,800	0,00	0,00
98 d.4. 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	poz.92* 2 = 23,800	0,00	0,00
Razem dział: Wydzielnie serwerowni scianka działowe, zakup i montaz drzwi do serwerowni, szpachlowanie scianki z g-k oraz malowanie						0,00
4.2	Prace murarskie i tynkarskie					
99 d.4. 2	KNR-W 4-01 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg.	m ²	1,00* 2,00 = 2,000	0,00	0,00
100 d.4. 2	KNR-W 4-01 0305-01	Uzupełnienie ścian lub ścianek grubości 1/4 ceg. oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścianach ceglami pełnymi kła 15 na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	1,00* 2,00 = 2,000	0,00	0,00
101 d.4. 2	KNR-W 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²	1,00* 2,00 = 2,000	0,00	0,00
102 d.4. 2	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m	2,30*2+ 1,10*1 = 5,700	0,00	0,00
103 d.4. 2	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³	poz.99* 0,09 = 0,180	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
104 d.4. 2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.103 = 0,180	0,00	0,00
105 d.4. 2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.103 = 0,180	0,00	0,00
Razem dział: Prace murarskie i tynkarskie						0,00
4.3	Prace malarskie					
106 d.4. 08 3 analogia	KNR-W 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	27,256	0,00	0,00
107 d.4. 01 3	NNRNKB 202 1134-	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.106 = 27,256	0,00	0,00
108 d.4. 01 3	KNR-W 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów	m ²	poz.106 = 27,256	0,00	0,00
109 d.4. 08 3 analogia	KNR-W 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	56,610	0,00	0,00
110 d.4. 02 3	NNRNKB 202 1134-	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.109 = 56,610	0,00	0,00
111 d.4. 02 3	KNR-W 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian	m ²	poz.109 = 56,610	0,00	0,00
Razem dział: Prace malarskie						0,00
Razem dział: WYDZIELENIE POMIESZCZENIA SERWEROWNI NR 029						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	859,4065	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
PRZEDMIAR UAM WF - pom 7 8 9 47a 47b 226 029 BRA BUD

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	wykładzina homogeniczna podłogowa rozpraszająca ładunki elektrostatyczne TARKET IQ Granit SD	m ²	58,8390		58,8390	0,00	0,00					
2.	wykładzina podłogowa z PCV gr 2 mm, homogeniczna , klasa użytkowa 34/43 , trudnopalne Bfl-s1 lub Cfl-s1	m ²	94,1278		94,1278	0,00	0,00					
3.	Materiał do zabudowy podparapatewej	m ²	11,9880		11,9880	0,00	0,00					
4.	zaluzje pionowe Verticale 127mm / 2100mm kolor jasny, beżowy	m ²	16,8210		16,8210	0,00	0,00					
5.	farba lateksowa, odporna na łagodne (nie zawierające alkoholi) środki dezynfekcyjne i detergenty , nie przyciągająca kurzu	dm ³	129,9294		129,9294	0,00	0,00					
6.	drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne 100x200cm wraz z naświetlem 40x100cm (skrzydło pełne kolor biały, profile kolor zielony)	m ²	2,4800		2,4800	0,00	0,00					
7.	sucha mieszanka	kg	973,5746		973,5746	0,00	0,00					
8.	roletki wewnętrzne w kasecie z prowadnicami	m ²	8,0250		8,0250	0,00	0,00					
9.	Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	m ²	111,8951		111,8951	0,00	0,00					
10.	gips szpachlowy	kg	833,3745		833,3745	0,00	0,00					
11.	preparat gruntujący	dm ³	132,8096		132,8096	0,00	0,00					
12.	szybkowiążący klej dyspersyjny	kg	30,2140		30,2140	0,00	0,00					
13.	olej do starej cegły zabezpieczający pielęgnujący E-cegła Vintage	kg	4,1885		4,1885	0,00	0,00					
14.	Płyty z wł.min.do izol.ścian.dział. - 100mm	m ²	24,9669		24,9669	0,00	0,00					
15.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	24,3127		24,3127	0,00	0,00					
16.	Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł. g-k	m	48,7449		48,7449	0,00	0,00					
17.	Skrzydło drzwiowe stalowe ocynkowane, w kolorze białym o szerokość 90 cm z wypełnieniem skrzydła styropianem, całkowita grubość skrzydła min 40 mm	m ²	1,8000		1,8000	0,00	0,00					
18.	gips budowlany	kg	472,5585		472,5585	0,00	0,00					
19.	ościeżnice stalowe z blachy ocynkowanej w kolorze białym	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
20.	progi aluminiowe	szt.	10,0000		10,0000	0,00	0,00					
21.	wapno suchogaszone	t	0,2858		0,2858	0,00	0,00					
22.	folia polietylenowa	m ²	153,9488		153,9488	0,00	0,00					
23.	Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł. g-k	m	18,0713		18,0713	0,00	0,00					
24.	pastę podłogową bezbarwną	kg	11,9457		11,9457	0,00	0,00					
25.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	3,4651		3,4651	0,00	0,00					
26.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	3,8688		3,8688	0,00	0,00					
27.	blachowkręty	szt.	1 520,9040		1 520,9040	0,00	0,00					
28.	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	3,5837		3,5837	0,00	0,00					
29.	gips szpachlowy	t	0,0766		0,0766	0,00	0,00					
30.	farba emulsyjna	dm ³	6,8806		6,8806	0,00	0,00					
31.	kołki do wstrzeliwania	szt.	110,2655		110,2655	0,00	0,00					
32.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt.	57,4000		57,4000	0,00	0,00					
33.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	6,9309		6,9309	0,00	0,00					
34.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	60,8598		60,8598	0,00	0,00					
35.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	6,9311		6,9311	0,00	0,00					
36.	kotwy stalowe	szt.	13,1192		13,1192	0,00	0,00					
37.	taśma spoinowa	m	98,4785		98,4785	0,00	0,00					

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
PRZEDMIAR UAM WF - pom 7 8 9 47a 47b 226 029 BRA BUD

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
38.	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm	m ²	3,5501		3,5501	0,00	0,00					
39.	piasek do zapraw	m ³	0,5027		0,5027	0,00	0,00					
40.	papier ścierny w arkuszach	ark.	18,8395		18,8395	0,00	0,00					
41.	pianka poliuretanowa	dm ³	0,7192		0,7192	0,00	0,00					
42.	wapno suchogaszone	kg	28,9972		28,9972	0,00	0,00					
43.	kołki rozporowe	szt.	6,0000		6,0000	0,00	0,00					
44.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt.	2,0449		2,0449	0,00	0,00					
45.	benzyna do lakierów	dm ³	1,6148		1,6148	0,00	0,00					
46.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	2,5696		2,5696	0,00	0,00					
47.	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	21,4884		21,4884	0,00	0,00					
48.	kamień szlifierski	kg	9,3367		9,3367	0,00	0,00					
49.	woda	m ³	0,9713		0,9713	0,00	0,00					
50.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0092		0,0092	0,00	0,00					
51.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	9,0000		9,0000	0,00	0,00					
52.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

PRZEDMIAR UAM WF - pom 7 8 9 47a 47b 226 029 BRA BUD

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	6,4610	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	5,0148	0,00	0,00
3.	szlifierka	m-g	40,1478	0,00	0,00
4.	wyciąg	m-g	5,7182	0,00	0,00
5.	betoniarka 150 dm3	m-g	0,2607	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł