
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń ZOL
ADRES INWESTYCJI : 60-479 Poznań ul. Juraszów 7/19
INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań ul. Juraszów 7/19

DATA OPRACOWANIA : 05.07.2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Korytarz 0.006			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 55,68*2,3-5,37*2,4	m ² m ²	 115,176	
				RAZEM	115,176
2 d.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów (55,68+2,3+55,68)*3,25+55,68*2,3-5,37*2,4-5,37*3,25	m ² m ²	 467,119	
				RAZEM	467,119
3 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów (55,68+2,3+55,68)*3,25+55,68*2,3-5,37*2,4-5,37*3,25	m ² m ²	 467,119	
				RAZEM	467,119
4 d.1	analiza indywidualna	Montaż narożników ochronnych z PCV (1+1+2+2+2)*1,5	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
2		Punkt pielęgniarstwa 0.011			
5 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,37*2,4	m ² m ²	 12,888	
				RAZEM	12,888
6 d.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów (5,37*2,4)+(5,37+2,4+2,4)*3,25	m ² m ²	 45,941	
				RAZEM	45,941
7 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów (5,37*2,4)+(5,37+2,4+2,4)*3,25	m ² m ²	 45,941	
				RAZEM	45,941
3		Kuchnia 0.056			
8 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,13*2,6	m ² m ²	 10,738	
				RAZEM	10,738
9 d.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów (4,13+2,6)*2*1,25+10,74	m ² m ²	 27,565	
				RAZEM	27,565
10 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów (4,13+2,6)*2*1,25+10,74	m ² m ²	 27,565	
				RAZEM	27,565
4		Jadalnia 0.055			
11 d.4	analiza indywidualna	Usunięcie mebli 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 49,71	m ² m ²	 49,710	
				RAZEM	49,710
13 d.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów (6,36+8,9)*2*3,25+49,71	m ² m ²	 148,900	
				RAZEM	148,900
14 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów (6,36+8,9)*2*1,75+49,71	m ² m ²	 103,120	
				RAZEM	103,120
15 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych zaciemniających 2,1*2*2	m ² m ²	 8,400	
				RAZEM	8,400
16 d.4	analiza indywidualna	Wniesienie mebli 1	kpl kpl	 1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Kierownik 0.054 0.052		RAZEM	1,000
5.1		Łazienka			
17 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		6,43	m ²	6,430	
				RAZEM	6,430
18 d.5.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		6,43+(2,47+1,31)*2*1,25+(2,47+1,63)*2*1,25	m ²	26,130	
				RAZEM	26,130
19 d.5.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		6,43+(2,47+1,31)*2*1,25+(2,47+1,63)*2*1,25	m ²	26,130	
				RAZEM	26,130
5.2		Pokój			
20 d.5.2	analiza indy- widualna	Usunięcie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.5.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		14,93	m ²	14,930	
				RAZEM	14,930
22 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		(6,36+2,95)*2*3,25+14,93	m ²	75,445	
				RAZEM	75,445
23 d.5.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		(6,36+2,95)*2*3,25+14,93	m ²	75,445	
				RAZEM	75,445
24 d.5.2	analiza indy- widualna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
		2,1*2	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
25 d.5.2	analiza indy- widualna	Wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Pokój psychologa 0.053			
26 d.6	analiza indy- widualna	Usunięcie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		15,05	m ²	15,050	
				RAZEM	15,050
28 d.6	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		(6,36+2,95)*2*3,25+15,05	m ²	75,565	
				RAZEM	75,565
29 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		(6,36+2,95)*2*3,25+15,05	m ²	75,565	
				RAZEM	75,565
30 d.6	analiza indy- widualna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
		2,1*2	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
31 d.6	analiza indy- widualna	Wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Sala pobytu dziennego 0.051			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	d.7 analiza indywidualna	Usunięcie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		22,19	m ²	22,190	
				RAZEM	22,190
34	NNRNKB d.7 202 1134-01 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		(6,36+3,5)*2*3,25+22,19	m ²	86,280	
				RAZEM	86,280
35	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		(6,36+3,5)*2*3,25+22,19	m ²	86,280	
				RAZEM	86,280
36	d.7 analiza indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
		2,1*2	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
37	d.7 analiza indywidualna	Wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Pokój obserwacyjny 0.050 0.049			
8.1		Łazienka			
38	KNR-W 4-01 d.8.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3,03	m ²	3,030	
				RAZEM	3,030
39	NNRNKB d.8.1 202 1134-01 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		3,03+(1,72+1,76)*2*1,25	m ²	11,730	
				RAZEM	11,730
40	KNR 2-02 d.8.1 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		3,03+(1,72+1,76)*2*1,25	m ²	11,730	
				RAZEM	11,730
8.2		Pokój			
41	d.8.2 analiza indywidualna	Usunięcie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR-W 4-01 d.8.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		18,17	m ²	18,170	
				RAZEM	18,170
43	NNRNKB d.8.2 202 1134-01 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		18,17+(6,36+3,5)*2*3,25	m ²	82,260	
				RAZEM	82,260
44	KNR 2-02 d.8.2 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		18,17+(6,36+3,5)*2*3,25	m ²	82,260	
				RAZEM	82,260
45	d.8.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
		1,5*2,1	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
46	d.8.2 analiza indywidualna	Wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Pokój łóżkowy jednoosobowy 0.048 0.047			
9.1		Łazienka			
47	KNR-W 4-01 d.9.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,03	m ²	3,030	
				RAZEM	3,030
48 d.9.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		$3,03+(1,72+1,76)*2*1,25$	m ²	11,730	
				RAZEM	11,730
49 d.9.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		$3,03+(1,72+1,76)*2*1,25$	m ²	11,730	
				RAZEM	11,730
9.2		Pokój			
50 d.9.2	analiza indy- widualna	Usunięcie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.9.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		18,17	m ²	18,170	
				RAZEM	18,170
52 d.9.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		$18,17+(6,36+3,5)*2*3,25$	m ²	82,260	
				RAZEM	82,260
53 d.9.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		$18,17+(6,36+3,5)*2*3,25$	m ²	82,260	
				RAZEM	82,260
54 d.9.2	analiza indy- widualna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
		1,5*2,1	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
55 d.9.2	analiza indy- widualna	Wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.046 0.045			
10.1		Łazienka			
56 d.10. 1	KNR-W 4-01 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3,03	m ²	3,030	
				RAZEM	3,030
57 d.10. 1	NNRNKB 202 1134-01 1 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		$3,03+(1,72+1,76)*2*1,25$	m ²	11,730	
				RAZEM	11,730
58 d.10. 1	KNR 2-02 1505-03 1	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		$3,03+(1,72+1,76)*2*1,25$	m ²	11,730	
				RAZEM	11,730
10.2		Pokój			
59 d.10. 2	analiza indy- widualna	Usunięcie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.10. 2	KNR-W 4-01 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		18,05	m ²	18,050	
				RAZEM	18,050
61 d.10. 2	NNRNKB 202 1134-01 2 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		$18,05+(6,36+3,5)*2*3,25$	m ²	82,140	
				RAZEM	82,140
62 d.10. 2	KNR 2-02 1505-03 2	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18,05+(6,36+3,5)*2*3,25	m ²	82,140	
				RAZEM	82,140
63	d.10. analiza indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
		1,5*2,1	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
64	d.10. analiza indywidualna	Wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.044 0.043			
11.1		Łazienka			
65	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.11. 1216-01					
1		3,03	m ²	3,030	
				RAZEM	3,030
66	NNRNKB	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
d.11. 202 1134-01					
1 analogia		3,03+(1,72+1,76)*2*1,25	m ²	11,730	
				RAZEM	11,730
67	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
d.11. 1505-03					
1		3,03+(1,72+1,76)*2*1,25	m ²	11,730	
				RAZEM	11,730
11.2		Pokój			
68	d.11. analiza indywidualna	Usunięcie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
69	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.11. 1216-01					
2		18,05	m ²	18,050	
				RAZEM	18,050
70	NNRNKB	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
d.11. 202 1134-01					
2 analogia		18,05+(6,36+3,5)*2*3,25	m ²	82,140	
				RAZEM	82,140
71	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
d.11. 1505-03					
2		18,05+(6,36+3,5)*2*3,25	m ²	82,140	
				RAZEM	82,140
72	d.11. analiza indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
		1,5*2,1	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
73	d.11. analiza indywidualna	Wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.042 0.041			
12.1		Łazienka			
74	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.12. 1216-01					
1		3,03	m ²	3,030	
				RAZEM	3,030
75	NNRNKB	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
d.12. 202 1134-01					
1 analogia		3,03+(1,72+1,76)*2*1,25	m ²	11,730	
				RAZEM	11,730
76	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
d.12. 1505-03					
1		3,03+(1,72+1,76)*2*1,25	m ²	11,730	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,730
12.2		Pokój			
77		Usunięcie mebli	kpl		
d.12. analiza indywidualna			kpl	1,000	
		1		RAZEM	1,000
78	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.12. 1216-01			m ²	18,050	
2		18,05		RAZEM	18,050
				RAZEM	18,050
79	NNRNKB	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
d.12. 202 1134-01			m ²	82,140	
2 analogia		18,05+(6,36+3,5)*2*3,25		RAZEM	82,140
				RAZEM	82,140
80	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
d.12. 1505-03			m ²	82,140	
2		18,05+(6,36+3,5)*2*3,25		RAZEM	82,140
				RAZEM	82,140
81		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
d.12. analiza indywidualna			m ²	3,150	
		1,5*2,1		RAZEM	3,150
				RAZEM	3,150
82		Wniesienie mebli	kpl		
d.12. analiza indywidualna			kpl	1,000	
		1		RAZEM	1,000
				RAZEM	1,000
13		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.040 0.039			
13.1		Łazienka			
83	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.13. 1216-01			m ²	3,030	
1		3,03		RAZEM	3,030
				RAZEM	3,030
84	NNRNKB	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
d.13. 202 1134-01			m ²	11,730	
1 analogia		3,03+(1,72+1,76)*2*1,25		RAZEM	11,730
				RAZEM	11,730
85	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
d.13. 1505-03			m ²	11,730	
1		3,03+(1,72+1,76)*2*1,25		RAZEM	11,730
				RAZEM	11,730
13.2		Pokój			
86		Usunięcie mebli	kpl		
d.13. analiza indywidualna			kpl	1,000	
		1		RAZEM	1,000
				RAZEM	1,000
87	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.13. 1216-01			m ²	18,050	
2		18,05		RAZEM	18,050
				RAZEM	18,050
88	NNRNKB	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
d.13. 202 1134-01			m ²	82,140	
2 analogia		18,05+(6,36+3,5)*2*3,25		RAZEM	82,140
				RAZEM	82,140
89	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
d.13. 1505-03			m ²	82,140	
2		18,05+(6,36+3,5)*2*3,25		RAZEM	82,140
				RAZEM	82,140
90		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
d.13. analiza indywidualna			m ²	3,150	
		1,5*2,1		RAZEM	3,150
				RAZEM	3,150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91	d.13. analiza indywidualna	Wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.038 0.037			
14.1		Łazienka			
92	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.14. 1216-01					
1		3,03	m ²	3,030	
				RAZEM	3,030
93	NNRNKB	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
d.14. 202 1134-01					
1 analogia		3,03+(1,72+1,76)*2*1,25	m ²	11,730	
				RAZEM	11,730
94	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
d.14. 1505-03					
1		3,03+(1,72+1,76)*2*1,25	m ²	11,730	
				RAZEM	11,730
14.2		Pokój			
95	d.14. analiza indywidualna	Usunięcie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
96	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.14. 1216-01					
2		18,05	m ²	18,050	
				RAZEM	18,050
97	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
d.14. 1202-09					
2		18,05+(6,36+3,5)*2*3,25	m ²	82,140	
				RAZEM	82,140
98	NNRNKB	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
d.14. 202 1134-01					
2 analogia		18,05+(6,36+3,5)*2*3,25	m ²	82,140	
				RAZEM	82,140
99	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
d.14. 1505-03					
2		18,05+(6,36+3,5)*2*3,25	m ²	82,140	
				RAZEM	82,140
100	d.14. analiza indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
		1,5*2,1	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
101	d.14. analiza indywidualna	Wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.036 0.035			
15.1		Łazienka			
102	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.15. 1216-01					
1		3,03	m ²	3,030	
				RAZEM	3,030
103	NNRNKB	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
d.15. 202 1134-01					
1 analogia		3,03+(1,72+1,76)*2*1,25	m ²	11,730	
				RAZEM	11,730
104	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
d.15. 1505-03					
1		3,03+(1,72+1,76)*2*1,25	m ²	11,730	
				RAZEM	11,730
15.2		Pokój			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
105	d.15. analiza indywidualna	Usunięcie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
106	KNR-W 4-01 d.15. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		18,05	m ²	18,050	
				RAZEM	18,050
107	NNRNKB d.15. 202 1134-01 2 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		18,05+(6,36+3,5)*2*3,25	m ²	82,140	
				RAZEM	82,140
108	KNR 2-02 d.15. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		18,05+(6,36+3,5)*2*3,25	m ²	82,140	
				RAZEM	82,140
109	d.15. analiza indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
		1,5*2,1	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
110	d.15. analiza indywidualna	Wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.034 0.033			
16.1		Łazienka			
111	KNR-W 4-01 d.16. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3,08	m ²	3,080	
				RAZEM	3,080
112	NNRNKB d.16. 202 1134-01 1 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		3,08+(1,75+1,76)*2*1,25	m ²	11,855	
				RAZEM	11,855
113	KNR 2-02 d.16. 1505-03 1	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		3,08+(1,75+1,76)*2*1,25	m ²	11,855	
				RAZEM	11,855
16.2		Pokój			
114	d.16. analiza indywidualna	Usunięcie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
115	KNR-W 4-01 d.16. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		18,55	m ²	18,550	
				RAZEM	18,550
116	NNRNKB d.16. 202 1134-01 2 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		18,55+(6,36+3,5)*2*3,25	m ²	82,640	
				RAZEM	82,640
117	KNR 2-02 d.16. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		18,55+(6,36+3,5)*2*3,25	m ²	82,640	
				RAZEM	82,640
118	d.16. analiza indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
		1,5*2,1	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
119	d.16. analiza indywidualna	Wniesienie mebli	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
17		Magazyn czystej bielizny 0.032			
120 d.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2,16	m ²	2,160	
				RAZEM	2,160
121 d.17	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		2,16+(1,97+1,08)*2*3,25	m ²	21,985	
				RAZEM	21,985
122 d.17	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		2,16+(1,97+1,08)*2*3,25	m ²	21,985	
				RAZEM	21,985
18		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.031 0.030			
18.1		Łazienka			
123 d.18. 1	KNR-W 4-01 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3,46	m ²	3,460	
				RAZEM	3,460
124 d.18. 1	NNRNKB 202 1134-01 1 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		3,46+(1,75+1,97)*2*1,25	m ²	12,760	
				RAZEM	12,760
125 d.18. 1	KNR 2-02 1505-03 1	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		3,46+(1,75+1,97)*2*1,25	m ²	12,760	
				RAZEM	12,760
18.2		Pokój			
126 d.18. 2	analiza indy- 2 widualna	Usunięcie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
127 d.18. 2	KNR-W 4-01 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		16,36	m ²	16,360	
				RAZEM	16,360
128 d.18. 2	NNRNKB 202 1134-01 2 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		16,36+(5,03+3,25)*2*3,25	m ²	70,180	
				RAZEM	70,180
129 d.18. 2	KNR 2-02 1505-03 2	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		16,36+(5,03+3,25)*2*3,25	m ²	70,180	
				RAZEM	70,180
130 d.18. 2	analiza indy- 2 widualna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
		1,5*2,1	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
131 d.18. 2	analiza indy- 2 widualna	Wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.029 0.028			
19.1		Łazienka			
132 d.19. 1	KNR-W 4-01 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3,46	m ²	3,460	
				RAZEM	3,460
133 d.19. 1	NNRNKB 202 1134-01 1 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		3,46+(1,75+1,97)*2*1,25	m ²	12,760	
				RAZEM	12,760

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134 d.19. 1505-03 1	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		$3,46+(1,75+1,97)*2*1,25$	m ²	12,760	
				RAZEM	12,760
19.2		Pokój			
135 d.19. analiza indy- 2 widualna		Usunięcie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
136 d.19. 1216-01 2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		16,36	m ²	16,360	
				RAZEM	16,360
137 d.19. 202 1134-01 2 analogia	NNRNKB	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		$16,36+(5,03+3,25)*2*3,25$	m ²	70,180	
				RAZEM	70,180
138 d.19. analiza indy- 2 widualna		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
		1,5*2,1	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
139 d.19. analiza indy- 2 widualna		Wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
20		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.027 0.026			
20.1		Łazienka			
140 d.20. 1216-01 1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3,46	m ²	3,460	
				RAZEM	3,460
141 d.20. 202 1134-01 1 analogia	NNRNKB	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		$3,46+(1,75+1,97)*2*1,25$	m ²	12,760	
				RAZEM	12,760
142 d.20. 1505-03 1	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		$3,46+(1,75+1,97)*2*1,25$	m ²	12,760	
				RAZEM	12,760
20.2		Pokój			
143 d.20. analiza indy- 2 widualna		Usunięcie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
144 d.20. 1216-01 2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		16,36	m ²	16,360	
				RAZEM	16,360
145 d.20. 202 1134-01 2 analogia	NNRNKB	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		$16,36+(5,03+3,25)*2*3,25$	m ²	70,180	
				RAZEM	70,180
146 d.20. analiza indy- 2 widualna		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
		1,5*2,1	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
147 d.20. analiza indy- 2 widualna		Wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.025 0.024			
21.1		Łazienka			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
148	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.21.	1216-01				
1		3,46	m ²	3,460	
				RAZEM	3,460
149	NNRNKB	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
d.21.	202 1134-01				
1	analogia	3,46+(1,75+1,97)*2*1,25	m ²	12,760	
				RAZEM	12,760
150	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
d.21.	1505-03				
1		3,46+(1,75+1,97)*2*1,25	m ²	12,760	
				RAZEM	12,760
21.2		Pokój			
151		Usunięcie mebli	kpl		
d.21.	analiza indy-				
2	widualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
152	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.21.	1216-01				
2		16,36	m ²	16,360	
				RAZEM	16,360
153	NNRNKB	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
d.21.	202 1134-01				
2	analogia	16,36+(5,03+3,25)*2*3,25	m ²	70,180	
				RAZEM	70,180
154	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
d.21.	1505-03				
2		16,36+(5,03+3,25)*2*3,25	m ²	70,180	
				RAZEM	70,180
155		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
d.21.	analiza indy-				
2	widualna	1,5*2,1	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
156		Wniesienie mebli	kpl		
d.21.	analiza indy-				
2	widualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
22		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.023 0.022			
22.1		Łazienka			
157	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.22.	1216-01				
1		3,46	m ²	3,460	
				RAZEM	3,460
158	NNRNKB	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
d.22.	202 1134-01				
1	analogia	3,46+(1,75+1,97)*2*1,25	m ²	12,760	
				RAZEM	12,760
159	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
d.22.	1505-03				
1		3,46+(1,75+1,97)*2*1,25	m ²	12,760	
				RAZEM	12,760
22.2		Pokój			
160		Usunięcie mebli	kpl		
d.22.	analiza indy-				
2	widualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
161	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.22.	1216-01				
2		16,36	m ²	16,360	
				RAZEM	16,360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
162	NNRNKB	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
d.22.	202 1134-01				
2	analogia	16,36+(5,03+3,25)*2*3,25	m ²	70,180	
				RAZEM	70,180
163	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
d.22.	1505-03				
2		16,36+(5,03+3,25)*2*3,25	m ²	70,180	
				RAZEM	70,180
164		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
d.22.	analiza indy-				
2	widualna	1,5*2,1	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
165		Wniesienie mebli	kpl		
d.22.	analiza indy-				
2	widualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
23		Pokój łóżkowy separatka 0.021 0.020			
23.1		Łazienka			
166	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.23.	1216-01				
1		3,46	m ²	3,460	
				RAZEM	3,460
167	NNRNKB	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
d.23.	202 1134-01				
1	analogia	3,46+(1,75+1,97)*2*1,25	m ²	12,760	
				RAZEM	12,760
168	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
d.23.	1505-03				
1		3,46+(1,75+1,97)*2*1,25	m ²	12,760	
				RAZEM	12,760
23.2		Pokój			
169		Usunięcie mebli	kpl		
d.23.	analiza indy-				
2	widualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
170	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.23.	1216-01				
2		16,36	m ²	16,360	
				RAZEM	16,360
171	NNRNKB	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
d.23.	202 1134-01				
2	analogia	16,36+(5,03+3,25)*2*3,25	m ²	70,180	
				RAZEM	70,180
172		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
d.23.	analiza indy-				
2	widualna	1,5*2,1	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
173		Wniesienie mebli	kpl		
d.23.	analiza indy-				
2	widualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
24		Pokój łóżkowy dwuosobowy dla NPS 0.015 0.014			
24.1		Łazienka			
174	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.24.	1216-01				
1		4,77	m ²	4,770	
				RAZEM	4,770
175	NNRNKB	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
d.24.	202 1134-01				
1	analogia	(4,77+2,07+2,18)*2*1,25	m ²	22,550	
				RAZEM	22,550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
176	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
d.24. 1505-03					
1		(4,77+2,07+2,18)*2*1,25	m ²	22,550	
				RAZEM	22,550
24.2		Pokój			
177		Usunięcie mebli	kpl		
d.24. analiza indywidualna					
2					
1			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
178	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.24. 1216-01					
2					
		16,36	m ²	16,360	
				RAZEM	16,360
179	NNRNKB	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
d.24. 202 1134-01					
2 analogia					
		16,36+(5,03+3,25)*2*3,25	m ²	70,180	
				RAZEM	70,180
180	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
d.24. 1505-03					
2					
		16,36+(5,03+3,25)*2*3,25	m ²	70,180	
				RAZEM	70,180
181		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
d.24. analiza indywidualna					
2					
		1,5*2,1	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
182		Wniesienie mebli	kpl		
d.24. analiza indywidualna					
2					
1			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
25		Brudownik 0.012			
183	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.25 1216-01					
		4,77	m ²	4,770	
				RAZEM	4,770
184	NNRNKB	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
d.25 202 1134-01					
analogia					
		4,77+(2,29+2,07)*2*3,25	m ²	33,110	
				RAZEM	33,110
185	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
d.25 1505-03					
		4,77+(2,29+2,07)*2*3,25	m ²	33,110	
				RAZEM	33,110
26		Gabinet diagnostyczno zabiegowy 0.010			
186		Usunięcie mebli	kpl		
d.26 analiza indywidualna					
1			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
187	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.26 1216-01					
		16,36	m ²	16,360	
				RAZEM	16,360
188	NNRNKB	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
d.26 202 1134-01					
analogia					
		16,36+(5,03+3,25)*2*3,25	m ²	70,180	
				RAZEM	70,180
189	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
d.26 1505-03					
		16,36+(5,03+3,25)*2*3,25	m ²	70,180	
				RAZEM	70,180
190		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
d.26 analiza indywidualna					
		1,5*2,1	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
191 d.26	analiza indywidualna	Wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
27		Pokój pielęgniarstwa 0.013			
192 d.27	analiza indywidualna	Usunięcie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
193 d.27	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		8,53	m ²	8,530	
				RAZEM	8,530
194 d.27	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		8,53+(3,23+2,63)*2*3,25	m ²	46,620	
				RAZEM	46,620
195 d.27	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		8,53+(3,23+2,63)*2*3,25	m ²	46,620	
				RAZEM	46,620
196 d.27	analiza indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
		1,5*2,1	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
197 d.27	analiza indywidualna	Wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
28		Izolacja epidemiologiczna 0.018 0.017 0.016			
28.1		Łazienka			
198 d.28. 1	KNR-W 4-01 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		4,83	m ²	4,830	
				RAZEM	4,830
199 d.28. 1	NNRNKB 202 1134-01 1 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		4,83+(1,99+2,43)*2*1,25	m ²	15,880	
				RAZEM	15,880
200 d.28. 1	KNR 2-02 1505-03 1	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		4,83+(1,99+2,43)*2*1,25	m ²	15,880	
				RAZEM	15,880
28.2		Pokój			
201 d.28. 2	analiza indywidualna	Usunięcie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
202 d.28. 2	KNR-W 4-01 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		11,1	m ²	11,100	
				RAZEM	11,100
203 d.28. 2	NNRNKB 202 1134-01 2 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		11,1+(3,25+3,41)*2*3,25	m ²	54,390	
				RAZEM	54,390
204 d.28. 2	KNR 2-02 1505-03 2	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		11,1+(3,25+3,41)*2*3,25	m ²	54,390	
				RAZEM	54,390
205 d.28. 2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
		1,5*2,1	m ²	3,150	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,150
206 d.28.	analiza indywidualna	Wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
28.3		Śluza			
207 d.28.	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
3		4,59	m ²	4,590	
				RAZEM	4,590
208 d.28.	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
3	analogia	4,59+(3,07+1,5)*2*3,25	m ²	34,295	
				RAZEM	34,295
209 d.28.	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
3		4,59+(3,07+1,5)*2*3,25	m ²	34,295	
				RAZEM	34,295
29		Sala terapeutyczno rehabilitacyjna 0.009			
210 d.29	analiza indywidualna	Usunięcie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
211 d.29	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		13,06	m ²	13,060	
				RAZEM	13,060
212 d.29	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
	analogia	13,06+(2,6+5,03)*2*3,25	m ²	62,655	
				RAZEM	62,655
213 d.29	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		13,06+(2,6+5,03)*2*3,25	m ²	62,655	
				RAZEM	62,655
214 d.29	analiza indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
		1,5*2,1	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
215 d.29	analiza indywidualna	Wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
30		Pokój lekarzy 0.008			
216 d.30	analiza indywidualna	Usunięcie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
217 d.30	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		13,25	m ²	13,250	
				RAZEM	13,250
218 d.30	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
	analogia	13,25+(5,03+3,27)*2*3,25	m ²	67,200	
				RAZEM	67,200
219 d.30	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		13,25+(5,03+3,27)*2*3,25	m ²	67,200	
				RAZEM	67,200
220 d.30	analiza indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
		1,5*2,1	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
221 d.30	analiza indywidualna	Wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
31		WC personelu damski 0.007			
222 d.31	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3,64	m ²	3,640	
				RAZEM	3,640
223 d.31	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		$3,64+(1,27+1,08)*2*1,25+(1,27+1,47)*2*1,25*2$	m ²	23,215	
				RAZEM	23,215
224 d.31	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		$3,64+(1,27+1,08)*2*1,25+(1,27+1,47)*2*1,25*2$	m ²	23,215	
				RAZEM	23,215
32		Sala 0.004 0.005			
225 d.32	analiza indywidualna	Usunięcie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
226 d.32	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		30,92	m ²	30,920	
				RAZEM	30,920
227 d.32	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		$30,92+(6,24+5,03)*2*3,25$	m ²	104,175	
				RAZEM	104,175
228 d.32	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²		
		$30,92+(6,24+5,03)*2*1,75$	m ²	70,365	
				RAZEM	70,365
229 d.32	analiza indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²		
		1,5*2,1*22	m ²	69,300	
				RAZEM	69,300
230 d.32	analiza indywidualna	Wniesienie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
33		Pozostałe			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Korytarz 0.006						
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²					
d.1	1216-01	obmiar = 55,68*2,3-5,37*2,4 = 115,176 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	6,5650	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	41,1178	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
2	NNRNKB 202	Grunтовanie ścian i sufitów	m ²					
d.1	1134-01	obmiar = (55,68+2,3+55,68)*3,25+55,68*2,3-5,37*2,4-5,37*3,25						
	analogia	= 467,119 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	28,0271	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	98,0950	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0934	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,1401	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²					
d.1	1505-03	obmiar = (55,68+2,3+55,68)*3,25+55,68*2,3-5,37*2,4-5,37*3,25						
		= 467,119 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	140,1357	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	128,9248	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,1401	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
4		Montaż narożników ochronnych z PCV	m					
d.1	analiza indywidualna	obmiar = (1+1+2+2+2+2)*1,5 = 15,000 m						
1*		-- R -- robocizna 0,5 r-g/m	r-g	7,5000	0,000	0,00		
2*		-- M -- narożniki ochronne PCV 1 m/m	m	15,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Punkt pielęgniarski 0.011						
5	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = $5,37 \times 2,4 = 12,888 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,7346	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	4,6010	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
6	NNRNKB 202 d.2 1134-01 analogia	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = $(5,37 \times 2,4) + (5,37 + 2,4 + 2,4) \times 3,25 = 45,941 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	2,7565	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	9,6476	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0092	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0138	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
7	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = $(5,37 \times 2,4) + (5,37 + 2,4 + 2,4) \times 3,25 = 45,941 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	13,7823	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	12,6797	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0138	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		Kuchnia 0.056						
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²					
d.3	1216-01	obmiar = 4,13*2,6 = 10,738 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,6121	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	3,8335	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
9	NNRNKB 202	Grunтовanie ścian i sufitów	m ²					
d.3	1134-01	obmiar = (4,13+2,6)*2*1,25+10,74 = 27,565 m ²						
	analogia							
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	1,6539	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	5,7887	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0055	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0083	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²					
d.3	1505-03	obmiar = (4,13+2,6)*2*1,25+10,74 = 27,565 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	8,2695	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	7,6079	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0083	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		Jadalnia 0.055						
11	d.4 analiza indywidualna	Usunięcie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
12	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 49,71 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	2,8335	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	17,7465	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
13	NNRNKB 202 d.4 1134-01 analogia	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = (6,36+8,9)*2*3,25+49,71 = 148,900 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	8,9340	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	31,2690	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0298	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0447	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
14	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = (6,36+8,9)*2*1,75+49,71 = 103,120 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	30,9360	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	28,4611	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0309	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
15	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych zaciemniających obmiar = 2,1*2*2 = 8,400 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/m ²	r-g	8,4000	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie zaciemniająca 1 m ² /m ²	m ²	8,4000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
16 d.4	analiza indywidualna	Wniesienie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		Kierownik 0.054 0.052						
5.1		Łazienka						
17 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 6,43 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,3665	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	2,2955	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
18 d.5.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów obmiar = 6,43+(2,47+1,31)*2*1,25+(2,47+1,63)* 2*1,25 = 26,130 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	1,5678	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	5,4873	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0052	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0078	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
19 d.5.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 6,43+(2,47+1,31)*2*1,25+(2,47+1,63)* 2*1,25 = 26,130 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	7,8390	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	7,2119	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0078	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5.2		Pokój						
20		Usunięcie mebli	kpl					
d.5.2	analiza indywidualna	obmiar = 1 kpl						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
21	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²					
d.5.2	1216-01	obmiar = 14,93 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8510	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	5,3300	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
22	NNRNKB 202	Grunтовanie ścian i sufitów	m ²					
d.5.2	1134-01	obmiar = (6,36+2,95)*2*3,25+14,93						
	analogia	= 75,445 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	4,5267	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	15,8435	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0151	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0226	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
23	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²					
d.5.2	1505-03	obmiar = (6,36+2,95)*2*3,25+14,93 = 75,445 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	22,6335	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	20,8228	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0226	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
24		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²					
d.5.2	analiza indywidualna	obmiar = 2,1*2 = 4,200 m ²						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/m ²	r-g	4,2000	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	4,2000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
25		Wniesienie mebli	kpl					
d.5.2	analiza indywi- dualna	obmiar = 1 kpl						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6		Pokój psychologa 0.053						
26	d.6 analiza indywidualna	Usunięcie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
27	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 15,05 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,8579	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	5,3729	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
28	NNRNKB 202 d.6 1134-01 analogia	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = (6,36+2,95)*2*3,25+15,05 = 75,565 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	4,5339	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	15,8687	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0151	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0227	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
29	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = (6,36+2,95)*2*3,25+15,05 = 75,565 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	22,6695	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	20,8559	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0227	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
30	d.6 analiza indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych obmiar = 2,1*2 = 4,200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/m ²	r-g	4,2000	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	4,2000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
31 d.6	analiza indywidualna	Wniesienie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7		Sala pobytu dziennego 0.051						
32		Usunięcie mebli	kpl					
d.7	analiza indywidualna	obmiar = 1 kpl						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
33		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²					
d.7	KNR-W 4-01 1216-01	obmiar = 22,19 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	1,2648	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	7,9218	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
34		Grunтовanie ścian i sufitów	m ²					
d.7	NNRNKB 202 1134-01 analogia	obmiar = (6,36+3,5)*2*3,25+22,19 = 86,280 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	5,1768	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	18,1188	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0173	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0259	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
35		Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²					
d.7	KNR 2-02 1505-03	obmiar = (6,36+3,5)*2*3,25+22,19 = 86,280 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	25,8840	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	23,8133	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0259	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
36		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²					
d.7	analiza indywidualna	obmiar = 2,1*2 = 4,200 m ²						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/m ²	r-g	4,2000	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	4,2000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
37 d.7	analiza indywidualna	Wniesienie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8		Pokój obserwacyjny 0.050 0.049						
8.1		Łazienka						
38 d.8.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 3,03 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,1727	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	1,0817	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
39 d.8.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów obmiar = 3,03+(1,72+1,76)*2*1,25 = 11,730 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,7038	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	2,4633	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0023	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0035	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
40 d.8.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 3,03+(1,72+1,76)*2*1,25 = 11,730 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	3,5190	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	3,2375	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0035	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8.2		Pokój						
41		Usunięcie mebli	kpl					
d.8.2	analiza indywidualna	obmiar = 1 kpl						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
42	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²					
d.8.2	1216-01	obmiar = 18,17 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	1,0357	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	6,4867	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
43	NNRNKB 202	Grunтовanie ścian i sufitów	m ²					
d.8.2	1134-01	obmiar = 18,17+(6,36+3,5)*2*3,25 = 82,260 m ²						
	analogia							
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	4,9356	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	17,2746	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0165	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0247	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
44	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²					
d.8.2	1505-03	obmiar = 18,17+(6,36+3,5)*2*3,25 = 82,260 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	24,6780	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	22,7038	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0247	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
45		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²					
d.8.2	analiza indywidualna	obmiar = 1,5*2,1 = 3,150 m ²						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/m ²	r-g	3,1500	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	3,1500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
46		Wniesienie mebli	kpl					
d.8.2	analiza indywidualna	obmiar = 1 kpl						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9		Pokój łóżkowy jednoosobowy 0.048 0.047						
9.1		Łazienka						
47 d.9.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 3,03 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,1727	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	1,0817	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
48 d.9.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów obmiar = 3,03+(1,72+1,76)*2*1,25 = 11,730 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,7038	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	2,4633	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0023	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0035	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
49 d.9.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 3,03+(1,72+1,76)*2*1,25 = 11,730 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	3,5190	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	3,2375	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0035	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9.2		Pokój						
50		Usunięcie mebli	kpl					
d.9.2	analiza indywidualna	obmiar = 1 kpl						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
51	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²					
d.9.2	1216-01	obmiar = 18,17 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	1,0357	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	6,4867	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
52	NNRNKB 202	Grunтовanie ścian i sufitów	m ²					
d.9.2	1134-01	obmiar = 18,17+(6,36+3,5)*2*3,25 = 82,260 m ²						
analiza								
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	4,9356	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	17,2746	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0165	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0247	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
53	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²					
d.9.2	1505-03	obmiar = 18,17+(6,36+3,5)*2*3,25 = 82,260 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	24,6780	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	22,7038	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0247	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
54		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²					
d.9.2	analiza indywidualna	obmiar = 1,5*2,1 = 3,150 m ²						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/m ²	r-g	3,1500	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	3,1500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
55 d.9.2	analiza indywidualna	Wniesienie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.046 0.045						
10.1		Łazienka						
56 d.10. 1216-01 1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 3,03 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,1727	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	1,0817	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
57 d.10. 1134-01 1 analogia	NNRNKB 202	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 3,03+(1,72+1,76)*2*1,25 = 11,730 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,7038	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	2,4633	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0023	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0035	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
58 d.10. 1505-03 1	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 3,03+(1,72+1,76)*2*1,25 = 11,730 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	3,5190	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	3,2375	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0035	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10.2		Pokój						
59		Usunięcie mebli	kpl					
d.10. analiza indywi- 2 dualna		obmiar = 1 kpl						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
60	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²					
d.10. 1216-01		obmiar = 18,05 m ²						
2								
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	1,0289	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	6,4439	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
61	NNRNKB 202	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²					
d.10. 1134-01		obmiar = 18,05+(6,36+3,5)*2*3,25						
2 analogia		= 82,140 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	4,9284	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	17,2494	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0164	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0246	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
62	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²					
d.10. 1505-03		obmiar = 18,05+(6,36+3,5)*2*3,25						
2		= 82,140 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	24,6420	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	22,6706	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0246	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
63		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²					
d.10. analiza indywi- 2 dualna		obmiar = 1,5*2,1 = 3,150 m ²						
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1 r-g/m ²	r-g	3,1500	0,000	0,00		
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	3,1500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
64 d.10. analiza indywi- 2 dualna		Wniesienie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.044 0.043						
11.1		Łazienka						
65 d.11. 1216-01 1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 3,03 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,1727	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	1,0817	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
66 d.11. 1134-01 1 analogia	NNRNKB 202	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 3,03+(1,72+1,76)*2*1,25 = 11,730 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,7038	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	2,4633	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0023	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0035	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
67 d.11. 1505-03 1	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 3,03+(1,72+1,76)*2*1,25 = 11,730 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	3,5190	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	3,2375	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0035	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11.2		Pokój						
68		Usunięcie mebli	kpl					
d.11. analiza indywi- 2 dualna		obmiar = 1 kpl						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
69	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²					
d.11. 1216-01		obmiar = 18,05 m ²						
2								
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	1,0289	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	6,4439	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
70	NNRNKB 202	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²					
d.11. 1134-01		obmiar = 18,05+(6,36+3,5)*2*3,25						
2 analogia		= 82,140 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	4,9284	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	17,2494	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0164	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0246	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
71	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²					
d.11. 1505-03		obmiar = 18,05+(6,36+3,5)*2*3,25						
2		= 82,140 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	24,6420	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	22,6706	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0246	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
72		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²					
d.11. analiza indywi- 2 dualna		obmiar = 1,5*2,1 = 3,150 m ²						
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1 r-g/m ²	r-g	3,1500	0,000	0,00		
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	3,1500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
73 d.11. analiza indywi- 2 dualna		Wniesienie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.042 0.041						
12.1		Łazienka						
74 d.12. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 3,03 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,1727	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	1,0817	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
75 d.12. 1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 3,03+(1,72+1,76)*2*1,25 = 11,730 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,7038	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	2,4633	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0023	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0035	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
76 d.12. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 3,03+(1,72+1,76)*2*1,25 = 11,730 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	3,5190	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	3,2375	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0035	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12.2		Pokój						
77		Usunięcie mebli	kpl					
d.12. analiza indywi- 2 dualna		obmiar = 1 kpl						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
78	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²					
d.12. 1216-01		obmiar = 18,05 m ²						
2								
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	1,0289	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	6,4439	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
79	NNRNKB 202	Grunтовanie ścian i sufitów	m ²					
d.12. 1134-01		obmiar = 18,05+(6,36+3,5)*2*3,25						
2 analogia		= 82,140 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	4,9284	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	17,2494	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0164	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0246	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
80	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²					
d.12. 1505-03		obmiar = 18,05+(6,36+3,5)*2*3,25						
2		= 82,140 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	24,6420	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	22,6706	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0246	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
81		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²					
d.12. analiza indywi- 2 dualna		obmiar = 1,5*2,1 = 3,150 m ²						
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1 r-g/m ²	r-g	3,1500	0,000	0,00		
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	3,1500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
82 d.12. analiza indywi- 2 dualna		Wniesienie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
13		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.040 0.039						
13.1		Łazienka						
83 d.13. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 3,03 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,1727	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	1,0817	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
84 d.13. 1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 3,03+(1,72+1,76)*2*1,25 = 11,730 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,7038	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	2,4633	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0023	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0035	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
85 d.13. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 3,03+(1,72+1,76)*2*1,25 = 11,730 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	3,5190	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	3,2375	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0035	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
13.2		Pokój						
86		Usunięcie mebli	kpl					
d.13. analiza indywi- 2 dualna		obmiar = 1 kpl						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
87	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²					
d.13. 1216-01		obmiar = 18,05 m ²						
2								
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	1,0289	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	6,4439	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
88	NNRNKB 202	Grunтовanie ścian i sufitów	m ²					
d.13. 1134-01		obmiar = 18,05+(6,36+3,5)*2*3,25						
2 analogia		= 82,140 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	4,9284	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	17,2494	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0164	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0246	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
89	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²					
d.13. 1505-03		obmiar = 18,05+(6,36+3,5)*2*3,25						
2		= 82,140 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	24,6420	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	22,6706	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0246	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
90		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²					
d.13. analiza indywi- 2 dualna		obmiar = 1,5*2,1 = 3,150 m ²						
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1 r-g/m ²	r-g	3,1500	0,000	0,00		
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	3,1500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
91		Wniesienie mebli	kpl					
d.13.	analiza indywi-	obmiar = 1 kpl						
2	dualna							
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
14		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.038 0.037						
14.1		Łazienka						
92 d.14. 1216-01 1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 3,03 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,1727	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	1,0817	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
93 d.14. 1134-01 1 analogia	NNRNKB 202	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 3,03+(1,72+1,76)*2*1,25 = 11,730 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,7038	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	2,4633	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0023	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0035	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
94 d.14. 1505-03 1	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 3,03+(1,72+1,76)*2*1,25 = 11,730 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	3,5190	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	3,2375	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0035	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
14.2		Pokój						
95		Usunięcie mebli	kpl					
d.14.	analiza indywi-	obmiar = 1 kpl						
2	dualna							
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
96	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²					
d.14.	1216-01	obmiar = 18,05 m ²						
2								
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	1,0289	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	6,4439	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
97	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²					
d.14.	1202-09	obmiar = 18,05+(6,36+3,5)*2*3,25 = 82,140 m ²						
2								
1*		-- R -- robocizna 0,092 r-g/m ²	r-g	7,5569	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
98	NNRNKB 202	Grunтовanie ścian i sufitów	m ²					
d.14.	1134-01	obmiar = 18,05+(6,36+3,5)*2*3,25						
2	analogia	= 82,140 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	4,9284	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	17,2494	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0164	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0246	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
99	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²					
d.14.	1505-03	obmiar = 18,05+(6,36+3,5)*2*3,25						
2		= 82,140 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	24,6420	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	22,6706	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0246	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					
100		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²					
d.14.	analiza indywi-	obmiar = 1,5*2,1 = 3,150 m ²						
2	dualna							
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/m ²	r-g	3,1500	0,000	0,00		
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	3,1500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					
101		Wniesienie mebli	kpl					
d.14.	analiza indywi-	obmiar = 1 kpl						
2	dualna							
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:						0,000	0,000	0,000
Cena jednostkowa:			0,00					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
15		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.036 0.035						
15.1		Łazienka						
102 d.15. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 3,03 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,1727	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	1,0817	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
103 d.15. 1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 3,03+(1,72+1,76)*2*1,25 = 11,730 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,7038	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	2,4633	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0023	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0035	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
104 d.15. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 3,03+(1,72+1,76)*2*1,25 = 11,730 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	3,5190	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	3,2375	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0035	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
15.2		Pokój						
105	d.15. analiza indywi- 2 dualna	Usunięcie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
106	KNR-W 4-01 d.15. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 18,05 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	1,0289	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	6,4439	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
107	NNRNKB 202 d.15. 1134-01 2 analogia	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 18,05+(6,36+3,5)*2*3,25 = 82,140 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	4,9284	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	17,2494	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0164	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0246	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
108	KNR 2-02 d.15. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 18,05+(6,36+3,5)*2*3,25 = 82,140 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	24,6420	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	22,6706	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0246	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
109	d.15. analiza indywi- 2 dualna	Dostawa i montaż rolet okiennych obmiar = 1,5*2,1 = 3,150 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1 r-g/m ²	r-g	3,1500	0,000	0,00		
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	3,1500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
110		Wniesienie mebli	kpl					
d.15.	analiza indywi-	obmiar = 1 kpl						
2	dualna							
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
16		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.034 0.033						
16.1		Łazienka						
111 d.16. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 3,08 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,1756	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	1,0996	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
112 d.16. 1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 3,08+(1,75+1,76)*2*1,25 = 11,855 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,7113	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	2,4896	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0024	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0036	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
113 d.16. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 3,08+(1,75+1,76)*2*1,25 = 11,855 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	3,5565	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	3,2720	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0036	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
16.2		Pokój						
114		Usunięcie mebli	kpl					
d.16. analiza indywi- 2 dualna		obmiar = 1 kpl						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
115	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²					
d.16. 1216-01		obmiar = 18,55 m ²						
2								
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	1,0574	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	6,6224	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
116	NNRNKB 202	Grunтовanie ścian i sufitów	m ²					
d.16. 1134-01		obmiar = 18,55+(6,36+3,5)*2*3,25 = 82,640 m ²						
2 analogia								
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	4,9584	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	17,3544	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0165	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0248	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
117	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²					
d.16. 1505-03		obmiar = 18,55+(6,36+3,5)*2*3,25 = 82,640 m ²						
2								
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	24,7920	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	22,8086	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0248	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
118		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²					
d.16. analiza indywi- 2 dualna		obmiar = 1,5*2,1 = 3,150 m ²						
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1 r-g/m ²	r-g	3,1500	0,000	0,00		
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	3,1500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
119		Wniesienie mebli	kpl					
d.16.	analiza indywi-	obmiar = 1 kpl						
2	dualna							
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
17		Magazyn czystej bielizny 0.032						
120 d.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 2,16 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,1231	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	0,7711	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
121 d.17	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 2,16+(1,97+1,08)*2*3,25 = 21,985 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	1,3191	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	4,6169	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0044	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0066	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
122 d.17	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 2,16+(1,97+1,08)*2*3,25 = 21,985 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	6,5955	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	6,0679	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0066	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
18		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.031 0.030						
18.1		Łazienka						
123 d.18. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 3,46 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,1972	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	1,2352	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
124 d.18. 1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 3,46+(1,75+1,97)*2*1,25 = 12,760 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,7656	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	2,6796	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0026	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0038	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
125 d.18. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 3,46+(1,75+1,97)*2*1,25 = 12,760 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	3,8280	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	3,5218	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0038	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
18.2		Pokój						
126		Usunięcie mebli	kpl					
d.18. analiza indywi- 2 dualna		obmiar = 1 kpl						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
127	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²					
d.18. 1216-01		obmiar = 16,36 m ²						
2								
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,9325	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	5,8405	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
128	NNRNKB 202	Grunтовanie ścian i sufitów	m ²					
d.18. 1134-01		obmiar = 16,36+(5,03+3,25)*2*3,25						
2 analogia		= 70,180 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	4,2108	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	14,7378	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0140	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0211	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
129	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²					
d.18. 1505-03		obmiar = 16,36+(5,03+3,25)*2*3,25 = 70,180 m ²						
2								
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	21,0540	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	19,3697	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0211	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
130		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²					
d.18. analiza indywi- 2 dualna		obmiar = 1,5*2,1 = 3,150 m ²						
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1 r-g/m ²	r-g	3,1500	0,000	0,00		
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	3,1500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
131 d.18. analiza indywi- 2 dualna		Wniesienie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
19		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.029 0.028						
19.1		Łazienka						
132 d.19. 1216-01 1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 3,46 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,1972	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	1,2352	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
133 d.19. 1134-01 1 analogia	NNRNKB 202	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 3,46+(1,75+1,97)*2*1,25 = 12,760 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,7656	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	2,6796	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0026	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0038	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
134 d.19. 1505-03 1	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 3,46+(1,75+1,97)*2*1,25 = 12,760 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	3,8280	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	3,5218	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0038	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
19.2		Pokój						
135		Usunięcie mebli	kpl					
d.19. analiza indywi- 2 dualna		obmiar = 1 kpl						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
136	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²					
d.19. 1216-01		obmiar = 16,36 m ²						
2								
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,9325	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	5,8405	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
137	NNRNKB 202	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²					
d.19. 1134-01		obmiar = 16,36+(5,03+3,25)*2*3,25						
2 analogia		= 70,180 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	4,2108	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	14,7378	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0140	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0211	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
138		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²					
d.19. analiza indywi- 2 dualna		obmiar = 1,5*2,1 = 3,150 m ²						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/m ²	r-g	3,1500	0,000	0,00		
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	3,1500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
139		Wniesienie mebli	kpl					
d.19. analiza indywi- 2 dualna		obmiar = 1 kpl						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
20		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.027 0.026						
20.1		Łazienka						
140 d.20. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 3,46 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,1972	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	1,2352	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
141 d.20. 1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 3,46+(1,75+1,97)*2*1,25 = 12,760 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,7656	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	2,6796	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0026	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0038	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
142 d.20. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 3,46+(1,75+1,97)*2*1,25 = 12,760 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	3,8280	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	3,5218	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0038	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
20.2		Pokój						
143	d.20. analiza indywidualna	Usunięcie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
144	KNR-W 4-01 d.20. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 16,36 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,9325	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	5,8405	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
145	NNRNKB 202 d.20. 1134-01 2 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów obmiar = 16,36+(5,03+3,25)*2*3,25 = 70,180 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	4,2108	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	14,7378	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0140	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0211	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
146	d.20. analiza indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych obmiar = 1,5*2,1 = 3,150 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/m ²	r-g	3,1500	0,000	0,00		
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	3,1500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
147	d.20. analiza indywidualna	Wniesienie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
21		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.025 0.024						
21.1		Łazienka						
148 d.21. 1216-01 1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 3,46 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,1972	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	1,2352	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
149 d.21. 1134-01 1 analogia	NNRNKB 202	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 3,46+(1,75+1,97)*2*1,25 = 12,760 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,7656	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	2,6796	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0026	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0038	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
150 d.21. 1505-03 1	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 3,46+(1,75+1,97)*2*1,25 = 12,760 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	3,8280	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	3,5218	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0038	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
21.2		Pokój						
151		Usunięcie mebli	kpl					
d.21. analiza indywi- 2 dualna		obmiar = 1 kpl						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
152	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²					
d.21. 1216-01		obmiar = 16,36 m ²						
2								
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,9325	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	5,8405	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
153	NNRNKB 202	Grunтовanie ścian i sufitów	m ²					
d.21. 1134-01		obmiar = 16,36+(5,03+3,25)*2*3,25						
2 analogia		= 70,180 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	4,2108	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	14,7378	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0140	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0211	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
154	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²					
d.21. 1505-03		obmiar = 16,36+(5,03+3,25)*2*3,25 = 70,180 m ²						
2								
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	21,0540	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	19,3697	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0211	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
155		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²					
d.21. analiza indywi- 2 dualna		obmiar = 1,5*2,1 = 3,150 m ²						
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1 r-g/m ²	r-g	3,1500	0,000	0,00		
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	3,1500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
156 d.21. analiza indywi- 2 dualna		Wniesienie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
22		Pokój łóżkowy dwuosobowy 0.023 0.022						
22.1		Łazienka						
157 d.22. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 3,46 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,1972	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	1,2352	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
158 d.22. 1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 3,46+(1,75+1,97)*2*1,25 = 12,760 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,7656	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	2,6796	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0026	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0038	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
159 d.22. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 3,46+(1,75+1,97)*2*1,25 = 12,760 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	3,8280	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	3,5218	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0038	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
22.2		Pokój						
160	d.22. analiza indywi- 2 dualna	Usunięcie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
161	KNR-W 4-01 d.22. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 16,36 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,9325	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	5,8405	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
162	NNRNKB 202 d.22. 1134-01 2 analogia	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 16,36+(5,03+3,25)*2*3,25 = 70,180 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	4,2108	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	14,7378	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0140	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0211	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
163	KNR 2-02 d.22. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 16,36+(5,03+3,25)*2*3,25 = 70,180 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	21,0540	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	19,3697	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0211	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
164	d.22. analiza indywi- 2 dualna	Dostawa i montaż rolet okiennych obmiar = 1,5*2,1 = 3,150 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1 r-g/m ²	r-g	3,1500	0,000	0,00		
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	3,1500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
165 d.22. analiza indywi- 2 dualna		Wniesienie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
23		Pokój łóżkowy separatka 0.021 0.020						
23.1		Łazienka						
166 d.23. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 3,46 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,1972	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	1,2352	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
167 d.23. 1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 3,46+(1,75+1,97)*2*1,25 = 12,760 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,7656	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	2,6796	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0026	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0038	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
168 d.23. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 3,46+(1,75+1,97)*2*1,25 = 12,760 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	3,8280	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	3,5218	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0038	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
23.2		Pokój						
169		Usunięcie mebli	kpl					
d.23. analiza indywi- 2 dualna		obmiar = 1 kpl						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
170	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²					
d.23. 1216-01		obmiar = 16,36 m ²						
2								
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,9325	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	5,8405	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
171	NNRNKB 202	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²					
d.23. 1134-01		obmiar = 16,36+(5,03+3,25)*2*3,25						
2 analogia		= 70,180 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	4,2108	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	14,7378	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0140	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0211	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
172		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²					
d.23. analiza indywi- 2 dualna		obmiar = 1,5*2,1 = 3,150 m ²						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/m ²	r-g	3,1500	0,000	0,00		
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	3,1500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
173		Wniesienie mebli	kpl					
d.23. analiza indywi- 2 dualna		obmiar = 1 kpl						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
24		Pokój łóżkowy dwuosobowy dla NPS 0.015 0.014						
24.1		Łazienka						
174 d.24. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 4,77 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,2719	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	1,7029	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
175 d.24. 1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = (4,77+2,07+2,18)*2*1,25 = 22,550 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	1,3530	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	4,7355	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0045	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0068	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
176 d.24. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = (4,77+2,07+2,18)*2*1,25 = 22,550 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	6,7650	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	6,2238	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0068	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
24.2		Pokój						
177	d.24. analiza indywi- 2 dualna	Usunięcie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
178	KNR-W 4-01 d.24. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 16,36 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,9325	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	5,8405	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
179	NNRNKB 202 d.24. 1134-01 2 analogia	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 16,36+(5,03+3,25)*2*3,25 = 70,180 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	4,2108	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	14,7378	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0140	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0211	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
180	KNR 2-02 d.24. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 16,36+(5,03+3,25)*2*3,25 = 70,180 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	21,0540	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	19,3697	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0211	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
181	d.24. analiza indywi- 2 dualna	Dostawa i montaż rolet okiennych obmiar = 1,5*2,1 = 3,150 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1 r-g/m ²	r-g	3,1500	0,000	0,00		
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	3,1500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
182 d.24. analiza indywi- 2 dualna		Wniesienie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
25		Brudownik 0.012						
183 d.25	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 4,77 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,2719	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	1,7029	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
184 d.25	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 4,77+(2,29+2,07)*2*3,25 = 33,110 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	1,9866	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	6,9531	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0066	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0099	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
185 d.25	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 4,77+(2,29+2,07)*2*3,25 = 33,110 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	9,9330	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	9,1384	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0099	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
26		Gabinet diagnostyczno zabiegowy 0.010						
186 d.26	analiza indywidualna	Usunięcie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
187 d.26	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 16,36 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,9325	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	5,8405	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
188 d.26	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 16,36+(5,03+3,25)*2*3,25 = 70,180 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	4,2108	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	14,7378	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0140	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0211	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
189 d.26	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 16,36+(5,03+3,25)*2*3,25 = 70,180 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	21,0540	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	19,3697	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0211	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
190 d.26	analiza indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych obmiar = 1,5*2,1 = 3,150 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/m ²	r-g	3,1500	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	3,1500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
191 d.26	analiza indywidualna	Wniesienie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
27		Pokój pielęgniarzki 0.013						
192 d.27	analiza indywidualna	Usunięcie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
193 d.27	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 8,53 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,4862	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	3,0452	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
194 d.27	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 8,53+(3,23+2,63)*2*3,25 = 46,620 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	2,7972	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	9,7902	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0093	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0140	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
195 d.27	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 8,53+(3,23+2,63)*2*3,25 = 46,620 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	13,9860	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	12,8671	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0140	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
196 d.27	analiza indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych obmiar = 1,5*2,1 = 3,150 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/m ²	r-g	3,1500	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	3,1500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
197 d.27	analiza indywidualna	Wniesienie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
28		Izolacja epidemiologiczna 0.018 0.017 0.016						
28.1		Łazienka						
198 d.28. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 4,83 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,2753	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	1,7243	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
199 d.28. 1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 4,83+(1,99+2,43)*2*1,25 = 15,880 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	0,9528	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	3,3348	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0032	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0048	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
200 d.28. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 4,83+(1,99+2,43)*2*1,25 = 15,880 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	4,7640	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	4,3829	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0048	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
28.2		Pokój						
201	d.28. analiza indywi- 2 dualna	Usunięcie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
202	KNR-W 4-01 d.28. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 11,1 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,6327	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	3,9627	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
203	NNRNKB 202 d.28. 1134-01 2 analogia	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 11,1+(3,25+3,41)*2*3,25 = 54,390 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	3,2634	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	11,4219	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0109	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0163	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
204	KNR 2-02 d.28. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 11,1+(3,25+3,41)*2*3,25 = 54,390 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	16,3170	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	15,0116	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0163	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
205	d.28. analiza indywi- 2 dualna	Dostawa i montaż rolet okiennych obmiar = 1,5*2,1 = 3,150 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1 r-g/m ²	r-g	3,1500	0,000	0,00		
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	3,1500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
206 d.28. analiza indywi- 2 dualna		Wniesienie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
28.3		Śluza						
207 d.28. 1216-01 3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 4,59 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,2616	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	1,6386	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
208 d.28. 1134-01 3 analogia	NNRNKB 202	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 4,59+(3,07+1,5)*2*3,25 = 34,295 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	2,0577	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	7,2020	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0069	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0103	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
209 d.28. 1505-03 3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 4,59+(3,07+1,5)*2*3,25 = 34,295 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	10,2885	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	9,4654	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0103	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
29		Sala terapeutyczno rehabilitacyjna 0.009						
210		Usunięcie mebli	kpl					
d.29	analiza indywidualna	obmiar = 1 kpl						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
211	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²					
d.29	1216-01	obmiar = 13,06 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,7444	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	4,6624	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
212	NNRNKB 202	Grunтовanie ścian i sufitów	m ²					
d.29	1134-01	obmiar = 13,06+(2,6+5,03)*2*3,25						
	analogia	= 62,655 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	3,7593	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	13,1576	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0125	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0188	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
213	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²					
d.29	1505-03	obmiar = 13,06+(2,6+5,03)*2*3,25 = 62,655 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	18,7965	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	17,2928	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0188	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
214		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²					
d.29	analiza indywidualna	obmiar = 1,5*2,1 = 3,150 m ²						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/m ²	r-g	3,1500	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	3,1500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
215 d.29	analiza indywidualna	Wniesienie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
30		Pokój lekarzy 0.008						
216		Usunięcie mebli	kpl					
d.30	analiza indywidualna	obmiar = 1 kpl						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
217	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²					
d.30	1216-01	obmiar = 13,25 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,7553	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	4,7303	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
218	NNRNKB 202	Grunтовanie ścian i sufitów	m ²					
d.30	1134-01	obmiar = 13,25+(5,03+3,27)*2*3,25						
	analogia	= 67,200 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	4,0320	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	14,1120	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0134	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0202	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
219	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²					
d.30	1505-03	obmiar = 13,25+(5,03+3,27)*2*3,25 = 67,200 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	20,1600	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	18,5472	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0202	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
220		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²					
d.30	analiza indywidualna	obmiar = 1,5*2,1 = 3,150 m ²						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/m ²	r-g	3,1500	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	3,1500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
221 d.30	analiza indywidualna	Wniesienie mebli obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
31		WC personelu damski 0.007						
222 d.31	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 3,64 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	0,2075	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	1,2995	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
223 d.31	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie ścian i sufitów obmiar = 3,64+(1,27+1,08)*2*1,25+(1,27+1,47)* 2*1,25*2 = 23,215 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	1,3929	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	4,8752	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0046	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0070	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
224 d.31	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów obmiar = 3,64+(1,27+1,08)*2*1,25+(1,27+1,47)* 2*1,25*2 = 23,215 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	6,9645	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	6,4073	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0070	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
32		Sala 0.004 0.005						
225		Usunięcie mebli	kpl					
d.32	analiza indywidualna	obmiar = 1 kpl						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
226	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²					
d.32	1216-01	obmiar = 30,92 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m ²	r-g	1,7624	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 0,357 m ² /m ²	m ²	11,0384	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
227	NNRNKB 202	Grunтовanie ścian i sufitów	m ²					
d.32	1134-01	obmiar = 30,92+(6,24+5,03)*2*3,25						
	analogia	= 104,175 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m ²	r-g	6,2505	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm ³ /m ²	dm ³	21,8768	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m ²	m-g	0,0208	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0313	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
228	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	m ²					
d.32	1505-03	obmiar = 30,92+(6,24+5,03)*2*1,75 = 70,365 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,3 r-g/m ²	r-g	21,1095	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	19,4207	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ²	m-g	0,0211	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
229		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²					
d.32	analiza indywidualna	obmiar = 1,5*2,1*22 = 69,300 m ²						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/m ²	r-g	69,3000	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- roleta okienna w kasecie 1 m ² /m ²	m ²	69,3000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
230		Wniesienie mebli	kpl					
d.32	analiza indywidualna	obmiar = 1 kpl						
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl	r-g	1,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:					0,000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
33		Pozostałe						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł