



- Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 2. Posłany posażek należy zweryfikować i precyzyjnie wyliczyć geodezyjnie na etapie projektu wykonawczego.
 3. Wszystkie materiały użyte do budowy oraz sposób wykonania robót winny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, posiadać znak CE, być umieszczonymi w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia lub oznakowanymi znakiem budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlegają one obowiązkowi oznakowania CE.
 4. Wykonawca robót ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia rzędnych wysokościowych oraz usytuowania terenu i porównania ich z projektowanymi rzędnymi zawartymi na planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy niezwłocznie zawiadomić o nich projektanta przed przystąpieniem do robót drogowych.
 5. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody nadzoru autorskiego.
 6. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpatrywać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
 7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu.
 8. W przypadku jakiegokolwiek wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji należy konsultować się z projektantem pełniącym nadzór autorski projektu budowlanego.
 9. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1333 kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Uwagi/uzgodnienia:

- Zastosować budowę metalową, wolnostojącą, IP 54, zabezpieczoną przed otwarciem wkładką patentową potłókwką.
- Ustawienie rozdzielnic przysięsne.
- Sygnalizację stanu aparatury wyprowadzić do systemu BMS.
- Układ sieci: TN-C-S 230/400V, IT dla aparatury medycznej.
- Samoczynne wyłączenie zasilania.

Nazwa inwestycji (skrótowo)

ROZBUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM SPECJALISTYCZNEGO O CZĘŚĆ „F” Z SOR-EM, PODJAZDEM DLA KARETEK ORAZ UKIADEM DROGOWYM

Inwestor

SZPITAL WOJEWÓDZKI w Poznaniu
60-479 Poznań, ul Juraszów 7/19
www.lutycka.pl



Adres inwestycji

ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
działki nr ew. 1/6, 2/17, Obreb 20 Golecin

Branża

Instalacje elektryczne

Faza

Projekt tech. - wykonawczy

Projektant

mgr inż. Krystian Kłak
nr upr. WKP/0579/PWOE/21

Generálny projektant



Sprawdzenie
mgr inż. Maciej Berliński
nr upr. WKP/0368/PWOE/21

graphit sp. z o.o.
www.graphit.pl

Przedmiot rysunku

Rozdzielnica 00RIT9

Cześć budynku

BF

Rewizja

REV.1

Data

30/09/23

Skala

- / A3

Kod

Etap

Podmiot

Branża

Strefa

Typ

Poziom

Nr rysunku

23001 - PTW - GPH - EL - BF - SH - 00 - 01039