

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU DS.-4 (2024)  
ADRES INWESTYCJI : UL.SKARŻYŃSKIEGO 9; KRAKÓW  
INWESTOR : Politechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki  
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 24, 31-155 KRAKÓW

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU DS.-4 (21-7) PRZY UL.SKARŻYŃSKIEGO 9 W KRAKOWIE</b>			
1	ST-1.0.0 SST-1.1.1 - Malowanie oraz roboty towarzyszące - 7 węzłów "zwykłych"	1.1	1.35
2	ST-1.0.0 SST-1.1.1 - Malowanie oraz roboty towarzyszące - 2 węzły dla ON	2.1	2.33
3	ST-1.0.0 SST-1.1.1 - Malowanie oraz roboty towarzyszące - 1 węzeł (apartament)	3.1	3.30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU DS.-4 (21-7) PRZY UL.SKARŻYŃSKIEGO 9 W KRAKOWIE</b>					
1		<b>ST-1.0.0 SST-1.1.1 - Malowanie oraz roboty towarzyszące - 7 węzłów "zwykłych"</b>			
1.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią oraz okna, meble, osprzęt, itp.  poz.1.13*200%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  518,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>518,000</b>
1.2	KNR-W 4-01 0903-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych  3*7	szt.  szt.	  21,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
1.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> -skucie fragmentów uszkodzonych lub odparzonych -do 10% pow. ścian i sufitów (poz.1.13+poz.1.14)*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  137,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>137,410</b>
1.4	KNR-W 4-01 0702-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15 cm -poszerzenie i odczyszczenie rys na styku sufit-ściana  (2*2,9*2+2*4,2*2+2*1,8*2+2*2,2*2+2*1,2+2*2,1+2*1,1*2+2*1*2)*7	m  m	  415,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>415,800</b>
1.5	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 20 km  poz.1.3*0,02+poz.1.4*0,1*0,02+poz.1.2*0,065	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4,945	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,945</b>
1.6	kalk.własna wycena indywidualna	Oplata za gruz  poz.1.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4,945	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,945</b>
1.7	KNR-W 4-01 0704-02	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.1.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  137,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>137,410</b>
1.8	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu poz.1.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  137,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>137,410</b>
1.9	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - dodatkowe pogrubienie poz.1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  137,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>137,410</b>
1.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.1.13+poz.1.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 374,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 374,100</b>
1.11	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach -przetarcie za pomocą gładzi gipsowej na pow.30% ścian i sufitów poz.1.10*30%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  412,230	
				<b>RAZEM</b>	<b>412,230</b>
1.12	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłoża budowlanych przez malowanie ręcznie -po szpachlowaniu 100% pow. /np. Ceresit CT 17 lub równoważny/ poz.1.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 374,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 374,100</b>
1.13	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków -/sufity farba akrylowa biała np.Beckers, szpachlówka akrylowa/ (2,9*4,2*2+1,8*2,2*2+1,2*2,1+1,1*1*2)*7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  259,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>259,000</b>
1.14	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przetarciem tynków -ściany /farba akrylowa biała np.Beckers, szpachlówka akrylowa/ (3*(2*2,9*2+2*4,2*2+2*1,8*2+2*2,2*2+2*1,2+2*2,1+2*1,1*2+2*1*2)-(1,5*2,1*2+2*0,9*7))*7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 115,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 115,100</b>
1.15	KNR 2-13 1006-05	Wypełnienia szczelin szpachlą akrylową na siatce tynkarskiej -wypełnienie szczelin masą szpachlową np. ACRYL-PUTZ FINISZ (lub równoważne) + zabezpieczenie siatką w warstwie kleju poz.1.4	m  m	  415,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>415,800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.16	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) -przyjęto do 5% pow. poz.1.10*5%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68,705	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,705</b>
1.17	KNR-W 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) poz.1.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
1.18	KNR-W 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych poz.1.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
1.19	KNR-W 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych, rur, itp. (1,5*2)*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
1.20	KNR-W 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) poz.1.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,000</b>
1.21	KNR-W 7-12 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów poz.1.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,000</b>
1.22	KNR-W 4-01 1212-29	Miniowanie rur o śr. do 50 mm poz.1.23	m m	 84,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,000</b>
1.23	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm (6*2)*7	m m	 84,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84,000</b>
1.24	KNNR-W 3 1007-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy drzwiowej, wraz ze szpachlowaniem pow. (1,8*5)*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 63,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,000</b>
1.25	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych <i>skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne "70" - typ D2</i> (0,7*2,1*2)*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,580</b>
1.26	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych <i>skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone, szyba mleczna, bezpieczna; "70" (drzwi z podcięciem) - typ D3</i> (0,7*2,1*2)*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,580</b>
1.27	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych <i>skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne "60" łazienkowe (drzwi z podcięciem) - typ D4</i> (0,6*2,1)*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,820</b>
1.28	KNR 4-01 0919-20	Dostawa i montaż klamek z sztyldami oraz zamkiem <i>Okucie stolarskie - klamka drzwiowa z długim sztyldem</i> 5*7	szt. szt.	 35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
1.29	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych (1,5*2,1*2)*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,100</b>
1.30	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone (0,8*2,1*4)*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,040</b>
1.31	KNNR-W 9 0210-01 analogia	Przekładka urządzeń łączności wewnętrznej - głośnik 2*7	szt. szt.	 14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
1.32	KNNR-W 9 0210-02	Przekładka urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofon) - aparat odbiorczy 2*7	szt. szt.	 14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
1.33	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych -przekładka oprzętu (M=0) 10*7	szt. szt.	 70,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
1.34	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku -przekładka oprzętu (M=0) 1*7	szt. szt.	 7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
1.35	kalk.własna wycena indywidualna	Wyniesienie umebłowania i wyposażenia ruchomego, zabezpieczenie foliami i kartonami, wniesienie, ustawienie docelowe 1*7	kpl. kpl.	 7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
<b>2</b>		<b>ST-1.0.0 SST-1.1.1 - Malowanie oraz roboty towarzyszące - 2 węzły dla ON</b>			
2.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią oraz okna, meble, osprzęt, itp.  poz.2.13*200%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 144,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,000</b>
2.2	KNR-W 4-01 0903-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1*2	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
2.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> -skucie fragmentów uszkodzonych lub odparzonych -do 10% pow. ścian i sufitów (poz.2.13+poz.2.14)*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,800</b>
2.4	KNR-W 4-01 0702-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15 cm -poszerzenie i odczyszczenie rys na styku sufit-ściana (5,85*2+4,1*2+2,5*2+2,4*2+2,3*2)*2	m m	 68,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,600</b>
2.5	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 20 km  poz.2.3*0,02+poz.2.4*0,1*0,02+poz.2.2*0,065	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,783	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,783</b>
2.6	kalk.własna wycena indywidualna	Oplata za gruz  poz.2.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,783	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,783</b>
2.7	KNR-W 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,800</b>
2.8	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu poz.2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,800</b>
2.9	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - dodatkowe pogrubienie poz.2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,800</b>
2.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.2.13+poz.2.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 258,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>258,000</b>
2.11	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach -przetarcie za pomocą gładzi gipsowej na pow.30% ścian i sufitów poz.2.10*30%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>77,400</b>
2.12	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłoża budowlanych przez malowanie ręcznie -po szpachlowaniu 100% pow. /np. Ceresit CT 17 lub równoważny/ poz.2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 258,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>258,000</b>
2.13	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków -/sufity farba akrylowa biała np.Beckers, szpachlówka akrylowa/ (30,6+5,4)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.14	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przetarciem tynków -ściany /farba akrylowa biała np.Beckers, szpachlówka akrylowa/ (3*(5,85*2+4,1*2+2,5*2+2,4*2+2,3*2)-(1,5*2,1*2+2*0,9*2))*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 186,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>186,000</b>
2.15	KNR 2-13 1006-05	Wypełnienia szczelin szpachlą akrylową na siatce tynkarskiej -wypełnienie szczelin masą szpachlową np. ACRYL-PUTZ FINISZ (lub równoważne) + zabezpieczenie siatką w warstwie kleju poz.2.4	m m	 68,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,600</b>
2.16	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) -przyjęto do 5% pow. poz.2.10*5%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,900</b>
2.17	KNR-W 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczerotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) poz.2.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
2.18	KNR-W 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych poz.2.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
2.19	KNR-W 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych, rur, itp. (1,5*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
2.20	KNR-W 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szczerotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) poz.2.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
2.21	KNR-W 7-12 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów poz.2.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
2.22	KNR-W 4-01 1212-29	Miniowanie rur o śr. do 50 mm poz.2.23	m m	 24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
2.23	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm (6*2)*2	m m	 24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
2.24	KNNR-W 3 1007-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy drzwiowej, wraz ze szpachlowaniem pow. 1,8*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,200</b>
2.25	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone "90" łazienkowe (z podcięciem) - typ D3A (0,9*2,1*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,560</b>
2.26	KNR 4-01 0919-20	Dostawa i montaż klamek z sztyldami oraz zamkiem Okucie stolarskie - klamka drzwiowa z długim sztyldem 1*2	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
2.27	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych (1,5*2,1*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,600</b>
2.28	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone (0,9*2,1)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,780</b>
2.29	KNNR-W 9 0210-01 analogia	Przekładka urządzeń łączności wewnętrznej - głośnik 1*2	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
2.30	KNNR-W 9 0210-02	Przekładka urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofon) - aparat odbiorczy 1*2	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
2.31	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych -przekładka oprzętu (M=0)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10*2	szt.	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
2.32	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku -przekładka oprzętu (M=0) 1*2	szt.  szt.	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
2.33	kalk.własna wycena indywidualna	Wyniesienie umeblowania i wyposażenia ruchomego, zabezpieczenie foliami i kartonami, wniesienie, ustawienie docelowe 1*2	kpl.  kpl.	  2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>3</b>		<b>ST-1.0.0 SST-1.1.1 - Malowanie oraz roboty towarzyszące - 1 węzeł (apartament)</b>			
3.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią oraz okna, meble, osprzęt, itp.  poz.3.12*200%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  85,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,300</b>
3.2	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 -skucie fragmentów uszkodzonych lub odparzonych -do 10% pow. ścian i sutętów (poz.3.12+poz.3.13)*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,771	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,771</b>
3.3	KNR-W 4-01 0702-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15 cm -poszerzenie i odczyszczenie rys na styku sufit-ściana 2*6,5+2*2,9+2*4,1+2*2,8+2*2,3+2*2,8+2*2,1+2*2,8	m  m	  52,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,600</b>
3.4	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 20 km poz.3.2*0,02+poz.3.3*0,1*0,02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,441	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,441</b>
3.5	kalk.własna wycena indywidualna	Opłata za gruz poz.3.4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,441	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,441</b>
3.6	KNR-W 4-01 0704-02	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.3.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,771	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,771</b>
3.7	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu poz.3.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,771	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,771</b>
3.8	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - dodatkowe pogrubienie poz.3.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16,771	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,771</b>
3.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.3.12+poz.3.13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  167,710	
				<b>RAZEM</b>	<b>167,710</b>
3.10	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach -przetarcie za pomocą gładzi gipsowej na pow.30% ścian i sufitów poz.3.9*30%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50,313	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,313</b>
3.11	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie podłoża budowlanych przez malowanie ręcznie -po szpachlowaniu 100% pow. /np. Ceresit CT 17 lub równoważny/ poz.3.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  167,710	
				<b>RAZEM</b>	<b>167,710</b>
3.12	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków -/sufity farba akrylowa biała np.Beckers, szpachlówka akrylowa/ 6,5*2,9+4,1*2,8+2,3*2,8+2,1*2,8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,650</b>
3.13	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przetarciem tynków -ściany /farba akrylowa kolor np.Beckers, szpachlówka akrylowa/ 2,6*(2*6,5+2*2,9+2*4,1+2*2,8+2*2,3+2*2,8+2*2,1+2*2,8)-(1,5*2,1*2+2*0,9*3)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  125,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>125,060</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.14	KNR 2-13 1006-05	Wypełnienia szczelin szpachlą akrylową na siatce tynkarskiej -wypełnienie szczelin masą szpachlową np. ACRYL-PUTZ FINISZ (lub równoważne) + zabezpieczenie siatką w warstwie kleju poz.3.3	m m	 52,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,600</b>
3.15	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) -przyjęto do 5% pow. poz.3.9*5%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,386	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,386</b>
3.16	KNR-W 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szcztotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) poz.3.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
3.17	KNR-W 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych poz.3.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
3.18	KNR-W 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych, rur, itp. 1,5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
3.19	KNR-W 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szcztotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) poz.3.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
3.20	KNR-W 7-12 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów poz.3.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
3.21	KNR-W 4-01 1212-29	Miniowanie rur o śr. do 50 mm poz.3.22	m m	 12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
3.22	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm 6*2	m m	 12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
3.23	KNNR-W 3 1007-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy drzwiowej, wraz ze szpachlowaniem pow. 1,8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
3.24	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,5*2,1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,300</b>
3.25	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone 0,9*2,1*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,670</b>
3.26	KNNR-W 9 0210-01 analogia	Przekładka urządzeń łączności wewnętrznej - głośnik 1*2	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
3.27	KNNR-W 9 0210-02	Przekładka urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofon) - aparat odbiorczy 1	szt. szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3.28	KNNR-W 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych -przekładka oprzętu (M=0) 12	szt. szt.	 12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
3.29	KNNR-W 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku -przekładka oprzętu (M=0) 3	szt. szt.	 3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
3.30	kalk.własna wycena indywidualna	Wyniesienie umeblowania i wyposażenia ruchomego, zabezpieczenie foliami i kartonami, wniesienie, ustawienie docelowe 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>