

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja parkietu w Auli Uniwersyteckiej i sali Lubrańskiego  
ADRES INWESTYCJI : ul. Wieniawskiego 1, 60-712 Poznań  
INWESTOR : Uniwersytet im. A.Mickiewicza  
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1, 60-712 Poznań  
BRANŻA : budowlana  
  
DATA OPRACOWANIA : 30.04.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Collegium Minus, Aula Uniwersytecka</b>			
1.1		<b>Konserwacja parkietu w Auli Uniwersyteckiej i sali Lubrańskiego</b>			
1	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem	m <sup>2</sup>		
d.1.	0816-04				
1					
1		5,7*1,77+0,5*7*2,55+2,88*7+0,5*7,45*2,55+0,5*3,02*1,25+6,25*1,85	m <sup>2</sup>	62,123	
2		5,23*1,48+1,52*(4,42+2,88)/2+5,32*1,62	m <sup>2</sup>	21,907	
3		5,23*1,46+(5,97*1,57)+5,32*1,57+(5,97-4,42)*1,57	m <sup>2</sup>	27,795	
4		5,5*1,36+1,35*(5,97+(9,84-3,38))/2+3,38*(1,35+5,5)/2	m <sup>2</sup>	27,447	
5		11,05*0,98+1,7*1,8	m <sup>2</sup>	13,889	
6		12,5*4,2-(1,7*(2,7+1,77+2,73))-(1,77*1,5)	m <sup>2</sup>	37,605	
boki		0,3*(1,7+11,05)+0,31*(2,93+9,84)+0,31*(5,5+5,97+5,32)+0,19*(5,23+4,42+5,32)+0,17*(4,83+2,88+4,8)	m <sup>2</sup>	17,960	
boki		0,4*5+0,75*1,48*2	m <sup>2</sup>	4,220	
parkiet aula		25,61*17,4+0,5*5,9*2,79+0,5*3*4,88+5,7*1,1+6,25*1,1+15*1,46*0,3	m <sup>2</sup>	480,880	
sala Lubrańskiego		10,65*17,4	m <sup>2</sup>	185,310	
				RAZEM	879,136
2	TZKNBK XV	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg,	m <sup>2</sup>		
d.1.	0440-01				
1	analogia	poz.1	m <sup>2</sup>	879,136	
				RAZEM	879,136
3	TZKNBK XV	Podkład gruntujący pod lakierownię	m <sup>2</sup>		
d.1.	0434-01				
1	analogia	poz.1	m <sup>2</sup>	879,136	
				RAZEM	879,136
4	KNR-W 4-01	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek parkietowych lakierem ceramicznym	m <sup>2</sup>		
d.1.	0819-07				
1	analogia	poz.1	m <sup>2</sup>	879,136	
				RAZEM	879,136
5	KNR 4-01	Uzupełnienie/wymiana listew przycokołowych 2x2 cm z drewna liściastego(dąb)	m		
d.1.	0815-03				
1	analogia	(1,5*2+0,17*2)*20*0,2	m	13,360	
krata		1,83+2,88+4,8+5,23+4,42+5,32+5,5+5,97+5+2,93+9,84+1,7+11,05+12,5	m	78,970	
				RAZEM	92,330
6	kalk. własna	Boazeria Ścienna - drobne naprawy, odpryski scalenie kolorystyczne	kpl.		
d.1.					
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią elementów wystroju, instrumentów	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
1	analogia	400	m <sup>2</sup>	400,000	
				RAZEM	400,000