

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokryć dachowych z blachy miedzianej nad wejściami do budynku, od strony elewacji tylnej w budynku Collegium Minus
ADRES INWESTYCJI : ul. Wieniawskiego 1, 60-712 Poznań
INWESTOR : Uniwersytet im. A.Mickiewicza
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1, 60-712 Poznań
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 07.05.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana pokryw dachowych z blachy miedzianej nad wejściami do budynku, od strony elewacji tylnej w budynku Collegium Minus			
1.1		Wymiana pokryw dachowych z blachy miedzianej nad wejściami do budynku, od strony elewacji tylnej			
1	KNR 4-01 d.1. 0535-08 1	Rozebranie obróbek blacharskich z miedzi (2 wejścia)	m ²		
		3,15*1,1*1,5*2	m ²	10,395	
				RAZEM	10,395
2	TZKNBK V - d.1. 216 1 analogia	Wykonanie rozbiórki ołacenia i deskowania połaci dachu, łacenie- pochylenie połaci do 85%	m ²		
		poz. 1	m ²	10,395	
				RAZEM	10,395
3	TZKNBK V - d.1. 214 1	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu.	m ³		
		0,08*0,08*(2*3,15+2*1,1+4*2*1)*2	m ³	0,211	
				RAZEM	0,211
4	KNR 19-01 d.1. 0401-04 1 analogia	Konstrukcja drewniana profilowana w wykonaniu warsztatowym	m ²		
		poz. 1	m ²	10,395	
				RAZEM	10,395
5	KNR 19-01 d.1. 0420-02 1	Odeskowanie powierzchni łukowych 2,0-5,0 m2	m ²		
		poz. 1	m ²	10,395	
				RAZEM	10,395
6	KNR 9-12 d.1. 0203-03 1 analogia	Mocowanie membrany dachowej	m ²		
		poz. 1	m ²	10,395	
				RAZEM	10,395
7	TZKNBK d.1. XXIII 0202-05 1 analogia	Krycie kopuł blachą miedzianą 0,7mm na wzór istniejącego przekrycia	m ²		
		poz. 1	m ²	10,395	
				RAZEM	10,395
8	TZKNBK d.1. XXIII 0207-03 1	Gzymsy profilowane z blachy miedzianej w rozwinięciu do 30 cm, wraz z orynnowaniem - na wzór istniejącego przekrycia	m ²		
		(1,1*2+3,15)*0,3*2	m ²	3,210	
				RAZEM	3,210
9	kalk. własna d.1. 1 1	Rusztowanie ramowe zewnętrzne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000