

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja zabytkowego wnętrza holu w budynku Collegium Minus
ADRES INWESTYCJI : Ul. Wieniawskiego 1, Poznań
INWESTOR : Uniwersytet im. A.Mickiewicza
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1, Poznań
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 22.04.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Aranżacja zabytkowego wnętrza holu w budynku Collegium Minus			
1.1		Aranżacja zabytkowego wnętrza holu w budynku Collegium Minus			
1	d.1.1 kalk. własna	Demontaż tablicy mosiężnej upamiętniającej pracowników Uniwersytetu Poznańskiego, z przygotowaniem elementów do ponownego montażu. Orientacyjne wymiary tablicy, jako całości 1,9m x 2,6m 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1.1 kalk. własna	Demontaż tablicy upamiętniającej kryptologów, z przygotowaniem do ponownego montażu. Orientacyjne wymiary tablicy 1,0mx0,6m 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	d.1.1 kalk. własna	Demontaż tablicy, z planem budynku wraz z utylizacją Orientacyjne wymiary tablicy 1,2mx2,9m 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	d.1.1 kalk. własna	Demontaż gablot informacyjnych w miejscu przewidzianej docelowo lokalizacji tablicy upamiętniającej Kryptologów Orientacyjne wymiary tablicy 2,1mx1,4m, ilość 2szt Tablice po zdemontowaniu przekazać Zamawiającemu 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	d.1.1 kalk. własna	Produkcja i montaż tablicy przedstawiającej historię Uniwersytetu, Przybliżone wymiary 240x131,5cm Tablica wykonana obwodowo z profili aluminiowych oraz grawerowanego aluminium (aluminiowana blacha lub płyta AL/PE/AL) w kolorystyce brązu i polerowanego mosiądzu Załącznik graficzny: "rys A03 - Projektowana tablica historyczna" "tablica historyczna_technologia". W tym przy tablicy głównej, niezależna tabliczka z grawerowanym kodem QR Finalna treść do uzgodnienia z Zamawiającym 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	d.1.1 kalk. własna	Produkcja i montaż tablicy z planem budynku, przybliżonych wymiarach 170x186cm Tablica wykonana obwodowo z profili aluminiowych oraz grawerowanego aluminium (aluminiowana blacha lub płyta AL/PE/AL) w kolorystyce brązu i polerowanego mosiądzu Załącznik graficzny: "rys A02 - Projektowana tablica z planem budynku", "tablica z planem_technologia" oraz " Przykładowy montaż tabliczek (...)" W tym przy tablicy głównej, niezależna tabliczka z grawerowanym kodem QR Finalna treść do uzgodnienia z Zamawiającym 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	d.1.1 kalk. własna	Montaż istniejącej tablicy upamiętniającej pracowników Uniwersytetu Poznańskiego. Orientacyjne wymiary tablicy jako całości 1,9m x 2,6m 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	d.1.1 kalk. własna	Montaż istniejącej tablicy upamiętniającej Kryptologów. Orientacyjne wymiary tablicy, jako całości 1,0m x 0,6m 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	NNRNKB 202 d.1.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" 1,9*2,6+1*0,6	m ²		
			m ²	5,540	
				RAZEM	5,540
10	KNR-W 4-01 d.1.1 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu (1,9*2,6+1*0,6+1,2*2,9)*0,5	m ²		
			m ²	4,510	
				RAZEM	4,510
11	KNR AT-40 d.1.1 0105-03	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży poziomych (1,9*2,6+1*0,6+1,2*2,9)	m ²		
			m ²	9,020	
				RAZEM	9,020
12	KNR-W 4-01 d.1.1 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami do wnętrz w obiektach zabytkowych, silikatowymi starych tynków wewnętrznych. Kolorystyka jak istniejąca (2,18+2,32+0,97+0,57)*2,58 1,09*3,98+3,98*3*0,57<łuk>	m ² m ² m ²	15,583 11,144	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,2*2,3*1,3<sufit>	m ²	6,578	
		(0,65+0,2)*2*4,13	m ²	7,021	
		4,85*4,16	m ²	20,176	
		(0,65+0,2*2)*3*4,13	m ²	13,010	
		4,08*3,51+4,08*3,93	m ²	30,355	
				RAZEM	103,867