

Opis przedmiotu zamówienia

„ Dostawa i montaż zastawki rurowo – kołnierzowej na istniejącej rurze betonowej o średnicy 500 mm w miejscu Dom Pracy Twórczej Gułtowy, Park Bnińskiego 1 ”

1. Przedmiot zamówienia:

- Dostawa i montaż nowej zastawki rurowo – kołnierzowej o parametrach:
 - ✓ wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal 1.4301, elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji;
 - ✓ lekka konstrukcja, wysoka trwałość i niezawodność
 - ✓ nie dopuszcza się rozwiązań, czy urządzeń prototypowych; Producent musi posiadać udokumentowane referencje zastosowania urządzeń w w klasie szczelności
 - ✓ proces produkcji urządzenia musi być wykonany zgodnie z wymaganiami normy zgodności zakładowej kontroli produkcji PN-EN-1090-1:2009+A1:2011 . Powyższe wymaganie musi być potwierdzone stosownym certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej np. TÜV.
 - ✓ dwustronnie szczelna, do 1 bar wg PN-EN 12266-2, klasa szczelności C, tabela A.5 (max nieszczelność $0,03 \times DN$ [mm³/s])
 - ✓ uszczelnienie główne wymienne;
 - ✓ materiał uszczelki EPDM
 - ✓ zasuwki muszą zapewniać gładki przebieg dna
 - ✓ montaż na króćcu ,
 - ✓ niskie momenty obrotowe,
 - ✓ prosta i bezpieczna obsługa,
- sprawdzenie stanu technicznego istniejącej rury betonowej DN500 na odcinku ok 5 m poprzez wykonanie inspekcji TV wraz z wykonaniem dokumentacji
- naprawa – wymiana odcinka rury betonowej
- wzmocnienie i wyprofilowanie skarp i dna rowu wokół montowanej zastawki za pomocą płyt ażurowych na powierzchni ok. 20 m²
- ewentualne odtworzenie drogi po zakończeniu prac

2. Cel i zakres inwestycji

Celem powyższej inwestycji jest wykonanie zastawki dzięki której będzie istniała możliwość regulacji poziomu zwierciadła wody w zbiorniku zlokalizowanym na terenie obiektu.

3. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 665 374 670)

4. Dokumentacja fotograficzna







