2. Sala wysokiej wierności 2 Intensywna Terapia (sala 2.01)

3. Pomieszczenie kontrolne do sal SWW1 i SWW2 (sala 2.18)

1. Sala Wysokiej wierności 1 Blok Operacyjny (sala 2.17)

Symulator ambulansu w zabudowie kontenerowej; przylegający do lustra weneckiego przedział medyczny (sala 2.23)

Pomieszczenie kontrolne do symulatora ambulansu

SWW SOR

Symulacja ulicy

Pomieszczenie kontrolne do SWW SOR

Pomieszczenie kontrolne do SWW3 Sala Porodowa

4. Sala wysokiej wierności 3 Sala Porodowa (sala 2.02)

Magazyn 1dla sal wysokiej wierności

Magazyn sali sym. ambulansu i SOR

Pomieszczenie kontrolne do egzaminowania w salach OSCE

Hol dla studentów, miejsce do siedzenia

Szatnia damska z szafkami, sala 2.04C

Szatnia męska z szafkami, sala 2.04B

Sala BLS/ALS/um. technicznych

OSCE1 /Pacjent Standaryzowany (sala 2.10A)

Pracownia Fizjologii z magazynem, sala 2.04A

OSCE2/Pacjent Standaryzowany/ (sala 2.09)

Debriefing 3, sala 2.05C

OSCE3/Pacjent Standaryzowany (sala 2.08)

Debriefing 2, sala 2.05B

Debriefing 1, sala 2.05A

Magazyn CSM ze stanowiskiem warsztatowym (sala 2.07)

U W A G I :

1. POZYCJE KONSTRUKCYJNE – PATRZ PROJEKT KONSTRUKCJI
2. SUFITY PODWIESZONE – WG PROJEKTU WNĘTRZ
3. OKŁADZINY ŚCIENNE I POSADZKOWE – WG PROJEKTU WNĘTRZ
4. INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYKONAĆ WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
5. ZABUDOWA KABIN W SANITARIATACH SYSTEMOWA WG PROJEKTU WNĘTRZ
6. BALUSTRADY KLATEK SCHODOWYCH WG PROJEKTU WNĘTRZ
7. EI30/EI60– ELEMENT STOLARKI / ŚLUSARKI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30/EI60
8. RD – RURA SPUSTOWA
9. RYSUNKI NR5 I NR6 NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
10. T.E.– SZACHT ELEKTRYCZNY

L E G E N D A :

- ŚCIANA WYKONANA Z ŻELBETU
- ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ NA ZAPR. CEM., ZBROJONA BEDNARKĄ W CO 3 WARSTWIE
- ŚCIANA WYKONANA Z PŁYT G–K
- WNĘKA GRZEJNIKOWA W POSADZCE
- OTWÓR ORAZ WNĘKA (BRUZDA) W ŚCIANIE LICZBY NA ODNOŚNIKU OKREŚLAJĄ POŁOŻENIE I WIELKOŚĆ

P O Ł O Ż E N I E

A B

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.POM	RODZAJ POSADZKI
2.01	SALA WYKŁ.30 OS.	48,6m²	LINOLEUM
2.02	SALA WYKŁ.30 OS.	55,6m²	LINOLEUM
2.03	KLATKA SCHODOWA	38,0m²	KAMIEŃ
2.04	SALA WYKŁ. 70 OS.	92,1m²	LINOLEUM
2.05	SALA WYKŁ. 70 OS.	88,6m²	LINOLEUM
2.06	PRZEDSIONEK	38,5m²	KAMIEŃ
2.07	SALA WYKŁ.30 OS.	48,2m²	LINOLEUM
2.08	LAB. JĘZYKOWE	38,6m²	LINOLEUM
2.09	LAB. JĘZYKOWE	38,6m²	LINOLEUM
2.10	SALA WYKŁ.30 OS.	54,8m²	LINOLEUM
2.11	WC	4,0 m²	GRES
2.12	POM. GOSP.	2,3 m²	GRES
2.13	PRZEDSIONEK	12,5m²	GRES
2.14	WC	13,2m²	GRES
2.15	PRZEDSIONEK	6,8 m²	GRES
2.16	WC	8,7 m²	GRES
2.17	SALA WYKŁ.30 OS.	47,7m²	LINOLEUM
2.18	POM. SOCJALNE	18,0m²	LINOLEUM
2.19	PRAC.CHEM.FIZJOLOG.BIOCHEM.	77,9m²	LINOLEUM
2.20	ZAPLECZE	10,3m²	LINOLEUM
2.21	ZAPLECZE	10,2m²	LINOLEUM
2.22	PRZEDSIONEK	2,9 m²	LINOLEUM
2.23	PRAC.BIOLOG.–ZOOLOGICZNA	63,9m²	LINOLEUM
2.24	ZAPLECZE	6,7 m²	LINOLEUM
2.25	ZAPLECZE	6,7 m²	LINOLEUM
2.62	KOMUNIKACJA	147,0m²	KAMIEŃ
RAZEM		980,4m²	

± 0,00=81,50mnpm

KOLEGIUM UNIWERSYTETU IM.ADAMA MICKIEWICZA W PILE
SZKOŁA TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI

UNIWERSYTET IM.ADAMA MICKIEWICZA
61–712 POZNAŃ,UL.H.WIENIAWSKIEGO

TOM 1.3.1 PROJEKT WYKONAWCZY
CPV– 452 14400–4

BRANŻA: ARCHITEKTURA

TEMAT: BUDYNEK DYDAKTYCZNY – RZUT II PIĘTRA cz. A

PRACOWNIA MICKIEWICZOWSKA 1997

	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr upraw.	Podpis
AUTORZY	mgr inż.arch.A.Fijałkowski	architektura wn. sprzęt	SP-0676	
	mgr inż.arch.A.Adamczak	architektura wn. sprzęt	SP-0678	
	mgr inż.arch.E.Misiak	architektura wn. sprzęt	SP-0679	
SPRAWDZAŁ	mgr inż.arch.D.Mielczyński	architektura wn. sprzęt	SP-0676	

1:50 SKALA

5 RYS. NR:

POZNAŃ GRUDZIEŃ 2007

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/