

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie Salonu Mickiewicza. Collegium Maius
ADRES INWESTYCJI : ul. Fredry 10, 61-701Poznań
INWESTOR : Uniwersytet im. A.Mickiewicza
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1, 60-712 Poznań
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 11.06.2025

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Malowanie Salonu Mickiewicza. Collegium Maius			
1.1		Malowanie Salonu Mickiewicza. Collegium Maius			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m ²		
d.1.1	1204-08	z poszpachlowaniem nierówności			
		2*3,14*17,18/2*(6,15+8,32-6,15)+0,15*2*22*6,15	m ²	489,414	
		2,55*(4,5+1,5+2+1,3)	m ²	23,715	
	sufit	2*3,14*17,18/2*(3,14+1)	m ²	223,333	
	ko g	10,65*2*2,18+10,65*2,03+(7,92+7,92-2,2)*2,18+(7,92)*1,7+(2,03+1,7)*2,18	m ²	119,384	
	ko b	4,24*3,76+1,6*2,6*0,5+13,87*3,76+0,55*2,5*3*3,76+13,87*2,13<1,1'>	m ²	115,227	
	ko b	3,62*1,15+3,76*3,47<1'>	m ²	17,210	
	ko b	1,86*2,54*3,76+1,86*2,55<1.>	m ²	22,507	
	ko b'	4,3*(2,1+3,44)/2+1,33*3+2,37*3<2'>	m ²	23,011	
	ko b'	6,72*(5,1+2,4)/2*2+1,15*6,75<2'>	m ²	58,163	
				RAZEM	1 091,964
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi przegród wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.1.1	1204-02	farba typu Caparol lub równoważna			
	analogia	poz.1-poz.4	m ²	922,576	
				RAZEM	922,576
3	KNR 4-01	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych dźwiękochłonnych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01	farba typu Caparol lub równoważna			
	analogia	2*3,14*17,18/2*3,14	m ²	169,388	
				RAZEM	169,388
4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1	1134-01				
	analogia	2*3,14*17,18/2*3,14	m ²	169,388	
				RAZEM	169,388
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1.1	0711-02	(6,72+1,15)*0,5	m ²	3,935	
				RAZEM	3,935
6	KNR AT-40	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży pionowych	m ²		
d.1.1	0105-08	poz.5	m ²	3,935	
				RAZEM	3,935
7	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, wnętrza folią	m ²		
d.1.1	1216-01				
	analogia	3,14*(17,18/2)^2*3	m ²	695,084	
				RAZEM	695,084
8		Demontaż/montaż "obrazów dywanowych" na ścianach	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	wymiar 2,8x1,9m - 3 szt			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR AT-30	Rusztowania przesuwne wewnętrzne o wysokości do 9,5 m	kol.		
d.1.1	0301-06				
	analogia	2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000