

**PRZEDMIAR ROBÓT 501-01-00A**

Nazwa robót: Świetlica w Podgrabiu

Zamawiający: Gmina Niepołomice  
Plac Zwycięstwa 12  
32-005 Niepołomice

PRZEDMIAR 501-01-00A

Strona 1

SYKAL-003126

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Rozdzielnice				
1	10	KNNR N005-04-04-04-00	Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - T1	szt	1,000
2	Trasy kablowe				
2	121	KNNR N005-12-07-07-00	Wykucie bruzd dla rur RK18, RS22 w betonie	metr	200,000
2	140	KNNR N005-01-02-02-00	Rura winidurowa karbowana RKSG ø 21 P.T.w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	metr	179,000
2	150	KNNR N005-01-02-08-00	Rura winidurowa karbowana RKSG ø 50 P.T. w gotowych bruzdach na innym podłożu	metr	21,000
3	Kable				
3	140	KNNR N005-02-03-01-04	Przewód N2XH-J 3x1,5	metr	85,000
3	150	KNNR N005-02-03-01-05	Przewód N2XH-J 3x2,5	metr	75,000
3	160	KNNR N005-02-03-03-03	Przewód N2XH-J 5x4	metr	12,000
3	250	KNNR N005-02-05-03-09	Przewód N2XH-J 5x10	metr	25,000
3	330	KNNR N005-02-03-01-01	Przewód UTP	metr	80,000
4	Gniazda				
4	10	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. podwójne	szt	19,000
4	20	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. pojedyncze	szt	3,000
4	252	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. hermetyczne	szt	2,000
4	253	KNNR N005-03-08-01-00	Gniazdo LAN 2xRJ45	szt	3,000
4	260	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	24,000
5	Oświetlenie				
5	310	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu A - Panel 60x60	kmpl	9,000
5	320	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu B - Plafon 20W	kmpl	2,000
5	340	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu C - Lampa wisząca	kmpl	6,000
5	460	KNNR N005-05-10-08-00	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu D - Kinkiet	kmpl	8,000
5	480	KNNR N005-03-02-01-00	Montaż - Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt	7,000
5	500	KNNR N005-03-06-02-00	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
5	510	KNNR N005-03-06-03-00	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt	3,000
8	Instalacja strukturalna				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
8	670	CEN 000-00-00-00-00	Kalkulacja indywidualna: Montaż szafy rack 5U wraz ze switchem (16 portów) i routerem	kmpl	1,000