

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MIEJSCOWA NAPRAWA ŚCIAN Z PŁYTEK W TOALETACH BUDYNKU CENTUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
ADRES INWESTYCJI : Centrum Zaawansowanych Technologii ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10 w Poznaniu
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski
DATA OPRACOWANIA : 20.02.2026

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

Poziom cen : 4 kw. 25

Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1,00 % R+S
Koszty zakupu [Kz]	1,00 % M
Zysk [Z]	1,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.02.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materialy	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ŁAZIENKA B 115 DAMSKA				0,00	0,00	0,00	0,00
2	ŁAZIENKA B 113 MĘSKA				0,00	0,00	0,00	0,00
3	ŁAZIENKA B 218 DAMSKA				0,00	0,00	0,00	0,00
4	ŁAZIENKA B 216 MĘSKA				0,00	0,00	0,00	0,00
5	ŁAZIENKA A 045				0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ŁAZIENKA B 115 DAMSKA			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01		m ²	20,000	
		20,00			
				RAZEM	20,000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - ościeżnica do ponownego wbudowania	m ²		
d.1	0353-05	1,00*2,20	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
3	KNR 4-01	Demontaż i ponowny montaż ścianek wydzielających pom WC	m ²		
d.1	0402-03	(2,10+1,30)*2,05	m ²	6,970	
				RAZEM	6,970
4	KNR-W 4-01	Miejscowa wymiana sufitu podwieszonego z płyt g-k o grubości 12.5 mm	m ²		
d.1	0414-08	4,40*1,00	m ²	4,400	
				RAZEM	4,400
5	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-06	poz.4	m ²	4,400	
				RAZEM	4,400
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	20,00	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
7	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.4	m ²	4,400	
		poz.6	m ²	20,000	
				RAZEM	24,400
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.1	1511-01	poz.4	m ²	4,400	
		poz.6	m ²	20,000	
				RAZEM	24,400
9	KNR 4-01	Ostrożne rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	3,00*4,40	m ²	13,200	
				RAZEM	13,200
10	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.9	m ²	13,200	
				RAZEM	13,200
11	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0829-01	poz.9	m ²	13,200	
				RAZEM	13,200
12	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
d.1	0829-04	poz.9	m ²	13,200	
				RAZEM	13,200
13	KNR AT-22	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
d.1	0104-03	3,00*2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
14	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych z demontażu o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych	m ²		
d.1	0318-03	1,00*2,20	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
15	KNR 4-01	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.1	0320-10	1,00 +2,20*2	m	5,400	
				RAZEM	5,400
16	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z demontażu	m ²		
d.1	1020-01	1,00*2,20	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
17	KNR-W 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
d.1	0903-01	1,00*2,20	szt.	2,200	
				RAZEM	2,200
18	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04	poz.3*0,02	m ³	0,139	
		poz.9*0,02	m ³	0,264	
				RAZEM	0,403

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.18	m ³ m ³	 0,403	
				RAZEM	0,403
20 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.18	m ³ m ³	 0,403	
				RAZEM	0,403
21 d.1	kalk. własna	Oplata za wysypisko poz.18	m ³ m ³	 0,403	
				RAZEM	0,403
2		ŁAZIENKA B 113 MĘSKA			
22 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 15,00	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
23 d.2	KNR-W 4-01 0414-08	Miejscowa wymiana sufitu podwieszonego z płyt g-k o grubości 12.5 mm 1,80*1,00	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
24 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.23	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
25 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 15,00	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
26 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.23 poz.25	m ² m ² m ²	 1,800 15,000	
				RAZEM	16,800
27 d.2	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.23 poz.25	m ² m ² m ²	 1,800 15,000	
				RAZEM	16,800
28 d.2	KNR 4-01 0819-15	Ostrożne rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,80*3,00	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
29 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.28	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
30 d.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.28	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
31 d.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej poz.28	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
32 d.2	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej 3,00*1	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
33 d.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.23*0,02 poz.28*0,02	m ³ m ³ m ³	 0,036 0,108	
				RAZEM	0,144
34 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.33	m ³ m ³	 0,144	
				RAZEM	0,144
35 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.33	m ³ m ³	 0,144	
				RAZEM	0,144
36 d.2	kalk. własna	Oplata za wysypisko poz.33	m ³ m ³	 0,144	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		ŁAZIENKA B 218 DAMSKA		RAZEM	0,144
37	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		20,00	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
38	KNR-W 4-01 d.3 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - ościeżnica do ponownego wbudowania	m ²		
		1,00*2,20	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
39	KNR 4-01 d.3 0402-03	Demontaż i ponowny montaż ścianek wydzielających pom. WC	m ²		
		(2,10+1,30)*2,05	m ²	6,970	
				RAZEM	6,970
40	KNR-W 4-01 d.3 0414-08	Miejscowa wymiana sufitu podwieszonego z płyt g-k o grubości 12.5 mm	m ²		
		4,40*1,00	m ²	4,400	
				RAZEM	4,400
41	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.40	m ²	4,400	
				RAZEM	4,400
42	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		20,00	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
43	NNRNKB d.3 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.40	m ²	4,400	
		poz.42	m ²	20,000	
				RAZEM	24,400
44	KNR-W 2-02 d.3 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz.40	m ²	4,400	
		poz.42	m ²	20,000	
				RAZEM	24,400
45	KNR 4-01 d.3 0819-15	Ostrożne rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		3,00*4,40	m ²	13,200	
				RAZEM	13,200
46	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.45	m ²	13,200	
				RAZEM	13,200
47	KNR 0-12II d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.45	m ²	13,200	
				RAZEM	13,200
48	KNR 0-12 d.3 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		poz.45	m ²	13,200	
				RAZEM	13,200
49	KNR AT-22 d.3 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
		3,00*2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
50	KNR 4-01 d.3 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych z demontażu o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych	m ²		
		1,00*2,20	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
51	KNR 4-01 d.3 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		1,00 +2,20*2	m	5,400	
				RAZEM	5,400
52	KNR-W 2-02 d.3 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z demontażu	m ²		
		1,00*2,20	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
53	KNR-W 4-01 d.3 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
		1,00*2,20	szt.	2,200	
				RAZEM	2,200
54	KNR 4-01 d.3 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.39*0,02	m ³	0,139	
		poz.45*0,02	m ³	0,264	
				RAZEM	0,403

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.54	m ³ m ³	 0,403	
				RAZEM	0,403
56 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.54	m ³ m ³	 0,403	
				RAZEM	0,403
57 d.3	kalk. własna	Oplata za wysypisko poz.54	m ³ m ³	 0,403	
				RAZEM	0,403
4		ŁAZIENKA B 216 MĘSKA			
58 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 15,00	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
59 d.4	KNR-W 4-01 0414-08	Miejscowa wymiana sufitu podwieszonego z płyt g-k o grubości 12.5 mm 1,80*1,00	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
60 d.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.59	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
61 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 15,00	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
62 d.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.59 poz.61	m ² m ² m ²	 1,800 15,000	
				RAZEM	16,800
63 d.4	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.59 poz.61	m ² m ² m ²	 1,800 15,000	
				RAZEM	16,800
64 d.4	KNR 4-01 0819-15	Ostrożne rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 1,80*3,00	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
65 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.64	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
66 d.4	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.64	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
67 d.4	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej poz.64	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
68 d.4	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej 3,00*1	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
69 d.4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.59*0,02 poz.64*0,02	m ³ m ³ m ³	 0,036 0,108	
				RAZEM	0,144
70 d.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.69	m ³ m ³	 0,144	
				RAZEM	0,144
71 d.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.69	m ³ m ³	 0,144	
				RAZEM	0,144
72 d.4	kalk. własna	Oplata za wysypisko poz.69	m ³ m ³	 0,144	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		ŁAZIENKA A 045		RAZEM	0,144
73	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		20,00	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
74	KNR-W 4-01 d.5 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - ościeżnica do ponownego wbudowania	m ²		
		1,00*2,20	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
75	KNR-W 4-01 d.5 0414-08	Miejscowa wymiana sufitu podwieszonego z płyt g-k o grubości 12.5 mm	m ²		
		(4,55+1,70)*1,00	m ²	6,250	
				RAZEM	6,250
76	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.75	m ²	6,250	
				RAZEM	6,250
77	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		20,00	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
78	NNRNKB d.5 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.75	m ²	6,250	
		poz.77	m ²	20,000	
				RAZEM	26,250
79	KNR-W 2-02 d.5 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		poz.75	m ²	6,250	
		poz.77	m ²	20,000	
				RAZEM	26,250
80	KNR 4-01 d.5 0819-15	Ostrożne rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(4,55+1,70)*2,40	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
81	KNR 4-01 d.5 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		poz.80	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
82	KNR 4-01 d.5 0716-07	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.80	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
83	NNRNKB d.5 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.80	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
84	KNR 0-12 d.5 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		poz.80	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
85	KNR AT-22 d.5 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
		2,35*2	m	4,700	
				RAZEM	4,700
86	KNR 4-01 d.5 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych z demontażu o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych	m ²		
		1,00*2,35	m ²	2,350	
				RAZEM	2,350
87	KNR 4-01 d.5 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		1,00 +2,35*2	m	5,700	
				RAZEM	5,700
88	KNR-W 2-02 d.5 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z demontażu	m ²		
		1,00*2,35	m ²	2,350	
				RAZEM	2,350
89	KNR-W 4-01 d.5 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
		1,00*2,35	szt.	2,350	
				RAZEM	2,350
90	KNR 4-01 d.5 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.75*0,02	m ³	0,125	
		poz.80*0,02	m ³	0,300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.81*0,02	m ³	0,300	
				RAZEM	0,725
91	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.5	0108-09	do 1 km			
		poz.90	m ³	0,725	
				RAZEM	0,725
92	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m ³		
d.5	0108-10	następny 1 km			
		Krotność = 14			
		poz.90	m ³	0,725	
				RAZEM	0,725
93		Oplata za wysypisko	m ³		
d.5	kalk. własna				
		poz.90	m ³	0,725	
				RAZEM	0,725

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ŁAZIENKA B 115 DAMSKA				
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	20,00	0,00	0,00
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - ościeżnica do ponownego wbudowania	m ²	1,00*2,20 = 2,200	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0402-03	Demontaż i ponowny montaż ścianek wydzielających pom. WC	m ²	(2,10+1,30)*2,05 = 6,970	0,00	0,00
4 d.1	KNR-W 4-01 0414-08	Miejscowa wymiana sufitu podwieszonego z płyt g-k o grubości 12.5 mm	m ²	4,40*1,00 = 4,400	0,00	0,00
5 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	poz.4 = 4,400	0,00	0,00
6 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	20,00	0,00	0,00
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	24,400	0,00	0,00
8 d.1	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	24,400	0,00	0,00
9 d.1	KNR 4-01 0819-15	Ostrożne rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	3,00*4,40 = 13,200	0,00	0,00
10 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.9 = 13,200	0,00	0,00
11 d.1	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	poz.9 = 13,200	0,00	0,00
12 d.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²	poz.9 = 13,200	0,00	0,00
13 d.1	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m	3,00*2 = 6,000	0,00	0,00
14 d.1	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych z demontażu o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych	m ²	1,00*2,20 = 2,200	0,00	0,00
15 d.1	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m	1,00 + 2,20*2 = 5,400	0,00	0,00
16 d.1	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z demontażu	m ²	1,00*2,20 = 2,200	0,00	0,00
17 d.1	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.	1,00*2,20 = 2,200	0,00	0,00
18 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,403	0,00	0,00
19 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.18 = 0,403	0,00	0,00
20 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³	poz.18 = 0,403	0,00	0,00
21 d.1	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³	poz.18 = 0,403	0,00	0,00
Razem dział: ŁAZIENKA B 115 DAMSKA						0,00
2		ŁAZIENKA B 113 MĘSKA				
22 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	15,00	0,00	0,00
23 d.2	KNR-W 4-01 0414-08	Miejscowa wymiana sufitu podwieszonego z płyt g-k o grubości 12.5 mm	m ²	1,80*1,00 = 1,800	0,00	0,00
24 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	poz.23 = 1,800	0,00	0,00
25 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	15,00	0,00	0,00
26 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	16,800	0,00	0,00
27 d.2	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	16,800	0,00	0,00
28 d.2	KNR 4-01 0819-15	Ostrożne rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	1,80*3,00 = 5,400	0,00	0,00
29 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.28 = 5,400	0,00	0,00
30 d.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	poz.28 = 5,400	0,00	0,00
31 d.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²	poz.28 = 5,400	0,00	0,00
32 d.2	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m	3,00*1 = 3,000	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
33 d.2 04	KNR 4-01 0106-	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,144	0,00	0,00
34 d.2 09	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.33 = 0,144	0,00	0,00
35 d.2 10	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.33 = 0,144	0,00	0,00
36 d.2 kalk. własna		Opłata za wysypisko	m ³	poz.33 = 0,144	0,00	0,00
Razem dział: ŁAZIENKA B 113 MĘSKA						0,00
3	ŁAZIENKA B 218 DAMSKA					
37 d.3 1216-01	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	20,00	0,00	0,00
38 d.3 0353-05	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - ościeżnica do ponownego wbudowania	m ²	1,00*2,20 = 2,200	0,00	0,00
39 d.3 03	KNR 4-01 0402-	Demontaż i ponowny montaż ścianek wydzielających pom. WC	m ²	(2,10+1,30)* 2,05 = 6,970	0,00	0,00
40 d.3 0414-08	KNR-W 4-01	Miejscowa wymiana sufitu podwieszonego z płyt g-k o grubości 12.5 mm	m ²	4,40*1,00 = 4,400	0,00	0,00
41 d.3 06	KNR 2-02 0815-	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	poz.40 = 4,400	0,00	0,00
42 d.3 08	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	20,00	0,00	0,00
43 d.3 1134-01	NNRNKB 202	Grunтовanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	24,400	0,00	0,00
44 d.3 1511-01	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	24,400	0,00	0,00
45 d.3 15	KNR 4-01 0819-	Ostrożne rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	3,00*4,40 = 13,200	0,00	0,00
46 d.3 1134-02	NNRNKB 202	Grunтовanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.45 = 13,200	0,00	0,00
47 d.3 0829-01	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	poz.45 = 13,200	0,00	0,00
48 d.3 04	KNR 0-12 0829-	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²	poz.45 = 13,200	0,00	0,00
49 d.3 0104-03	KNR AT-22	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m	3,00*2 = 6,000	0,00	0,00
50 d.3 03	KNR 4-01 0318-	Obsadzenie ościeżnic drewnianych z demontażu o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych	m ²	1,00*2,20 = 2,200	0,00	0,00
51 d.3 10	KNR 4-01 0320-	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m	1,00 +2,20*2 = 5,400	0,00	0,00
52 d.3 1020-01	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z demontażu	m ²	1,00*2,20 = 2,200	0,00	0,00
53 d.3 0903-01	KNR-W 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.	1,00*2,20 = 2,200	0,00	0,00
54 d.3 04	KNR 4-01 0106-	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,403	0,00	0,00
55 d.3 09	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.54 = 0,403	0,00	0,00
56 d.3 10	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.54 = 0,403	0,00	0,00
57 d.3 kalk. własna		Opłata za wysypisko	m ³	poz.54 = 0,403	0,00	0,00
Razem dział: ŁAZIENKA B 218 DAMSKA						0,00
4	ŁAZIENKA B 216 MĘSKA					
58 d.4 1216-01	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	15,00	0,00	0,00
59 d.4 0414-08	KNR-W 4-01	Miejscowa wymiana sufitu podwieszonego z płyt g-k o grubości 12.5 mm	m ²	1,80*1,00 = 1,800	0,00	0,00
60 d.4 06	KNR 2-02 0815-	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	poz.59 = 1,800	0,00	0,00
61 d.4 08	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	15,00	0,00	0,00
62 d.4 1134-01	NNRNKB 202	Grunтовanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	16,800	0,00	0,00
63 d.4 1511-01	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	16,800	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
64 d.4	KNR 4-01 0819-15	Ostrożne rozebranie wykładziny ścienniej z płytek	m ²	1,80*3,00 = 5,400	0,00	0,00
65 d.4	NNRNB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.64 = 5,400	0,00	0,00
66 d.4	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłóży	m ²	poz.64 = 5,400	0,00	0,00
67 d.4	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²	poz.64 = 5,400	0,00	0,00
68 d.4	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m	3,00*1 = 3,000	0,00	0,00
69 d.4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,144	0,00	0,00
70 d.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.69 = 0,144	0,00	0,00
71 d.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.69 = 0,144	0,00	0,00
72 d.4	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³	poz.69 = 0,144	0,00	0,00
Razem dział: ŁAZIENKA B 216 MĘSKA						0,00
5	ŁAZIENKA A 045					
73 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	20,00	0,00	0,00
74 d.5	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - ościeżnica do ponownego wbudowania	m ²	1,00*2,20 = 2,200	0,00	0,00
75 d.5	KNR-W 4-01 0414-08	Miejscowa wymiana sufitu podwieszonego z płyt g-k o grubości 12.5 mm	m ²	(4,55+1,70)* 1,00 = 6,250	0,00	0,00
76 d.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	poz.75 = 6,250	0,00	0,00
77 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	20,00	0,00	0,00
78 d.5	NNRNB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	26,250	0,00	0,00
79 d.5	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	26,250	0,00	0,00
80 d.5	KNR 4-01 0819-15	Ostrożne rozebranie wykładziny ścienniej z płytek	m ²	(4,55+1,70)* 2,40 = 15,000	0,00	0,00
81 d.5	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	poz.80 = 15,000	0,00	0,00
82 d.5	KNR 4-01 0716-07	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	poz.80 = 15,000	0,00	0,00
83 d.5	NNRNB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.80 = 15,000	0,00	0,00
84 d.5	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²	poz.80 = 15,000	0,00	0,00
85 d.5	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m	2,35*2 = 4,700	0,00	0,00
86 d.5	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych z demontażu o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych	m ²	1,00*2,35 = 2,350	0,00	0,00
87 d.5	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m	1,00 +2,35*2 = 5,700	0,00	0,00
88 d.5	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z demontażu	m ²	1,00*2,35 = 2,350	0,00	0,00
89 d.5	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.	1,00*2,35 = 2,350	0,00	0,00
90 d.5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,725	0,00	0,00
91 d.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.90 = 0,725	0,00	0,00
92 d.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.90 = 0,725	0,00	0,00
93 d.5	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³	poz.90 = 0,725	0,00	0,00
Razem dział: ŁAZIENKA A 045						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	303,0402	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	płytki ceramiczne scienne 30 x 30 cm	m ²	53,2440		53,2440	0,00	0,00					
2.	zaprawa spoinująca	kg	28,7100		28,7100	0,00	0,00					
3.	farba lateksowa np Caparol Samtex 7	dm ³	40,8524		40,8524	0,00	0,00					
4.	zaprawa klejąca	kg	452,4530		452,4530	0,00	0,00					
5.	narożnik wewnętrzny wklęsły z tworzywa sztucznego	m	23,8350		23,8350	0,00	0,00					
6.	płyty gipsowo kartonowe zwykłe gr. 12.5mm	m ²	20,5150		20,5150	0,00	0,00					
7.	opłata za wysypisko	t	2,9104		2,9104	0,00	0,00					
8.	preparat gruntujący	dm ³	34,3005		34,3005	0,00	0,00					
9.	wapno suchogaszzone	t	0,1140		0,1140	0,00	0,00					
10.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	73,6250		73,6250	0,00	0,00					
11.	folia polietylenowa	m ²	32,1300		32,1300	0,00	0,00					
12.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0915		0,0915	0,00	0,00					
13.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	1,3500		1,3500	0,00	0,00					
14.	piasek do zapraw	m ³	0,6090		0,6090	0,00	0,00					
15.	gips budowlany zwykły	kg	27,9750		27,9750	0,00	0,00					
16.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	27,9300		27,9300	0,00	0,00					
17.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,4920		1,4920	0,00	0,00					
18.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,0125		1,0125	0,00	0,00					
19.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	0,4500		0,4500	0,00	0,00					
20.	szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane	m ³	0,0203		0,0203	0,00	0,00					
21.	narożniki ochronne	szt.	0,6000		0,6000	0,00	0,00					
22.	woda	m ³	0,2109		0,2109	0,00	0,00					
23.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne- skrzydło z demontazu	m ²	6,7500		6,7500	0,00	0,00					
24.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1,8190	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	1,5523	0,00	0,00
3.	wyciąg	m-g	3,3738	0,00	0,00
4.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,7500	0,00	0,00
5.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,8850	0,00	0,00
6.	wyciąg	m-g	0,0217	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł