

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń nr A0 21 , A0 22 , A0 23/A0 24 , korytarz w budynku Centrum Zaawansowanych-
Technologii na potrzeby Uczelnianego Centrum Informacji Technologicznej
ADRES INWESTYCJI : Centrum Zaawansowanych Technologii ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10 w Poznaniu
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski
DATA OPRACOWANIA : 17.02.2026

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen : 4 kw. 25 Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1,00 % R+S
Koszty zakupu [Kz]	1,00 % M
Zysk [Z]	1,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.02.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe				0,00	0,00	0,00	0,00
2	Poszerzenie przejścia w korytarzu				0,00	0,00	0,00	0,00
3	Roboty demontażowe na posadzkach				0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nowe wykładziny PCV				0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nowa scianka działowa pomiędzy korytarzem a pomieszczeniem nr A0 23 / A0 24				0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prace szpachlarsko - malarskie				0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1		Demontaż , zabezpieczenie i ponowny montaż szafek wiszących ze ścian o wym 75cm x 70cm x 40cm	m		
d.1	kalk. własna	5,00*3	m	15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNR 4-01	Ostrożne wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-08	1,00*2,30*1	m ²	2,300	
				RAZEM	2,300
3	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych z odzysku o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1	0320-03	1,00*2,30	m ²	2,300	
				RAZEM	2,300
4	KNR 4-01	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.1	0320-10	1,00+2,30*2	m	5,600	
				RAZEM	5,600
5	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe 90 płytowe wewnętrzne pełne z odzysku	m ²		
d.1	1020-01	0,90*2,00*1	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
2		Poszerzenie przejścia w korytarzu			
6	KNR 4-01	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
d.2	0422-03	4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm w celu powiększenia otworu	m ²		
d.2	0106-01	0,15*2,50*2	m ²	0,750	
				RAZEM	0,750
8	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0349-02	0,15*(0,20+0,20)*2,50	m ³	0,150	
		0,15*0,70*1,30	m ³	0,137	
				RAZEM	0,287
9	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0336-04	1,30*1	m	1,300	
				RAZEM	1,300
10	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek strunobetonowych	gniazd.		
d.2	0346-03	2,00	gniazd.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 2-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych	m		
d.2	0126-05	1,80	m	1,800	
				RAZEM	1,800
12	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.2	0708-01	3,00*2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0712-05	1,30*(0,15+0,15+0,15)	m ²	0,585	
				RAZEM	0,585
14	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	poz.12	m ²	6,000	
		poz.13	m ²	0,585	
				RAZEM	6,585
15	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2	0815-04	poz.12	m ²	6,000	
		poz.13	m ²	0,585	
				RAZEM	6,585
16	KNR 4-01	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
d.2	0422-07	4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.2	0106-04	poz.8	m ³	0,287	
		poz.9*0,15*0,15	m ³	0,029	
		poz.10*0,15*0,15*0,25	m ³	0,011	
				RAZEM	0,327

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.2	0108-09	do 1 km	m ³	0,327	
		poz. 17		RAZEM	0,327
19	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m ³		
d.2	0108-10	następny 1 km	m ³	0,327	
		Krotność = 14		RAZEM	0,327
		poz. 17			
20		Oplata za wysypisko	m ³		
d.2	kalk. własna	poz. 17	m ³	0,327	
				RAZEM	0,327
3		Roboty demontażowe na posadzkach			
21	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach-	m ²		
d.3	0211-01	usunięcie posadzki żywicznej			
	analogia	Pomieszczenie nr A023/A024	m ²	21,972	
		6,54*3,20+0,87*1,20			
		Korytarz	m ²	15,522	
		11,94*1,30		RAZEM	37,494
22	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i dywanowych	m ²		
d.3	0818-05	Pomieszczenie nr A021	m ²	21,546	
		4,20*5,13			
		Pomieszczenie nr A022	m ²	21,573	
		4,23*5,10		RAZEM	43,119
23	KNR-W 4-01	Demontaz cokołów listew przyściennych PCV	m		
d.3	0818-04	Pomieszczenie nr A021	m	18,620	
		2*(4,00+5,81)-1,00			
		Pomieszczenie nr A022	m	17,660	
		2*(4,23+5,10)-1,00		RAZEM	36,280
24	KNNR-W 3	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2- usunie-	m ²		
d.3	0808-03	cie kleju i nierównosci			
	analogia	poz. 22	m ²	43,119	
				RAZEM	43,119
25	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp.	m ³		
d.3	0106-04	poz. 21*0,01	m ³	0,375	
		poz. 22*0,01	m ³	0,431	
		poz. 23*0,10*0,01	m ³	0,036	
		poz. 24*0,01	m ³	0,431	
				RAZEM	1,273
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.3	0108-09	do 1 km	m ³	1,273	
		poz. 25		RAZEM	1,273
27	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m ³		
d.3	0108-10	następny 1 km	m ³	1,273	
		Krotność = 14		RAZEM	1,273
		poz. 25			
28		Oplata za wysypisko	m ³		
d.3	kalk. własna	poz. 25	m ³	1,273	
				RAZEM	1,273
4		Nowe wykładziny PCV			
29	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.4	202 1134-01	Pomieszczenie nr A021	m ²	21,546	
		4,20*5,13			
		Pomieszczenie nr A022	m ²	21,573	
		4,23*5,10			
		Pomieszczenie nr A023/A024	m ²	16,320	
		3,20*5,10			
		Korytarz	m ²	20,726	
		11,94*1,30+1,30*3,20+0,87*1,20		RAZEM	80,165
30	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.4	202 1130-02	grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2			
		poz. 29	m ²	80,165	
				RAZEM	80,165

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.29	m ² m ²	 80,165	
				RAZEM	80,165
32 d.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe gr 2 mm homogeniczna , klasa użytkowa 34/43 poz.29	m ² m ²	 80,165	
				RAZEM	80,165
33 d.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.29	m ² m ²	 80,165	
				RAZEM	80,165
34 d.4	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone rulonowe gr 2 mm homogeniczna , klasa użytkowa 34/43 Pomieszczenie nr A021 2*(4,00+5,81)-1,00 Pomieszczenie nr A022 2*(4,23+5,10)-1,00 Pomieszczenie nr A023/A024 2*(3,20+5,10)-1,00 Korytarz (11,94+2,00+0,87+0,87+1,30+3,20+11,94+1,30)-1,00*6	m m m m m	 18,620 17,660 15,600 27,420	
				RAZEM	79,300
35 d.4	KNR 4-01 0322-03 analogia	Montaż progów aluminiowych 4,00	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5		Nowa scianka działowa pomiędzy korytarzem a pomieszczeniem nr A0 23 / A0 24			
36 d.5	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 3,20*4,10 -1,00*2,30	m ² m ² m ²	 13,120 -2,300	
				RAZEM	10,820
37 d.5	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.36*2	m ² m ²	 21,640	
				RAZEM	21,640
38 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.36*2	m ² m ²	 21,640	
				RAZEM	21,640
39 d.5	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.36*2	m ² m ²	 21,640	
				RAZEM	21,640
6		Prace szpachlarsko - malarskie			
40 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Pomieszczenie nr A021 4,20*5,13 Pomieszczenie nr A022 4,23*5,10 Pomieszczenie nr A023/A024 6,54*3,20+0,87*1,20 Korytarz 11,94*1,30	m ² m ² m ² m ² m ²	 21,546 21,573 21,972 15,522	
				RAZEM	80,613
41 d.6	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią Pomieszczenie nr A021 2,50*1,60*1 Pomieszczenie nr A022 3,50*1,60*1 Pomieszczenie nr A023/A024 1,95*1,72*1	m ² m ² m ² m ²	 4,000 5,600 3,354	
				RAZEM	12,954
42 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Pomieszczenie nr A021 2*(4,20+5,13)*3,60 -1,00*2,30*1 -2,50*1,60*1 Pomieszczenie nr A022 2*(4,23+5,10)*3,60 -1,00*2,30*1 -3,50*1,60*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 67,176 -2,300 -4,000 67,176 -2,300 -5,600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Pomieszczenie nr A023/A024 (6,54+3,20+6,54+0,87+1,20+0,87+2,00)*3,60 -1,00*2,30*2 -1,95*1,72*1 Korytarz 2*(1,30+11,95)*3,60 -1,00*2,30*5	m ² m ² m ² m ² m ²	76,392 -4,600 -3,354 95,400 -11,500	
				RAZEM	272,490
43	KNR 2-02 d.6 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.42	m ² m ²	 272,490	
				RAZEM	272,490
44	NNRNKB d.6 202 1134-02	Grunтовanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe poz.42	m ² m ²	 272,490	
				RAZEM	272,490
45	KNR-W 2-02 d.6 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.42	m ² m ²	 272,490	
				RAZEM	272,490

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe				
1		Demontaż , zabezpieczenie i ponowny montaż szafek wiszących ze ścian o wym 75cm x 70cm x 40cm	m	5,00*3 = 15,000	0,00	0,00
d.1	kalk. własna					
2	KNR 4-01 0354-	Ostrożne wykucie z muru ościeżnic stalowych o po- wierzchni ponad 2 m2	m ²	1,00*2,30*1 = 2,300	0,00	0,00
d.1	08					
3	KNR 4-01 0320-	Obsadzenie ościeżnic stalowych z odzysku o powierzchni ni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²	1,00*2,30 = 2,300	0,00	0,00
d.1	03					
4	KNR 4-01 0320-	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m	1,00+2,30*2 = 5,600	0,00	0,00
d.1	10					
5	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe 90 płytowe wewnętrzne pełne z odzysku	m ²	0,90*2,00*1 = 1,800	0,00	0,00
d.1	1020-01					
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i demontażowe						0,00
2		Poszerzenie przejścia w korytarzu				
6	KNR 4-01 0422-	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.	4,00	0,00	0,00
d.2	03					
7	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm na celu powiększenia otworu	m ²	0,15*2,50*2 = 0,750	0,00	0,00
d.2	0106-01					
8	KNR 4-01 0349-	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,287	0,00	0,00
d.2	02					
9	KNR 4-01 0336-	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z ce- gieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1,30*1 = 1,300	0,00	0,00
d.2	04					
10	KNR 4-01 0346-	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek strunobe- tonowych	gniazd.	2,00	0,00	0,00
d.2	03					
11	KNR 2-02 0126-	Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych	m	1,80	0,00	0,00
d.2	05					
12	KNR 4-01 0708-	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za- prawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	3,00*2 = 6,000	0,00	0,00
d.2	01					
13	KNR 4-01 0712-	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	1,30*(0,15+ 0,15+0,15) = 0,585	0,00	0,00
d.2	05					
14	NNRNKB 202	Grunтовanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	6,585	0,00	0,00
d.2	1134-02					
15	KNR 2-02 0815-	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonowych wyle- wanych	m ²	6,585	0,00	0,00
d.2	04					
16	KNR 4-01 0422-	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów po- jedynczymi stemplami	szt.	4,00	0,00	0,00
d.2	07					
17	KNR 4-01 0106-	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	0,327	0,00	0,00
d.2	04					
18	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.17 = 0,327	0,00	0,00
d.2	09					
19	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.17 = 0,327	0,00	0,00
d.2	10					
20	d.2 kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³	poz.17 = 0,327	0,00	0,00
Razem dział: Poszerzenie przejścia w korytarzu						0,00
3		Roboty demontażowe na posadzkach				
21	KNR 4-01 0211-	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach- usnięcie posadzki żywicznej	m ²	37,494	0,00	0,00
d.3	01					
	analogia					
22	KNR 4-01 0818-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i dywanowych	m ²	43,119	0,00	0,00
d.3	05					
23	KNR-W 4-01	Demontaż cokołów listew przyściennych PCV	m	36,280	0,00	0,00
d.3	0818-04					
24	NNNR-W 3	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2- usunięcie kleju i nierówności	m ²	poz.22 = 43,119	0,00	0,00
d.3	0808-03					
	analogia					
25	KNR 4-01 0106-	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp.	m ³	1,273	0,00	0,00
d.3	04					
26	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	poz.25 = 1,273	0,00	0,00
d.3	09					
27	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	poz.25 = 1,273	0,00	0,00
d.3	10					
28	d.3 kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³	poz.25 = 1,273	0,00	0,00
Razem dział: Roboty demontażowe na posadzkach						0,00
4		Nowe wykładziny PCV				
29	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	80,165	0,00	0,00
d.4	1134-01					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	poz.29 = 80,165	0,00	0,00
31 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	poz.29 = 80,165	0,00	0,00
32 d.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe gr 2 mm homogeniczna , klasa użytkowa 34/43	m ²	poz.29 = 80,165	0,00	0,00
33 d.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	poz.29 = 80,165	0,00	0,00
34 d.4	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone rulonowe gr 2 mm homogeniczna , klasa użytkowa 34/43	m	79,300	0,00	0,00
35 d.4	KNR 4-01 0322- 03 analogia	Montaż progów aluminiowych	szt.	4,00	0,00	0,00
Razem dział: Nowe wykładziny PCV						0,00
5	Nowa ścianka działowa pomiędzy korytarzem a pomieszczeniem nr A0 23 / A0 24					
36 d.5	KNR 0-14 2010- 06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²	10,820	0,00	0,00
37 d.5	KNR 2-02 0815- 02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	poz.36*2 = 21,640	0,00	0,00
38 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.36*2 = 21,640	0,00	0,00
39 d.5	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.36*2 = 21,640	0,00	0,00
Razem dział: Nowa ścianka działowa pomiędzy korytarzem a pomieszczeniem nr A0 23 / A0 24						0,00
6	Prace szpachlarsko - malarskie					
40 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	80,613	0,00	0,00
41 d.6	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²	12,954	0,00	0,00
42 d.6	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	272,490	0,00	0,00
43 d.6	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	poz.42 = 272,490	0,00	0,00
44 d.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	poz.42 = 272,490	0,00	0,00
45 d.6	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	poz.42 = 272,490	0,00	0,00
Razem dział: Prace szpachlarsko - malarskie						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	510,6938	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	wykładzina podłogowa z PCV gr 2 mm, homogeniczna , klasa użytkowa 34/43 , trudnozapalne Bfl-s1 lub Cfl-s1	m ²	104,9210		104,9210	0,00	0,00					
2.	farba lateksowa np Caparol Samtex 7	dm ³	110,5929		110,5929	0,00	0,00					
3.	sucha mieszanina	kg	653,3448		653,3448	0,00	0,00					
4.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	697,6875		697,6875	0,00	0,00					
5.	preparat gruntujący	dm ³	99,8266		99,8266	0,00	0,00					
6.	szybkowiążący klej dyspersyjny	kg	20,3585		20,3585	0,00	0,00					
7.	Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grubości 12,5 mm (GKB)	m ²	44,5784		44,5784	0,00	0,00					
8.	gips budowlany zwykły	kg	440,2525		440,2525	0,00	0,00					
9.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych muryrowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm	m ²	11,3610		11,3610	0,00	0,00					
10.	wapno suchogazzone	t	0,2502		0,2502	0,00	0,00					
11.	folia polietylenowa	m ²	100,7663		100,7663	0,00	0,00					
12.	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60	m	22,1810		22,1810	0,00	0,00					
13.	opłata za wysypisko	t	2,5600		2,5600	0,00	0,00					
14.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	8,0165		8,0165	0,00	0,00					
15.	nadproża prefabrykowane	szt	1,8360		1,8360	0,00	0,00					
16.	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	2,4050		2,4050	0,00	0,00					
17.	progi aluminiowe	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00					
18.	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	m	8,2232		8,2232	0,00	0,00					
19.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	5,9948		5,9948	0,00	0,00					
20.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,1120		0,1120	0,00	0,00					
21.	gips szpachlowy	kg	32,4600		32,4600	0,00	0,00					
22.	gips szpachlowy	t	0,0305		0,0305	0,00	0,00					
23.	kołki do wstrzeliwania	szt.	43,9292		43,9292	0,00	0,00					
24.	narożniki stalowe ze stali kątowej	szt.	12,9307		12,9307	0,00	0,00					
25.	folia ochronna	m ²	14,2494		14,2494	0,00	0,00					
26.	piasek do zapraw	m ³	0,3623		0,3623	0,00	0,00					
27.	taśma spoinowa	m	39,2333		39,2333	0,00	0,00					
28.	blachowkręty	szt.	605,9200		605,9200	0,00	0,00					
29.	tarcza diamentowa śr.350 mm	szt.	0,1200		0,1200	0,00	0,00					
30.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl. III	m ³	0,0080		0,0080	0,00	0,00					
31.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	12,1910		12,1910	0,00	0,00					
32.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0108		0,0108	0,00	0,00					
33.	woda	m ³	1,0637		1,0637	0,00	0,00					
34.	siatka cięto-ciagniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm	m ²	0,6435		0,6435	0,00	0,00					
35.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,5200		0,5200	0,00	0,00					
36.	kamień szlifierski	kg	4,3119		4,3119	0,00	0,00					
37.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. III	m ³	0,0028		0,0028	0,00	0,00					
38.	gwoździe budowlane sufitowe	kg	0,1170		0,1170	0,00	0,00					
39.	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0,0585		0,0585	0,00	0,00					
40.	skrzydła drzwiowe 90 z odzysku	m ²	1,8000		1,8000	0,00	0,00					
41.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	2,6396	0,00	0,00
2.	szlifierka	m-g	18,5412	0,00	0,00
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1,6000	0,00	0,00
4.	środek transportowy	m-g	0,6351	0,00	0,00
5.	wyciąg	m-g	3,4618	0,00	0,00
6.	piła tarczowa z prowadnicą	m-g	0,6075	0,00	0,00
7.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,1185	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł