

LEGENDA:

- numer identyfikacyjny ściany
- kl. odp. ogn.
- Ściany istniejące
- Zamurowania istn. otworów
- Zamurowania istn. pionów wentylacji grawitacyjnej
- Ściany projektowane żelbetowe
- Ściany projektowane murowane
- Ocieplenie wewnętrzne ścian zewnętrznych (grubość 12cm)
- Ocieplenie wewnętrzne ścian zewnętrznych - wykończenie odcieplacz
- Ocieplenie zewnętrzne ścian zewnętrznych (materiał niepalny w komunikacji)
- Ocieplenie zewnętrzne ścian poniżej poziomu terenu
- Ściany projektowane gipsowe - kartonowe
- Ściany i obiekty istniejące przeznaczone do rozbioru
- Ściany istniejące do rozbioru i odnowienia w tej samej geometrii i technologii
- Oznaczenia i symbole:
 - Domofon
 - Instalacja klimatyzacji
 - Instalacja sanitarna
 - Kanalizacja sanitarna
 - Kanalizacja sanitarna toczna
 - Mieszka sieć ciepłota
 - Instalacja elektryczna
 - Instalacja wentylacji
- Oznaczenia wymaganej minimalnej izolacyjności akustycznej $R_{w, d}$ dla drzwi
- Oznaczenia wymaganej minimalnej izolacyjności akustycznej $R_{w, d}$ dla ścian wewnętrznych
- Oznaczenia i opis otworu w stropie
- Oznaczenia i opis otworu prostokątnego w ścianie
- Oznaczenia i opis otworu okrągłego w ścianie
- Oznaczenia otworów (Os₁ / Os₂ / Os₃):
 - CO - instalacja centralnego ogrzewania
 - E - instalacja elektryczna
 - KD - kanalizacja deszczowa
 - KL - instalacja klimatyzacji
 - KS - kanalizacja sanitarna
 - KST1 - kanalizacja sanitarna toczna
 - MSC - mieszka sieć ciepłota
 - T - instalacja telekomunikacyjna
 - W - instalacja wentylacji

ZP A_0 NISKI PARTER ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO (BUDYNEK A)

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
A.0.01	Portiernia	8,29
A.0.02	Szafka	14,80
A.0.03	Pracownia fotograficzna	27,77
A.0.04	Pom. dystrybucyjne sieci komputerowej	3,86
A.0.05	Toaleta damska - przeds.	2,60
A.0.06	Kabina WC d.	1,38
A.0.07	Kabina WC m.	1,91
A.0.08	Toaleta męska - przeds.	2,76
A.0.09	Toaleta OzN	4,29
A.0.10	Pom. dla doktorantów / samorządu studenckiego / profesorów gościnnych	22,49
A.0.11	Sala seminaryjna I (40 osób)	61,73
A.0.12	Komunikacja	21,51
A.0.13	Wiatrołap	7,07
A.0.14	Komunikacja	16,64
A.0.15	Komunikacja	6,27
A.KT.0	Klatka schodowa	34,31
A.T.0.01	Przeźrenie inst.	0,56
A.T.0.02	Szafka inst.	1,70
RAZEM		239,94 m²

UWAGI PROJEKTOWE:

- Przed przystąpieniem do pracy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Klasa odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, klasa odporności ogniowej elementów oddziaływania przepięźniowego oraz klasa odporności ogniowej ścian słonowych obudowy i dróg ewakuacyjnych - zgodnie z zapisami warunków ochrony przeciwpożarowej, zapisami ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej (stanowiącej załącznik projektu budowlanego) oraz oznaczeniami na rysunkach rzutów i przekrojów.
- Przebudowa instalacji w elementach oddziaływania przepięźniowego powiny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganej dla tych elementów. Dopuszcza się nieistnienie przepięźni, o których mowa powyżej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.
- Przebudowa instalacji o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niezbędnych elementów oddziaływania przepięźniowego, powiny mieć klasę odporności ogniowej EI I ścian i stropów tego pomieszczenia. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powiny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.
- Wszystkie drzwi wewnętrzne o wymiarach szałwi sącej skrajną słabym min. 90/200cm, z wyjątkiem drzwi do pomieszczenia technicznego na poddaszu nieużytkowym, których wysokość powinna wynosić w świetle do najmniej 190cm. Skrajna drzwi stanowiących wejście na drogę stwarozajawia, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu (wyjściu na ścianę), zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi - otwarcie na 100°.
- Podane otwory w świetle muru dla szklarki i blaski drzwiowej należy sprawdzić z wymaganiami wybranego producenta i skonstruować przed wykonaniem ścian przed nadaniem miedzy w ścianach istniejących przed zabudowaniem.
- Drzwi przeciwpożarowe należy wykonać w samorozbijającym.
- Ścianki dachowe istniejące i projektowane oraz nadzory z profilem stalowym zabezpieczyć do wymaganej klasy odporności ogniowej przez obudowę płytami ognioochronnymi.
- Konstrukcja budynku musi być zgodna z projektem branżowym.
- Wszystkie projekty branżowe rozpatrywać łącznie.
- Otwory w ścianach istniejących wykonawca ściele wg wytycznych projektu konstrukcji.
- Polaczenia ścian murowanych z żelbetonem wykonawca z wykorzystaniem listew połączeniowych lub stosować inne równoważne polaczenia, które zapewnią nie ryrowanie się ścian. Polaczenia ścian o różnych parametrach materiałowych zabezpieczyć przed ryrowaniem się w celu poprzez zastosowanie pasów osłonek podkładowych o szer. min. 30cm.
- W ścianach lekkich gipsowo-kartonowych w miejscu montażu umywalk, pisuarów, meksk ustępowych i pochwytoów dla osób niepełnosprawnych należy stosować elementy montażowe (szaliki podkładowe).
- W ścianach lekkich gipsowo-kartonowych w miejscu montażu szafek wiszących, urządzeń lub innych elementów wyposażenia, należy stosować systemowe elementy wzmacniające.
- Wszystkie instalacje należy prowadzić nad sufitem podłozony, w brudach ściennych, w warstwie wewnętrznej izolacji termicznej lub w ściankach instalacyjnych, w obudowach z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym lub warstwie wewnętrznej izolacji termicznej.
- Wszystkie instalacje należy korynować z załączonymi klasami ścian technicznymi, rysunkami szczegółowymi zabudowy malarzowej.
- Opisy poszczególnych przedrob budowlanych podane w opisie technicznym.
- Minimalne wymagania dotyczące przegród przeciwpożarowych i ochrony przeciwpożarowej zostały wskazane na rzutach: okniełone dla ścian współczynnikiem $R_{w, d}$ dla drzwi - współczynnikiem $R_{w, d}$.

Z uwzględnieniem ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej uzgodnione postanowieniami KW PBR w Poznaniu nr: WPZ.52940.287.2024.1.MN, WPZ.52940.287.2024.2.MN, WPZ.52940.287.2024.3.MN z dn. 03.09.2024r.

LISTA REWIZJI BUDYNEK A

NR	OPIS	DATA
01	Wykucie i obudowa dolnego biegu klatki schodowej, zachowanie okien w ścianach poloczonych dolnego biegu	12.05.2028
	- Ze względu na nowe oznaczenia zmian warstwy stropu P3a, P4a, P5a, P5b	

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
 Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. 24 poz. 83).
 Biuro projektowe nie odpowiada za wykorzystanie nieautorskich i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi. Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacji opisowej.
 Nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę zgodnie z art. 36a, ust. 5 prawa budowlanego/
 Inwestycja
 Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Nazwa obiektu budowlanego
 Zamawiający
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 3
 61-712 Poznań
 Adres budowy

Budynke szkolnictwa wyższego
 Branża
 Architektura
 Numer rysunku

ul. Wieniawskiego 3, 61-712 Poznań
 Stadium
 Projekt techniczny
 Tytuł rysunku
 Rzut niskiego parteru (budynek A) rewizja

Skala
 1:50
 Data sporządzenia rysunku
 27.05.2025r.
 Data sprawdzenia rysunku
 27.05.2025r.

Projektant
 mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski
 Opracownicy
 mgr inż. arch. Renata Jankowska
 mgr inż. arch. Anna Janek-Glen

mgr inż. arch. Dominik Kubina-Schneider
 Sprawdzający
 mgr inż. arch. Lidia Lukaszewska

78/80/Pw
 -
 -
 7131/119/P/2001

Strona



Instalacje schodów z kamienia
 podłoga naprzemianowa
 Projekt przewiduje dokonanie jednego stopnia