A.E A.D A.C A.B A.A

+19,94 Dach

+14,48 Poddasze nieużytkowe

+11,17 Poddasze użytkowe

+7,15 1. piętro

+3,14 Wysoki parter

+0,00 Niski parter

Projektowana wyrzutnia powietrza

Projektowana wyrzutnia powietrza wg rys. szczegółowego

Projekt przewiduje, ze względu na zły stan techniczny, rozbiórkę dachu wraz z całą więźbą i stropem drewnianym pomiędzy poddaszem użytkowym a nieużytkowym oraz rozbiórkę gzymsów okapowych. W razie konieczności rozebrać i odtworzyć ściany szczytów.
Dach, ściany i gzymsy zostaną odtworzone w pierwotnym kształcie. Strop miedzykondygnacyjny zaprojektowano jako strop WPS.

Okno wyłazowe termoizolacyjne z kołnierzem dopasowanym do typu pokrycia wym. 94x98cm Montaż zgodnie z wytycznymi dostawcy

D1

Przestrzeń na urządzenia techniczne (wentylatorownia) A.T.4.01

Wymiana obróbki blacharskiej gzymsu wieńczącego naczółek dachu wraz z jego wcześniejszą naprawą

ZAKRES ROZBIÓRKI

Gzymsy okapowe i ściany szczytów, wraz z obróbkami blacharskimi, oraz pokrycie dachu odtworzyć w obecnym kształcie.

Projektowana drabina systemowa - dojście do wylazu dachowego. Mocowana na stałe do podłogi i konstrukcji dachu

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku w klasie "B":
SRO: Konstrukcja dachu REI30, Przekrycie dachu RE30
*Ze względu na wykorzystanie całego poddasza na cele mieszkalne wentylacyjną zostanie ono wykonane/zabezpieczone z par. 268 ust.1 pkt.5 WT do klasy odporności ogniowej (R)EI 60

Projektowany strop

Wymiana obróbki blacharskiej gzymsu wraz z jego naprawą

Projektowana obróbka blacharska gzymsu z blachy cynkowo-tytanowej

Projektowany wieniec W2-A.1

Poddasze użytkowe oddzielone od dachu konstrukcji i pełnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej EI 60 wg par. 219.2 WT

Istniejąca balustradę poddać renowacji i podwyższeniu do wysokości 110cm

Ze względu na zły stan techniczny zaprojektowano nowy gzyms w miejscu gzymsu istniejącego. Zachować istniejący kształt. Na budowie pobrać obmiar.

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych EI30

Wymiana opierzenia attyki ściany tarasu

Balustrada systemowa, zewnętrzna, szklana mocowana do boku istn. ściany murowanej - Typ 1. Wysokość min. 110cm od poziomu posadzki

Poziom zweryfikować na budowie

D4 - Taras

+5,670 TARAS UŻYTKOWY

Wymiana obróbki blacharskiej gzymsu wraz z naprawą gzymsu

Wymiana obróbki blacharskiej gzymsu wraz z jego naprawą

Koryto odwodnieniowe

19,960m - wysokość budynku od poz. terenu przy najniższej położonym wejściu

Klatka schodowa K2 A.K2.4

Komunikacja z klatką schodową A.3.13

Komunikacja A.3.13

Komunikacja A.2.14

Komunikacja A.1.10

Komunikacja A.0.12

Komunikacja A.0.12

Komunikacja A.0.14

Klatka schodowa A.K1.3

Klatka schodowa A.K1.2

Klatka schodowa A.K1.1

Klatka schodowa A.K1.0

Pom. socjalne A.3.08

Główny punkt dystrybucyjny systemów budynkowych A.-1.07

Strop REI 60

Ściana REI 60

Drzwi EI 30 S

Drzwi EI 30

Klatka schodowa oddzielona na wszystkich kondygnacjach ścianami REI 60 (ściany konstrukcyjne R120), zamykana drzwiami dymoszczelnymi EI30 - dźwig I EI 30 S), wyposażona w urządzenie służące do ułatwienia dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu. Biegi i spoczniki R60.

Płyta P>A.1

Schody A

P3a P5a P5 Pg7 P6 - Strop WPS

POSADZKA PE1 POSADZKA PD1 POSADZKA PL1

+13,670 +13,620 +14,480 +11,170 +10,710 +10,675 +10,655 +10,050 +6,650 +6,635 +6,040 +3,140 +2,630 +2,540 +2,200 +0,660 +0,00 = +78,83 -0,875 = +77,955 -0,930 -1,090 -1,450 -3,850 = +74,380 -4,400

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. 1994 nr 24 poz. 83).
Biuro projektowe nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi. Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową.
Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę /zgodnie z art. 36a, ust. 5 prawa budowlanego/

Inwestycja
Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Nazwa obiektu budowlanego
Budynek szkolnictwa wyższego

Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Branża
Architektura

Adres budowy
ul. Wieniawskiego 3, 61-712 Poznań

Numer rysunku
PT_AR_14

Stadium
Projekt techniczny

Skala
1:50

Tytuł rysunku
Przekrój B-B (budynek A)

Data sporządzenia rysunku
27.05.2025r.

Data sprawdzenia rysunku
27.05.2025r.

Projektant: mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	78/86/Pw	
Opracowujący: mgr inż. arch. Renata Jankowska	-	
mgr inż. arch. Anna Janecka-Gleń	-	
-	-	
mgr inż. arch. Dominik Kubina-Schneider	-	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Lidia Łukaszewska	7131/119/P/2001	

SPA BIURO PROJEKTÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
telefon 048 61 8484190
e-mail: spa@spa-sadowski.pl

Strona