

<b>ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ BYTOWEJ</b>			
Lp.	Element instalacji	Jednostka	Ilość
<b>1. Rury</b>			
1.1	Rura wodociągowa z PEHD PE100 o średnicy 25x2,0mm, SDR 17 PN10	mb	23
1.1	Rura wodociągowa z PEHD PE100 o średnicy 50x3,0mm, SDR 17 PN10	mb	41
<b>2. Pozostałe</b>			
2.1	Taśma ostrzegawcza	mb	64
2.2	Rura stalowa osłonowa DN50 o dł. 1,5mb	szt	1
2.3	Rura stalowa osłonowa DN80 o dł. 1,5mb	szt	1
<b>3. Przejście szczelne</b>			
3.1	Przejście szczelne - łańcuch uszczelniający na rurę $\Phi$ 25	kpl	1
3.2	Przejście szczelne - kołnierz uszczelniający na rurę $\Phi$ 50	kpl	1

**U W A G A :**

1. Dla zabezpieczeń pożarowych podano ilość przejść (1 kpl. dla jednego rurociągu).
2. Zestawienie materiałów nie zawiera kształtek rurowych ani elementów montażowych.
3. Każde przejście przez przegrodę ppoż. wypełnić niepalną wełną mineralną (o gęstości min. 100kg/m<sup>3</sup>) zgodnie z wytycznymi producenta systemu.