

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WEWNĘTRZNEJ				
Lp.	Element instalacji	Jednostka	Ilość	Producent
1. Rury				
1.2	Rura kanalizacyjna ciśnieniowa do deszczowej HD-PE Φ 125mm	mb	8	
2. Izolacja przeciroszeniowa				
2.2	Izolacja przeciwszeniowa z pianki poliolefinowej na rurę o śr. Φ 125 o min. gr. izolacji 6mm	mb	8	
3. Zabezpieczenie przejść rurociągów				
3.1	Kolnierz uszczelniający podwójny na rurę Φ 110	kpl	1	
3.2	Łączuch uszczelniający na rurę Φ 125	kpl	1	
<p>U W A G A :</p> <p>1. Dla zabezpieczeń pożarowych podano ilość przejść (1 kpl. dla jednego rurociągu).</p> <p>2. Zestawienie materiałów nie zawiera kształtek rurowych ani elementów montażowych.</p> <p>3. Każde przejście przez przegrodę ppoż. wypełnić niepalną wełną mineralną (o gęstości min. 100kg/m³) zgodnie z wytycznymi producenta systemu.</p> <p>4. Otwory w ścianach murowanych dostosować do instalacji</p>				