

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wykładziny dywanowej na wykładzinę PCV w bloku B Collegium Novum
ADRES INWESTYCJI : Aleja Niepodległości 4, 61-874 Poznań
INWESTOR : UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU
ADRES INWESTORA : POZNAŃ, UL. H. WIENIAWSKIEGO 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Milewski
DATA OPRACOWANIA : 26.08.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek B			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -usunięcie wykładziny dywanowej wraz z	m ²		
d.1	0818-05	cokołami.	m ²	200,000	
		200		RAZEM	200,000
2		Zabezpieczenie pomieszczeń -drzwi, okien, lamp itd. oraz wyniesienie mebli.	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Utylizacja wykładzin wykładzin dywanowych	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w	miejsc.		
d.1	0804-03	jednym miejscu	miejsc.	50,000	
		50		RAZEM	50,000
5	KNR W-01	Frezowanie starych podłoży betonowych	m ²		
d.1	0101-03	150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
6		Utylizacja odpadów budowlanych	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-02	poz.1	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
8	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.1	1112-05	PCW homogeniczna, minimum 2mm, nie palna, antypoślizgowość minimum R9 z wywinieciem na ściany 10cm.	m ²	222,000	
		poz.1+22		RAZEM	222,000
9		Wniesienie mebli.	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000