

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wykładziny dywanowej na PCV w Bibliotece Filologicznej Collegium Novum
ADRES INWESTYCJI : Aleja Niepodległości 4, 61-874 Poznań
INWESTOR : UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU
ADRES INWESTORA : POZNAŃ, UL. H. WIENIAWSKIEGO 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Milewski
DATA OPRACOWANIA : 25.08.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Biblioteka Filologiczna			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -usunięcie wykładziny dywanowej wraz z	m ²		
d.1	0818-05	cokołami, demontaż i wyniesienie regałów	m ²	530,000	
		530		RAZEM	530,000
2		Zabezpieczenie pomieszczeń -drzwi, okien, lamp itd.	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Utylizacja wykładzin dywanowych	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR W-01	Frezowanie starych podłoży betonowych	m ²		
d.1	0101-03	poz. 1	m ²	530,000	
				RAZEM	530,000
5		Utylizacja odpadów budowlanych	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-02	poz. 1	m ²	530,000	
				RAZEM	530,000
7	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki PCW	m ²		
d.1	1112-07	poz. 1	m ²	530,000	
				RAZEM	530,000
8	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1113-06	21*1,7+80	m	115,700	
				RAZEM	115,700
9		Wniesienie i montaż regałów	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000