

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 816002P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4910P - wykonanie poszerzenia					
1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	45100000-8	D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1.1	0111-01	równinnym. 2.36996	km	2.37	
				RAZEM	2.37
2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1	45110000-1	D-02.01.01 Wykonanie wykopów			
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.2.1	0206-03	gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi poz.6*0.40	m ³	1896.000	
				RAZEM	1896.000
3	KNNR 1	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km kolejne 9km	m ³		
d.2.1	0208-02	Krotność = 9 poz.2	m ³	1896.00	
				RAZEM	1896.00
4	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach	m ²		
d.2.1	0506-04	kat. I-III poz.6	m ²	4740.00	
				RAZEM	4740.00
3		D-04.00.00 PODBUDOWA			
3.1	45233000-9	D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego			
5	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3.1	0113-03	25 cm poz.6	m ²	4740.000	
				RAZEM	4740.000
3.2	45233000-9	D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem			
6	KNNR 6	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż	m ²		
d.3.2	0109-02	2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)			
	z.o.2.6.				
	9901-01				
	z.o.2.7.				
	9902-01				
		poz.1*1000*2	m ²	4740.000	
				RAZEM	4740.000