

OZNACZENIA

⊙	WOLNOSTOJĄCA IGLICA NA PODSATWIE BETONOWEJ O WYS. 1,0m
	WOLNOSTOJĄCA IGLICA NA TRÓJNOGU OBCIĄŻONYM PODSTAWAMI BETONOWYMI O WYS. 5,0m
z●	MIEJSCE POŁĄCZENIA ZWODÓW NA RÓŻNYCH POZIOMACH DACHU
- - - -	ZWÓD INSTALACJI ODGROMOWEJ WYKONANY Z DRUTU FeZn ⌀8
	WENTYLATOR WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH
	HYBRYDOWA OBROTOWA NASADA KOMINOWA WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH
	ELEKTRONICZNA SZAFA ZASILAJĄCA HYBRYDOWE OBROTOWE NASADY KOMINOWE
ACH	AGREGAT WODY LODOWEJ WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH
AC.	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZATORA WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH
NK.WK.	CENTRALA WENTYLACYJNA WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

UWAGI:

1. Iglic nie należy łączyć z metalowymi urządzeniami i instalacjami na dachu. Należy je podłączyć do przewodów odprowadzających.
2. Minimalny odstęp bezpieczny iglicy od instalacji i urządzeń na dachu wynosi 1,0m.
3. Poziome odcinki zwodów prowadzić na wspornikach dachowych. Odległość miedzy wspornikami dachowymi – 1m.

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony prawem autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.

BIURO PROJEKTOWE

ELEKTRYKA INFORMATYKA BUDOWNICTWO
ROBERT BULZACKI
UL. JANA KAZIMIERZA 16; 01-248 WARSZAWA
tel.: +48 603404293; fax: +48 22 3423890; e-mail: pwzds@wib.waw.pl

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków

Faza opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa zadania:	UMOWA NR 390/DT/2016 Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze syntezą/fizycznym technicznym wykonania odbioru robót budowlanych i wyposażenia oraz kosztorysem inwestorskim nadbudowy Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie na potrzeby Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie
Nazwa/adres obiektu:	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków
Inwestor / Zamawiający:	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Adres inwestora:	ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków

	Imię i Nazwisko	Specjalność, nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Robert Bulzacki	upr. bud. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń nr MAZ/0286/PWOE/13	
Opracował(a):	mgr inż. Agnieszka Cichowlas inż. Marek Zabuski mgr inż. Przemysław Suchocki		
Sprawdził:	mgr inż. Adam Zdziarski	upr. bud. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej nr MAZ/0304/POOE/13	

Branża:	ELEKTRYCZNA	Data:	2016.11
Nazwa rysunku:	RZUT DACHU. INSTALACJA SIŁY.	Skala:	1:100
Zakres opracowania:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE		

Numer rysunku:	Nr projektu	Kod obiektu	Stadium	Branża	Opracowanie	Etap	Numer rys.	Rewizja
	228	SMS	PW	E	EE	0	R14	0