

**BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 10 ROGACZEWO – BIELIN III ETAP W NADLEŚNICTWIE
MIESZKOWICE
ODCINEK 2
od km 1+630 do km 2+000**

PRZEDMIAR ROBÓT					
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45100000-8	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	Nazwa	Ilość
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym oraz wykonanie mapy powykonawczej	km	0,370
2		D-01.03.25	Usunięcie karpin wraz z wywozem i zasypaniem wykopów	szt.	100,00
3		D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej (zjazd z drogi wojewódzkiej)	m ²	0,00
	45200000-9	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x
4		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii z wywozem na odkład na odległość do 3km	m ³	703,15
5		D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z wykopu lub dokopu, z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu	m ³	65,65
6		D-02.03.01c	Ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 40/40 kN/m	m ²	3 501,95
	45200000-9	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
7		D-04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie	m ²	3 501,95
	45200000-9	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
8		D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - warstwa górna grubości 9cm po zagęszczeniu wraz zaklinowaniem nawierzchni kłińcem 0/4mm gr. 1cm (wraz z odsadzkami)	m ²	3 193,00
9			Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - warstwa dolna grubości 18 cm po zagęszczeniu (wraz z odsadzkami)	m ²	3 268,20
10		D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki betonowej (typu Behaton) gr. 10cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm (zjazdu na drogi publiczne)	m ²	0,00
	45200000-9	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
11		D-06.01.01a	Humusowanie skarp i rowów grub. 5cm	m ²	740,00
12		D-06.06.01a	Wykonanie poboczy ulepszonych z mieszanki kruszywa łamanego 0/31.5 z pospółką (1:1) grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	631,50
	45200000-9	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x
13		D-08.01.01	Krawężniki betonowe 20x30x100cm z ławą i oporem z bet. C16/20	m	0,00
14		x	Kamienie narzutowe śr. min. 70cm	szt.	0,00

Opracował:

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6

Ryszard Gmyrek