

Zamówienie nr

PRZEDMIAR ROBÓT:

„Remont i odnowienie korytarzy wraz z renowacją zabytkowej posadzki kamiennej i wymianą drzwi na parterze budynku Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach”

Lp.	Podstawa	Opis	Jednos tka	Ilość	Krotn ość	Cena jedn. z krotnością	Wartość netto	Wartość brutto
1	Rozdział	Roboty budowlane						
1.1	Element	Renowacja posadzki kamiennej w korytarzu głównym						
1.1.1	Kalkulacja własna	<p>Renowacja posadzki kamiennej z kamienia o wym. ~30x30cm (jasny kamień to prawdopodobnie "Biała Marianna", ciemny kamień Zamawiający nie jest w stanie ustalić)</p> <p>Zakres robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana pojedynczych, mocno uszkodzonych płytek ~20szt - wymiana fragmentów posadzki wyłożonych płytkami gresowymi na płytki z kamienia ~13m2 - przełożenie/wymiana zaniżonych fragmentów posadzki (ok. 4 miejsca) ~12m2 <p>Oryginalny materiał kamienny (płytki) Zamawiający będzie posiadał z odzysku z podłogi przewidzianej do demontażu. W pierwszej kolejności na uzupełnienia należy wykorzystać nadające się do tego materiał oryginalny.</p> <ul style="list-style-type: none"> - odkucie starego cokołka wraz z tynkiem na wysokość do ok. 15cm umożliwiającą montaż nowego cokołka kamiennego o grub 2cm i wysokości 10cm (w kolorze jak ciemne płytki kamienne) z wyrównaniem linii - naprawa drobnych uszkodzeń dedykowanymi masami naprawczymi - wykonanie wymian, przełożeń i napraw z zastosowaniem profesjonalnych klejów i mas naprawczych przeznaczonych dla tego rodzaju kamienia oraz dobranych kolorystycznie - równanie i szlifowanie posadzki na głębokość 5-10mm, celem jej całościowego wyrównania i wykończenia w stanie półmat ~190m2 - końcowa impregnacja całej posadzki dedykowanym preparatem rozpuszczalnikowym 	kpl	1,00	1			
1.5	Element	Modernizacja podłogi przyległej (na Oddziale Rehab. Oddechowej) dla odzyskania płyt kamiennych na korytarz główny						
1.5.1	KNR 401/804/8	Zerwanie cokołka cementowego	m	71,94	1			
1.5.2	KNR 1901/919/5	Zerwanie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej na płask - analogia - delikatne rozebranie posadzki z zabytkowych płyt kamiennych 30x30cm (odzysk na korytarz główny)	m2	53,35	1			
1.5.3	KNR 3/801/4	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	15,50	1			
1.5.4	KNRW 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15-cm, ręcznie - (delikatne skucie podkładu spod płyt kamiennych średnio 5cm)	m3	2,67	1			
1.5.5	KNR 202/1101/2 (4)	Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany pompą - beton zwykły B-20, grubość warstwy 6cm; analogia - beton podawany ręcznie	m3	3,20	1			
1.5.6	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokołkami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową - z drutu 8mm o oczkach 15x15cm	m2	53,35	1			
1.5.7	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30cm, metoda kombinowana - analogia - z płytek Rovese Tanami Schiefergrau 30x60cm (ciemne) + Tanami Betongrau (jasne) przyciętych na wymiar 30x30cm; fuga chemoodporna	m2	68,85	1			
1.5.8	KNR 12/1120/2	Cokołki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokołek 10-cm cięty z płytek Rovese Tanami Schiefergrau 30x60cm (ciemne)	m	71,94	1			
1.5.9	KNBK 1/726/1	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30m w poziomie - analogia - przewiezenie do magazynu zdemontowanych płyt kamiennych	m3	2,13	1			
1.5.10	KNBK 1/726/1	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30m w poziomie	m3	5,03	1			
1.5.11	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1-km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	5,03	1			
1.5.12	KNR 404/1101/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1-km ponad 1-km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	5,03	9			
1.5.13	Kalkulacja własna	Oплата za utylizację z kosztem transportu	m3	5,03	1			
2	Rozdział	Dodatkowe płytki dla Zamawiającego						
2.5	Element	Płytki rezerwowe						
2.5.1	Kalkulacja własna	Płytki rezerwowe dla Zamawiającego do uzupełnień po kontynuacji przebudowy parteru: Rovese Tanami Schiefergrau 30x60cm (ciemne, 6,4m2=4 opakowania) + Tanami Betongrau (jasne, 4,8m2=3 opakowania) - tylko zakup i dostawa	m2	11,20	1			
RAZEM:								