

Przedmiar robót

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Grobli

Lokalizacja: **Grobła, dz. nr 165/1**

Inwestor: **GMINA DRWINIA**
32-709 DRWINIA 57

Data opracowania:
2021-07-06

Autor opracowania:
mgr inż. Michał Lysy

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Grobli		
1	Element	Roboty ziemne		
1	KNRW 201/119/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm	m2	533,82
2	KNRW 201/505/4	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, plantowanie mechaniczne, grunt kategorii I-III - 80% wraz w wykonaniem trawnika Krotność=0,8	m2	533,82
3	KNRW 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, plantowanie ręczne, grunt kategorii I-III - 20% wraz w wykonaniem trawnika Krotność=0,2	m2	533,82
2	Element	Nawierzchnia		
4	KNR 231/401/1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm,	m	144,40
5	KNR 231/402/4	Ławy pod obrzeża, betonowa	m3	3,25
6	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	144,40
7	KNR 223/112/1	Wykonanie na istniejącej nawierzchni bitumicznej nawierzchni sportowej poliuretanowej 2-warstwowej w technologii rozścielanej typu EPDM 2s, wraz z wykonaniem warstwy profilująco - wyrównawczej ET (śr. 5 cm) oraz wykonaniem linii i loga	m2	1 115,73
3	Element	Urządzenia sportowo-rekreacyjne		
8	KNR 223/309/2 (1)	Dostawa i montaż słupków aluminiowych do siatkówki wraz z siatką słupki żebrowane owalne 120x100 mm z tulejami oraz regulacją wysokości	KPL	1,00
9	KNR 223/309/4 (1)	Dostawa i montaż siatki łańcuchowej do obręczy do koszykówki (2 szt.) , siatki do bramki do piłki ręcznej (2 szt.)	KPL	1,00
10	KNR 223/501/1	Dostawa i montaż ławek parkowych stalowo - drewnianych z oparciem dł. 180 cm	szt	6,00
11	KNR 223/309/7 (1)	Dostawa i montaż koszy na śmieci - stalowe z daszkiem	szt	2,00
4	Element	Tablica informacyjna		
12	KNR 223/501/1	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt	1,00