

## Przedmiar robót

|              |   |
|--------------|---|
| Obiekt       | Instalacje sanitarne - Budynek G  |
| Rodzaj robót | Roboty sanitarne  |
| Branża       | Instalacja wod-kan  |
| Lokalizacja  | 35-959 Rzeszów, ul. W.Pola 2  |
| Inwestor     | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Aleja Powstańców Warszawy 12 |

## Tabela przedmiaru robót

Instalacje sanitarne - Budynek G

| Nr | Podstawa                | Opis robót  | Jm  | Ilość |
|----|-------------------------|---|-----|-------|
|    |                         | <b>1. Budynek G - przeniesienie zaworu głównego</b>   |     |       |
| 1  | Kalkulacja indywidualna | Zabezpieczenie urządzeń folią malarską  | kpl | 1     |
| 2  | Kalkulacja indywidualna | Odcięcie wody na zasuwie głównej i spuszczenie z instalacji   | kpl | 1     |
| 3  | KNR 4-02<br>0114/04     | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65-80mm  | m   | 8     |
| 4  | KNR 4-02<br>0133/04     | Demontaż zaworu przelotowego średnicy 65mm  | szt | 1     |
| 5  | KNR 2-15<br>0104/07     | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 65mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m   | 8     |
| 6  | KNR 2-15<br>0112/07     | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 65mm kołnierzowe                                      | szt | 1     |
| 7  | Kalkulacja indywidualna | Napełnienie instalacji wodą   | kpl | 1     |

Spis działów przedmiaru robót

Instalacje sanitarne - Budynek G

|    |   |
|----|---|
| Nr | Opis                                      |
| 1. | Budynek G - przeniesienie zaworu głównego |