
PRZEDMIAR KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2	Roboty drogowe
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Remont drogi gminnej Nr 250430 K Gnojnik - Działki za Plebanią W KM OD 0+000 DO KM 0+398
ADRES INWESTYCJI:	Gnojnik dz. nr 103/12
NAZWA INWESTORA:	Urząd Gminy Gnojnik
ADRES INWESTORA:	Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik

DATA OPRACOWANIA: sierpień.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
sierpień.2021

Data zatwierdzenia

Remont dr.gm. nr 250430K Gnojnik - Działki za Plebanią w km 0+000 - 0+398 w miejscowości Gnojnik - KOSZTY
NIEKWALIFIKOWANE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont dr.gm. nr 250430K Gnojnik - Działki za Plebanią w km 0+000 - 0+398 w miejscowości Gnojnik - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE					
1		Rowy odwadniające			
1 d.1	KNR 2-01 0206-04 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - Rowy odwadniające z wyplantowaniem dna i skarp rowu Obmiar: 20 m str.p + 263 m str.L = 283*0,4 =113,2	m3		
		113,2	m3	113,20	
				RAZEM	113,20
2 d.1	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		352	m	352,00	
				RAZEM	352,00