

JM-Projekt Jarosław Malinowski
16-300 Augustów, ul. Klonowa 5, tel. 783839983

OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 133 W LEŚNICTWIE
MONKINIE

TYTUŁ
OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

STADIUM: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

INWESTOR: Nadleśnictwo Głęboki Bród
Głęboki Bród 4
16-506 Giby

PROJEKTANT: mgr inż. Jarosław Malinowski

DATA
OPRACOWANIA: sierpień 2021 r.

TOM: I

J M PROJEKT
Jarosław Malinowski
16-300 Augustów, ul. Klonowa 5
NIP 542-184-90-55 REGON 200256733

NADLEŚNICTWO GŁĘBOKI BRÓD
Głęboki Bród 4 16-506 – Giby

PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 133 W LEŚNICTWIE MONKINIE

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Grupy robót

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie Inspektorii lądowej i wodnej

Klasy robót

4511 0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategorie robót

45111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111 213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

WYMAGANIA OGÓLNE

Ileokroć w niniejszym opracowaniu (DM 00.00.00 i każdej z ST dla robót) będzie mowa o szczegółowych specyfikacjach technicznych (ST) lub specyfikacjach technicznych (ST) to należy przez to rozumieć specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót dla inwestycji pn.: **Przebudowa drogi leśnej nr 133 w leśnictwie Monklinie.**

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:

Nr ST	Tytuł specyfikacji technicznej
D-00.00.00	Wymagania ogólne
D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz inwentaryzacja powykonawcza
D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów
D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu
D-02.00.01	Roboty ziemne. Wymagania ogólne
D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża
D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa
D-06.04.01	Rowy (w przypadku robót remontowych) i pobocza

Niniejszy zestaw ST powstał w oparciu o zbiór OST powstałych na zlecenie GDDP i opracowanych przez BZDBDiM, Sp. z o.o. 03 – 802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

- 1.4.1.** Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
- 1.4.2.** Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
- 1.4.3.** Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
- 1.4.4.** Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.
- 1.4.5.** Inspektor/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
- 1.4.6.** Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
- 1.4.7.** Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
- 1.4.8.** Korona drogi - jezdnie (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
- 1.4.9.** Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.