

WYKAZ PRAC BUDOWLANYCH - PIWNICA

pom	nazwa	dł	szer	wys	pow. ścian	pole	ściany	sufit	podłoga	drzwi	inne
0.1	archiwum	5,70	3,81	2,45	50,59	21,72	gładź i malowanie	istniejący zabezpieczony ppoż	istniejące płytki	obróbka otworu 1 szt	zabudowa instalacji wod-kan
0.2	ekspedycja	7,44	2,34	2,45	52,03	17,41	PCV do 110cm, powyżej gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy	istniejące płytki	obróbka i montaż 1 szt	zabudowa instalacji wod-kan
0.3A	komunikacja	15,71	2,34	2,45	96,03	36,76	PCV do 110cm, powyżej gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy	położyć płytki	obróbka i montaż 1 szt	zabudowa instalacji wod-kan
0.3B	komunikacja	3,62	5,16	2,45	46,71	18,68	PCV do 110cm, powyżej gładź i malowanie	podwieszany kasetonowy	położyć płytki	obróbka i montaż 1 szt	zabudowa instalacji wod-kan
0.4A	magazyn wyrobów medycznych	5,65	4,33	2,45	53,09	24,46	PCV do 110cm, powyżej gładź i malowanie	istniejący zabezpieczony ppoż	istniejące płytki	poszerzenie istniejącego otworu w oparciu o opinię konstruktora	zabudowa instalacji wod-kan
0.4B	magazyn wyrobów medycznych	5,66	4,33	2,45	53,15	24,51	PCV do 110cm, powyżej gładź i malowanie	istniejący zabezpieczony ppoż	istniejące płytki		zabudowa instalacji wod-kan
0.4C	magazyn wyrobów medycznych	5,63	4,33	2,45	52,99	24,38	PCV do 110cm, powyżej gładź i malowanie	istniejący zabezpieczony ppoż	istniejące płytki		zabudowa instalacji wod-kan
0.5A	magazyn środków opatrunkowych	5,66	4,33	2,45	53,15	24,51	PCV do 110cm, powyżej gładź i malowanie	istniejący zabezpieczony ppoż	istniejące płytki	obróbka i montaż 1 szt	zabudowa instalacji wod-kan
0.5B	magazyn środków opatrunkowych	5,33	4,33	2,45	51,39	23,08	PCV do 110cm, powyżej gładź i malowanie	istniejący zabezpieczony ppoż	istniejące płytki		zabudowa instalacji wod-kan
0.5C	pomieszczenie techniczne	1,25	1,14	2,45	12,71	1,43	gładź i malowanie	istniejący zabezpieczony ppoż	istniejące płytki	obróbka i montaż 1 szt	zabudowa instalacji wod-kan
0.5D	magazyn środków opatrunkowych	5,66	3,77	2,45	50,17	21,34	PCV do 110cm, powyżej gładź i malowanie	istniejący zabezpieczony ppoż	istniejące płytki	poszerzenie istniejącego otworu w oparciu o opinię konstruktora	zabudowa instalacji wod-kan
0.6A	węzeł sanitarny personel	1,22	2,26	2,45	18,51	2,76	izolacja, wykładzina PCV do sufitu	istniejący zabezpieczony ppoż	istniejące płytki	obróbka i montaż 1 szt	zabudowa instalacji wod-kan
0.6B	kabina ustępowa	1,34	2,26	2,45	19,15	3,03	izolacja, taśma, wykładzina PCV do sufitu	istniejący zabezpieczony ppoż	istniejące płytki	obróbka i montaż 1 szt	zabudowa instalacji wod-kan

0.7	p. porządkowe	2,68	2,21	2,45	26,01	5,92	PCV do 160cm, powyżej gładź i malowanie	istniejący zabezpieczony ppoż	istniejące płytki	obróbka i montaż 1 szt	zabudowa instalacji wod-kan
0.8	pomieszczenie techniczne	1,50	1,20	2,45	14,36	1,80	gładź i malowanie	istniejący zabezpieczony ppoż	istniejące płytki	obróbka i montaż 1 szt	zabudowa instalacji wod-kan
0.9	magazyn koncentratorów	5,66	5,15	2,45	57,51	29,15	PCV do 110cm, powyżej gładź i malowanie	istniejący zabezpieczony ppoż	istniejące płytki	obróbka i montaż 1 szt	zabudowa instalacji wod-kan
0.10A	pomieszczenie central wentylacyjnych	5,70	5,16	2,45	57,78	29,41	gładź i malowanie	istniejący zabezpieczony ppoż	posadzka betonowa zgodnie z projektem	obróbka i montaż 1 szt	zabudowa instalacji wod-kan
0.10B	pomieszczenie central wentylacyjnych	5,65	5,16	2,45	57,51	29,15	gładź i malowanie	istniejący zabezpieczony ppoż	posadzka betonowa zgodnie z projektem		zabudowa instalacji wod-kan
	pomieszczenie central wentylacyjnych	5,70	4,45	2,45	54	25,37	skrobanie, gładź i malowanie	zabezpieczenie stropu do REI120	posadzka betonowa zgodnie z projektem	demontaż, dostosowanie otworu do nowych drzwi, montaż 1 szt	