

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie dróg leśnych-mechaniczne odkrzaczanie poboczy dróg leśnych oraz utrzymanie szlaków
ADRES INWESTYCJI : Drogi leśne na terenie Nadleśnictwa Niepołomice
INWESTOR : Nadleśnictwo Niepołomice
ADRES INWESTORA : 32-005 Niepołomice, ul. Myśliwska 41

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak
DATA OPRACOWANIA : 23/09/2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23/09/2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odkrzaczanie dróg			
1	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie krzaków przy pomocy rozdrabniaczy hydraulicznych	ha		
d.1	0108-01	montowanych na podwoziu koparki			
	analogia				
		2.814	ha	2.814	
				RAZEM	2.814
2		Utrzymanie szlaków			
2	KNNR 6	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m ²		
d.2	1301-01				
		298*3.0	m ²	894.000	
				RAZEM	894.000
3		Warstwa utwardzenia z kamienia frakcji 80,0-120,0mm o grubości po zagęsz-	m ²		
d.2	analiza indy-	czeniu 30 cm			
	widualna				
		poz.2	m ²	894.000	
				RAZEM	894.000
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0113-01	15 cm frakcji 0/63,0mm			
		poz.2	m ²	894.000	
				RAZEM	894.000