


PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor:

SZOZnMiD w Poznaniu
Dział Techniczny
ul. Adama Wrzoska 1
60-663 Poznań

Nazwa inwestycji:

Roboty drogowe na nieruchomości
na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Podpis
OPRACOWAŁ	mgr inż. Andrzej Tajcher	

Poznań, luty 2024 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Roboty drogowe na nieruchomości na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu

DZIAŁ	1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	J.m	Ilość
1	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie	ha	0,091
2	Rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m ²	620,00
3	Rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej podjazdu wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m ²	53,00
4	Rozebranie ogrodzenia	m	3,00
DZIAŁ	2. Roboty ziemne	J.m	Ilość
5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat. 1-2 z wywozem gruntu niezdatnego do wbudowania w nasypy samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m ³	190,00
DZIAŁ	3. Krawężniki i obrzeża	J.m	Ilość
6	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża z bet. C12/15 krawężnik 15x30 cm - 0,0703 m ² * 60m opornik betonowy - 12x25 cm 0,0703 m ² * 140m obrzeże betonowe - 0,0348m ² * 40m	m ³	16,00
7	Krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie z betonu C12/15	m	60,00
8	Opornik betonowy 12x25 cm na ławie z betonu C12/15	m	140,00
9	Obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie z betonu C12/15	m	40,00
DZIAŁ	4. Konstrukcja nawierzchni drogi manewrowej, miejsc postojowych, chodnika i podjazdów	J.m	Ilość
10	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1-2	m ²	910,000
11	Podbudowa z mieszanki związanej C8/10, grubości 10 cm (chodnik)	m ²	80,000
12	Podbudowa z mieszanki związanej C8/10, grubości 15 cm (droga manewrowa)	m ²	540,000
13	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszem CNR, grubości 10 cm (miejsca postojowe)	m ²	290,000
14	Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubości 20 cm (miejsca postojowe)	m ²	290,000
15	Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu BEHATON, grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej grubości 3 cm (droga manewrowa)	m ²	540,000
16	Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu CEGŁA, grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej grubości 3 cm (chodnik)	m ²	80,000
17	Warstwa ścieralna z betonu, grubości 4 cm (podjazd)	m ²	53,000
DZIAŁ	5. Przebudowa istniejącego uzbrojenia	J.m	Ilość
18	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2,000
19	Regulacja pionowa wpustów	szt.	2,000
DZIAŁ	6. Furtka i ogrodzenie	J.m	Ilość
20	Odtworzenie ogrodzenia	m	2,000
21	Montaż furty	szt.	1,000