

**"Remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku
na os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu"**

	<u>1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe</u>
1	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie
2	Rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją
3	Rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej podjazdu wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją
4	Rozebranie ogrodzenia
	<u>2. Roboty ziemne</u>
5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat. 1-2 z wywozem gruntu niezdatnego do wbudowania w nasypy samochodami samowyladowczymi na składowisko Wykonawcy i utylizacją
	<u>3. Krawężniki i obrzeża</u>
6	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża z bet. C12/15 krawężnik 15x30 cm - 0,0703 m ² * 60m opornik betonowy - 12x25 cm 0,0703 m ² * 140m obrzeże betonowe - 0,0348m ² * 40m
7	Krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie z betonu C12/15
8	Opornik betonowy 12x25 cm na ławie z betonu C12/15
9	Obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie z betonu C12/15
	<u>4. Konstrukcja nawierzchni drogi manewrowej, miejsc postojowych, chodnika i podjazdów</u>
10	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1-2
11	Podbudowa z mieszanki związanej C8/10, grubości 10 cm (chodnik)
12	Podbudowa z mieszanki związanej C8/10, grubości 15 cm (droga manewrowa)
13	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszem CNR, grubości 10 cm (miejsca postojowe)
14	Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubości 20 cm (miejsca postojowe)
15	Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu BEHATON, grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej grubości 3 cm (droga manewrowa)
16	Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu CEGŁA, grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej grubości 3 cm (chodnik)
17	Warstwa ścieralna z betonu, grubości 4 cm (podjazd)
	<u>5. Przebudowa istniejącego uzbrojenia</u>
18	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych
19	Regulacja pionowa wpustów
	<u>6. Furtka i ogrodzenie</u>
20	Odtworzenie ogrodzenia
21	Montaż furtki