

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień

Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

SZP-271-9/24-306.IW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Budowa pracowni modułowej Rezonansu Magnetycznego (RM) dla potrzeb Szpitala, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu przygotowania infrastruktury niezbędnej do montażu pracowni modułowej wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzenia RM - w formie "zaprojektuj i wybuduj" dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie.

Numer referencyjny: SZP-271-9/24

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 3

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5

PYTANIA FORMALNE:

1. Wg obecnych zapisów umowy opisanych w § 7 Warunki płatności ust 1: „Strony postanawiają, że za realizację przedmiotu Umowy zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej do Zamawiającego faktury końcowej”

Zmawiający w okresie obowiązywania umowy przewidują tylko jedną płatność końcową podczas gdy uruchomienie produkcji/dostawa i montaż rezonansu magnetycznego jak i systemu modułowego wymaga dokonania zaliczki/przedpłaty u poszczególnych producentów tych elementów. W związku z czym biorąc pod uwagę obecne umowne warunki płatności Wykonawca samodzielnie przez cały okres umowy musi kredytować wszystkie dostawy i roboty będące jej przedmiotem co ma bezpośredni wpływ na wzrost wysokości oferty przetargowej wykonawców.

Koszt kredytowania przez Wykonawcę całego przedmiotu umowy może doprowadzić do sytuacji gdzie najwyżej oceniona oferta przez Zamawiającego będzie opiewała na kwotę powyżej zakładanego budżetu Zamawiającego przez co Zamawiający może unieważnić przedmiotową procedurę przetargową i nie będzie w stanie rozpocząć świadczenia usług/procedur medycznych w zakładanym czasie,

Mając na uwadze powyższe fakty wnioskujemy

- wprowadzenie do zapisów wzoru umowy zaliczek (wraz z gwarancją zwrotu zaliczki) na poczet wykonania zamówienia w wysokości 60% wartości umowy.

- modyfikacje dotychczasowego zapisu § 7 Warunki płatności pkt 1 w brzmieniu: „Strony postanawiają, że za realizację przedmiotu Umowy zapłata wynagrodzenia będzie następowała częściowo raz na miesiąc na podstawie HRF i protokołu robót, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej do Zamawiającego faktury.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

1.Dotyczy:

6.8.1 Wymagania dotyczące sprzętu, wyposażenia trwale montowanego dostarczanego przez Generalnego Wykonawcę

Rezonans magnetyczny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE, pkt. 215:

Czy zamawiający dopuści respirator do pracy w środowisku MR inny niż opisany w pkt. 215, o parametrach jak poniżej:

Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej z możliwością transportu wewnątrzszpitalnego, waga respiratora 39 kg, przekątna ekranu 15 cali , przeznaczony do wentylacji dzieci i dorosłych, tryby wentylacji: PC, VC, PRVC, SIMV(PC) +PS, SIMV(VC) +PS, SIMV(PRVC) +PS, PS/CPAP, BiVent/APRV, NIV PS, NIV PC, Tryb Automode – funkcja automatycznego przełączania pomiędzy trybem wentylacji kontrolowanej do trybu wentylacji wspomaganej i odwrotnie w zależności od inicjacji

przez pacjenta oddechu spontanicznego i bez aktywacji alarmów. Wyzwalanie przepływowe oraz ciśnieniowe, Nebulizacja, Wizualizacja wentylacji w postaci pęcherzyka płuc. Kompensacja przecieków, Akumulatory na 60 min pracy, Zasilanie w powietrze oraz tlen z butli lub sieci centralnej z zakresem ciśnienia 2,0-6,0 bar. Trendy z 72h, pętle oddechowe. Możliwość rozbudowy o funkcję High Flow.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Poza zakresem postępowania.

Pytanie nr 7

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Prosimy o określenie zapotrzebowania na chłód celem zapewnienia prawidłowych parametrów do funkcjonowania aparatu w pomieszczeniu rezonansu;

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z obliczeniami projektowymi zakres należy do wykonawcy.

2. Prosimy o określenie mocy chłodniczej niezbędnej do prawidłowej pracy rezonansu;

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z obliczeniami projektowymi zakres należy do wykonawcy.

3. Prosimy o określenie systemu ogrzewania pomieszczeń budynku tomografu

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Instalacja elektryczna - kontenery; CO. -łącznik, poczekalnia. PFU 16.11.1

4. Prosimy o wskazanie źródła ciepła do ogrzewania pomieszczeń budynku tomografu

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Instalacja elektryczna - kontenery; CO. -łącznik, poczekalnia. PFU 16.11.1

5. Prosimy o wskazanie miejsca podłączenia budynku rezonansu do istniejącego zasilania w gazy medyczne;

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Łącznik między D1/F poziom piwnic.

6.Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie utwardzonych ciągów pieszych z kostki betonowej gr. 6cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ze względu na zabytkowy charakter terenu, na którym położony jest Szpital, zaprojektowany rodzaj i grubość kostki należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

7.Czy Zamawiający dopuszcza dostawę oraz montaż gabarytowych urządzeń medycznych RM poprzez ścianę zewnętrzną?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie dopuszcza się.

8.Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki zewnętrznej okiennej PCV?

Tak.

9.Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie w pom. 1.02, 1.05, 1.06, 1.07 oraz 1.08 na całej powierzchni ścian w wykładzinie ściennej PCV lub z zastosowanie farb higienicznych z wyjątkiem fartuchów w obrębie umywalek, misek klozetowych oraz w ciągach meblowych między szafkami.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

10.Czy do obowiązków Wykonawcy leży odtworzenie utraconych miejsc postojowych? Jeśli tak to prosimy o wskazanie lokalizacji ich odtworzenia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie należy.

11.Czy do obowiązków Wykonawcy leży wykonanie miejsc postojowych w związku z budową pracowni modułowej RM. Jeśli tak to prosimy o informację, ile miejsc postojowych należy wykonać.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie należy.

12. Prosimy o wskazanie miejsca przeznaczonego na zaplecze budowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Miejsce do uzgodnienia po podpisaniu umowy.

13. Czy do obowiązków Wykonawcy leży wymiana okien oraz drzwi wejściowych o odpowiedniej odporności pożarowej w istniejącym łączniku "D"- "F"?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zakres wymiany wskaże opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa.

14. Prosimy o potwierdzenie, że rozdzielnica RG (znajdująca się przed pawilonem A) nie jest przedmiotem postępowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdzamy.

15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonanie łącznika w technologii stalowej modułowej 3D, która spełnia wymagania ppoż (REI120)? Wykonanie całego zadania w jednej technologii zminimalizuje ryzyko wystąpienia pęknięć na ścianach, sufitach oraz podłodze na łączeniu dwóch różnych technologii. Dzięki ujednoliceniu technologii możliwe jest optymalizowanie kosztów poprzez wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań. Dodatkowo ujednolicenie całego procesu budowy pozwoli Wykonawcy na skrócenie czasu wykonania zadania, jak również powoli przedstawić korzystniejszą ofertę dla Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie wymaga.

16. Czy Zamawiający będzie wymagał modułów bezprzewodowych do pomiaru EKG i Spo2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Poza zakres postępowania.

17. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kardiomonitor działał 8h na własnym zasilaniu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Poza zakres postępowania.

18. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor na gwarancji producenta lub autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski z rokiem produkcji 2022 r?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Poza zakres postępowania.

19. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 2 ust. 13 pkt. 9 poprzez wykreślenie obowiązku konserwacji rur, duktów przewodów (i innych urządzeń tam wskazanych) jak również poprzez wykreślenie obowiązku zabezpieczania ww. urządzeń w bezpośredniej okolicy terenu budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przekazanego mu terenu budowy, a nie terenu znajdującego się w bezpośredniej okolicy. Ponadto obowiązek dotyczy zabezpieczenia, a nie konserwacji, co jest dodatkowym, niemającym związku z przedmiotem umowy, świadczeniem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie obowiązku konserwacji.

20. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 2 ust. 33 w ten sposób, że dopuszczalne jest prowadzenie prac tzw. „głośnych” poza godzinami 7.00.-19.00

Ze względu na specyfikę zastosowanej technologii, nie jest możliwe wykonywanie montażu modułów w godzinach od 07.00.-19.00. Transport modułów, jako transport wielkogabarytowy, a w konsekwencji montaż, może się odbywać w godzinach 22.00-06.00.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 3 ust. 4 poprzez dodanie, że Wykonawca jest uprawniony do odmowy uwzględnienia uwag co do przekazanej dokumentacji projektowej, nie tylko w sytuacji, gdy uwagi są sprzeczne z przepisami prawa, ale również jeżeli nie są one zasadne.

Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację projektową zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz z wymogami wskazanymi w umowie. W związku z tym, Wykonawca nie jest obowiązany do uwzględnienia każdej uwagi Inwestora co do dokumentacji projektowej, ale tylko takiej uwagi która dotyczy niezgodności przekazanej dokumentacji z wymogami umownymi/przepisami prawa.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 7 ust. 1, poprzez wprowadzenie dwóch płatności – pierwsza za wykonaną dokumentację projektową, a druga za wykonane roboty budowlane.

Obowiązującym standardem jest oddzielna płatność za wykonaną dokumentację i za roboty budowlane. Jednorazowa płatność, połączona z wydłużonym terminem płatności (proponowane przez Inwestora 60 dni) jest nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem Wykonawcy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 7 ust. 4, poprzez skrócenie terminu płatności faktury z 60 do 30 dni.

Termin płatności faktury, określony na 60 dni, wykracza poza obowiązujące standardy. Jednocześnie połącznie tego z jednorazową płatnością, obarcza w całości Wykonawcę koniecznością finansowania prac, przez cały okres realizacji umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 7 ust. 4 poprzez doprecyzowanie, że w odniesieniu do wskazanej kwoty 50 000,00 zł, chodzi o kwotę netto.

Z uwagi na to, że istnieją rozbieżności, jak należy rozumieć kwotę wartość umowy 50 000,00 zł, powyżej której istnienie obowiązków przedkładania poświadczonych kopii umów podwykonawczych na dostawę/usługę, Wykonawca wnioskuję o doprecyzowanie, że jest to kwota netto.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza – netto.

25. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 12 ust. 3, poprzez zmianę w zakresie obowiązku przedkładania na koniec każdego kwartału zestawienia osób realizujących umowę wraz z oświadczeniem tych osób, że wykonują prace na podstawie umowy o pracę, w ten sposób, że zestawienie wraz z oświadczeniami pracowników, będzie przedkładane na żądanie Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

26. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę § 13 ust. 1 poprzez wykreślenie pkt. 6. Zamawiający zlecając roboty budowlane, powinien mieć zapewnione finansowanie. Brak jego uzyskania nie może obciążać Wykonawcy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

1.Dotyczy SWZ, 10 Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

"2 Deklaracja zgodności CE, certyfikat jednostki notyfikującej, zgłoszenie do URPL"

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że powyższy wymóg dotyczy jedynie oferowanego urządzenia głównego, jakim jest dostarczany MR.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Powyższy wymóg dotyczy rezonansu magnetycznego oraz wstrzykiwacza kontrastowego.

2.Dotyczy SWZ, 10 Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

"Oryginalne firmowe katalogi lub ich kopie, ulotki, foldery

Oryginalne firmowe katalogi lub ich kopie, ulotki, foldery (w języku polskim) zawierające informację o parametrach technicznych oferowanego wyrobu potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno - użytkowych i warunków granicznych , co najmniej w zakresie ocenianych parametrów technicznych."

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że powyższy wymóg dotyczy jedynie oferowanego urządzenia głównego, jakim jest dostarczany MR.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający zmienia wymóg na:

Oryginalne firmowe katalogi lub ich kopie, ulotki, foldery (w języku polskim) zawierające informację o parametrach technicznych oferowanego wyrobu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów techniczno - użytkowych i warunków granicznych. W przypadku parametrów techniczno- użytkowych i warunków granicznych nie wyszczególnionych w dokumentach jw. dopuszcza się potwierdzenie ich spełnienia poprzez złożenie oświadczenia: producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta lub wykonawcy lub podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży - dot. oferowanego rezonansu magnetycznego i wstrzykiwacza kontrastu.

3.Dotyczy Zał. Nr 1 b do SWZ

Jaki jest istniejący, obowiązujący w Szpitalu system backupu, z którym należy się zintegrować? Proszę o podanie producenta oraz modelu licencjonowania: na procesory / na maszyny wirtualne / na pojemność kopii zapasowej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Szpital posiada system Backupowy Veem i Awamar. Dostarczany system ma być zintegrowany z nowo dostarczonym środowiskiem, którego dot. to postępowanie, a nie z posiadany systemem

backupowym zamawiającego. Licencja winna być na pojemność zgodnie ze specyfikacją serwera backup (licencja na procesor).

4.Dotyczy Zał. Nr 1 b do SWZ

Proszę podać na ile na procesorów lub na ile maszyn wirtualnych lub na jaką pojemność kopii zapasowej Szpital posiada obecnie licencję?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dostarczany system ma być zintegrowany z nowo dostarczanym środowiskiem, którego dot. to postępowanie, a nie z posiadanym systemem backupowym Zamawiającego.

5.Dotyczy Zał. Nr 1 b do SWZ

Czy należy dostarczyć nowe licencje do tworzenia kopii zapasowej z nowych serwerów R660 lub z nowej macierzy na serwer backupowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

TAK, system backupowy ma zapewnić licencje dla dostarczanego środowiska (licencja na 2 procesory).

6.Dotyczy Zał. Nr 1 b do SWZ

Ile maszyn wirtualnych będą obsługiwać nowe serwery R660?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Planowany system będzie wykorzystywał od około min. 15 do około 20 maszyn wirtualnych na serwer. Zamawiający planuje replikacje danych na poziomie serwerów.

7.Dotyczy Zał. Nr 1 b do SWZ

Dla prawidłowego podłączenia serwerów oraz macierzy poprzez interfejs Fibre Channel wymagane są przełączniki Fibre Channel. Czy Szpital posiada już przełączniki Fibre Channel?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Szpital posiada przełączniki Fibre Channel, ale zaleca komunikację przez protokół iSCSI.

8.Dotyczy Zał. Nr 1 b do SWZ

Jeżeli Szpital nie posiada przełączników Fibre Channel to czy dopuszcza zamianę interfejsów Fibre Channel w macierzy i serwerach na iSCSI 10Gbit?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Szpital dopuszcza Fibre Chanell, ale zaleca komunikację na iSCSi.

9.Dotyczy Zał. Nr 1 b do SWZ

Czy Szpital wymaga dostarczenia dwóch przełączników min. 16 portowych 10Gbit do utworzenia dedykowanej sieci iSCSI?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Szpital posiada we własnych zasobach.

10.Dotyczy Zał. Nr 1 b do SWZ

Jakiego producenta przełączniki sieci LAN obecnie użytkuje Szpital, z którymi należy się zintegrować?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

DELL.

11.Dotyczy Zał. Nr 1 b do SWZ, Lp. 224

"Integracja sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postępowaniu ze szpitalnym systemem informatycznym RIS oraz szpitalnym systemem PACS"

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga rozszerzenia posiadanych licencji RIS/PACS?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, wymagane rozszerzenie licencji zgodnie ze specyfikacją o min 12 TB.

12.Dotyczy Zał. Nr 1 b do SWZ, Lp. 231

"Dostawcą systemu radiologicznego, do którego ma być podłączone urządzenie, jest Pixel Technology Sp. Z o.o. Wszystkie koszty związane z podłączeniem i uruchomieniem całego systemu, w tym koszty licencji, konfiguracji oraz wykonania wraz ze sprzętem IT i aparaturą medyczną (wdrożenie całego rozwiązania środowiska i integracją z istniejącym środowiskiem IT) pokrywa Wykonawca."

Prosimy Zamawiającego potwierdzenie, że w ramach wdrożenia środowiska Zamawiający wymaga migracji danych obrazowych na nową infrastrukturę sprzętową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 9

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Prosimy o dodanie do paragrafu 16 ustęp 1 punkt 3 wzoru umowy poniższych zapisów:

Ppkt.j. Zmiany terminu wykonania Umowy mogą nastąpić w przypadku powodów niezawinionych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że wykonawca pisemnie wykaże obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich/właściwych organów, instytucji np. decyzji/postanowienia Konserwatora zabytków itp. przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania zaistniałych okoliczności

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Z uwagi na liczne uzgodnienia z podmiotami zewnętrznymi/właściwymi organami/instytucjami (min. Wojewódzki Konserwator Zabytków) prosimy o wydłużenie terminu realizacji umowy do 7 miesięcy od podpisania umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

1. dotyczy zał.nr 5 do SWZ § 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu do niniejszego paragrafu o poniższej treści:

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do

sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. dotyczy zał.nr 5 do SWZ § 2 ust.6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych zaakceptuje przedstawiony harmonogram, lub zgłosi do niego uwagi.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

3. dotyczy zał.nr 5 do SWZ § 2 ust.7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udzieli Wykonawcy niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę takiej potrzeby, niezbędnych zgód i pełnomocnictw koniecznych do uzyskania wskazanych dokumentów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

4. dotyczy zał.nr 5 do SWZ § 9 ust.8 pkt.7

WSSE nie przewiduje specyficznej procedury dopuszczenia do użytkowania Rezonansu Magnetycznego, prosimy o rezygnację z tego wymogu poprzez wykreślenie niniejszego punktu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

5. dotyczy zał.nr 1b do SWZ serwer aplikacyjny

Czy Zamawiający przewiduje miejsce w szafie rack dla serwera aplikacyjnego, czy też Wykonawca ma przewidzieć dostawę szafy rack?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Szafa po stronie Wykonawcy.

6. dotyczy zał.nr 1b do SWZ pkt 227 w tabeli

Prosimy o potwierdzenie, że szkolenia aplikacyjne zostaną przeprowadzone w obustronnie uzgodnionym terminie i nie warunkują możliwości podpisania protokołu końcowego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

7. dotyczy zał.nr 1 do SWZ, PFU, opis PKT 228 w tabeli

Prosimy o zmianę wymogu na „uzupełnienie helu do poziomu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta” , gdyż producent nie wskazuje „maksymalnego poziomu eksploatacyjnego” jak zapis jest obecnie sformułowany.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

8. dotyczy formularza ofertowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pierwszej pozycji formularza ofertowego na „prace budowlane oraz rezonans magnetyczny z dodatkowym wyposażeniem” na stawce VAT 8% i 23%?

W obecnej wersji formularz ofertowy nie daje możliwości wpisania wyposażenia niemedycznego rezonansu objętego stawką VAT23% oraz prac budowlanych i projektowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do pisma.

9.W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania¹ przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download). Przyjęta przez Producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury medycznej wymaga zapewnienia takiego łącza, którego poziom bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwia zarówno znaczne skrócenie czasu związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie zapewnienie wszelkiego wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych praktyk dotyczących cyberhigieny.

1- dotyczy tylko tych aparatów, gdzie technicznie możliwe jest podłączenie zdalnej łączności.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wymagana jest lokalna integracja ze środowiskiem IT RIS/PACS oraz globalna z istniejącym środowiskiem IT – sieciowym i storage Szpitala.

10. dotyczy załącznika nr 4 do SWZ pkt 1 w tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę celem doprecyzowania:

„Gwarancją nie są objęte w szczególności:

a. uszkodzenia i wady przedmiotu zamówienia wynikłe na skutek:

- eksploatacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Kupującego do instrukcji obsługi, wynikające z naturalnego zużycia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby)

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wprowadza zmiany, jednocześnie informuje, że wskazane rozumowanie jest poprawne.

11. dotyczy załącznika nr 4 do SWZ pkt 5 w tabeli

Prosimy o zmianę sformułowania „trwania naprawy” na „pełnej niesprawności systemu”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

12. dotyczy załącznika nr 4 do SWZ pkt 7 w tabeli

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jako „podjętą naprawę” rozumie weryfikację zdalną lub telefoniczną.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, potwierdza.

13. dotyczy załącznika nr 4 do SWZ pkt 13 w tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wymogu dostarczenia „dokumentacji serwisowej” przy dostawie? Dokumenty takowe są bardzo obszerne, a jest możliwość dostępu do nich on-line.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie dokumentacji serwisowej w wersji elektronicznej.

14. dotyczy załącznika nr 5 do SWZ wzór umowy § 1 ust. 3 pkt 1

Prosimy o doprecyzowanie jakim środowiskiem IT

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wymagana jest lokalna integracja ze środowiskiem IT RIS/PACS oraz globalna z istniejącym środowiskiem IT – sieciowym i storage Szpitala.

15. dotyczy załącznika nr 5 do SWZ wzór umowy § 10 ust.13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby zmienić treść niniejszego ustępu na poniższe:

„Gwarancją nie są objęte wady powstałe:

- 1) z wyłącznej winy Zamawiającego;
- 2) wyłącznie w wyniku działania siły wyższej;
- 3) w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub najnowszą instrukcją użytkowania;
- 4) w wyniku mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
- 5) w następstwie samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby).“

Mając na uwadze art. 578 kc: (...) odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, uprzejmie prosimy o zmianę treści na zgodną z ww przepisem. Wskazane wyłączenia gwarancji związane są z naturą gwarancji, która nie obejmuje uszkodzeń / wad wywołanych przez siły zewnętrzne – siła wyższa, osoby trzecie itp. To wyłączenie obowiązuje niezależnie od dodatkowych czynności Wykonawcy takich jak dowodzenia Zamawiającemu określonych faktów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

16. dotyczy zapisów SWZ rozdział 5.1. przedmiot zamówienia – „uruchomienie pracowni, szkolenie pracowników.”

Ze względu na stopień zaawansowania systemu MR jakiego wymaga Zamawiający prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza wykonanie części szkoleń w formie udziału w szkoleniach wyjazdowych oraz specjalistycznych konferencjach na terenie oraz poza terenem Polski, w takim przypadku Wykonawca pokryje wszelkie niezbędne koszty szkolenia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

17. dotyczy zapisów SWZ rozdział 11 pkt 3 w tabeli

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy/Podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego rezonansu magnetycznego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający zmienia wymóg na:

Oryginalne firmowe katalogi lub ich kopie, ulotki, foldery (w języku polskim) zawierające informację o parametrach technicznych oferowanego wyrobu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów techniczno - użytkowych i warunków granicznych. W przypadku parametrów techniczno- użytkowych i warunków granicznych nie wyszczególnionych w dokumentach jw. dopuszcza się potwierdzenie ich spełnienia poprzez złożenie oświadczenia: producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta lub wykonawcy lub podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży - dot. oferowanego rezonansu magnetycznego i wstrzykiwacza kontrastu.

18. dotyczy zapisów SWZ rozdział 11 pkt 3 w tabeli

Czy Zamawiający skorzysta z prawa nadanego mu przez ustawodawcę w art. 20 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i dopuści złożenie oryginalnych firmowych katalogów producenta w języku angielskim? Z uwagi na ciągły rozwój produkowanych urządzeń najnowsze katalogi i dane techniczne w pierwszej kolejności producent publikuje w języku angielskim, jako powszechnie używanym w handlu międzynarodowym, następnie zaś w językach poszczególnych krajów. Dopuszczenie przedstawienia dokumentacji w języku angielskim umożliwi Wykonawcy potwierdzenie wymagań Zamawiającego za pomocą pełnej i aktualnej dokumentacji opisującej najnowsze rozwiązania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

19. dotyczy zapisów SWZ rozdział 11 pkt 1,2 i 3 w tabeli Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów urządzenia oraz przedmiotowych środków dowodowych w postaci Certyfikatu CE i deklaracji zgodności dla wyrobów medycznych jedynie dla głównego przedmiotu zamówienia tj. Rezonansu magnetycznego, z wyłączeniem wyposażenia dodatkowego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Poz. 1 wymóg dotyczy rezonansu magnetycznego oraz wstrzykiwacza kontrastowego.

Poz. 2 wymóg dotyczy rezonansu magnetycznego.

Poz. 3 wymóg dotyczy rezonansu magnetycznego oraz wstrzykiwacza kontrastowego.

20.Czy zamawiający potwierdza, że pracownia modułowa musi posiadać certyfikację dostawcy urządzenia RM do instalacji urządzenia w pracowni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

21.Czy Zamawiający potwierdza, że pracownia modułowa musi posiadać możliwość przyszłej relokacji wraz z zainstalowanym wewnątrz urządzeniem rezonansu magnetycznego, a rozwiązanie musi posiadać certyfikat dopuszczający instalację i relokację aparatu w pracowni modułowej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

22.Powołując się na:

Dz.U. 2022 poz. 1225 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w § 183. 2. CZYTAMY:

Przeciwpowarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m³ lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.

Kubatura projektowanego obiektu nie przekracza wartości podanej wyżej.

Zatem, czy zamawiający zgodzi się na usunięcie zapisu z punktu 6.6.3.11

Instalacja elektryczna

Obiekt zostanie wyposażony w certyfikowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu, którego przycisk sterujący zlokalizowany zostanie przy wejściu do budynku. Zadziałanie PWP powinno odcinać dopływ prądu do wszystkich obwodów elektrycznych. Szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczące PWP powinny być zgodne z dokumentacją zastosowanego urządzenia certyfikowanego lub indywidualną dokumentacją techniczną, w przypadku zastosowania dopuszczenia jednostkowego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest niezbędny.

23.Czy jest wymagany System Sygnalizacji Pożaru (SSP)? Jaki system posiada szpital? Proszę wskazać producenta oraz typ. Czy system miałby być rozszerzeniem (rozbudową) istniejącego systemu szpitalnego czy niezależnym systemem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Jest wymagany, POLON-ALFA. Ma być rozszerzeniem (rozbudową) istniejącego systemu.

24.Czy Zamawiający posiada system CCTV z którym budynek ma zostać zintegrowany, czy może to być niezależny system?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Niezależny system.

25. dot. PFU str. 106

Zasilanie rezerwowane do pompy chłodzącej (moc 3,5 kW)”

O jakiej pompie jest mowa w PFU, gdyż chiller ma zdecydowanie większą moc niż wspomniana w powyższym zapisie? Prosimy o wyjaśnienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Chodzi o pompę chłodzącą do chłodzenia awaryjnego wodą miejską.

26. dot.PFU opis pkt 6.15.9. Zdalny monitoring stanu urządzeń technicznych


Zdalny monitoring stanu urządzeń technicznych dotyczący WSZYSTKICH parametrów roboczych o krytycznym znaczeniu (klimatyzacja, zasilanie, awarie systemowe) - poprzez przeglądarkę internetową. Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu Elektryka Dyżurnego (budynek działu technicznego).

Czy szpital wymaga integracji z systemem szpitalnym, czy ma to być niezależny system z możliwością odczytu w pomieszczeniu Elektryka Dyżurnego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Niezależny system, z możliwością odczytu w pomieszczeniu elektryka dyżurnego.

27.W związku z koniecznością wykonania przekładki kanalizacji deszczowej pod projektowaną lokalizacją rezonansu proszę o podanie rzędnych dna kanału w zaznaczonych punktach 1 (wyjście z budynku) i 2 (kanał od strony projektowanego rezonansu).



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

2,85 od poziomu ziemi, dotyczy punktu 1 i 2.

Pytanie nr 11

1. Dotyczy PFU 6.15.1. Serwerownia (POMIESZCZENIE TECHNICZNE)

(...)Urządzenie do podtrzymania zasilania 230V - UPS o mocy min 10kVA (w serwerowni pod wiszącą szafa serwerową).

Proszę o podanie szerszego zakresu informacji szczególnie ważnych przy doborze zasilacza UPS, takich jak:

- jak długo UPS ma podtrzymywać zasilanie w urządzeniach;
- jaka pojemność urządzenia jest wymagana;
- proszę podać typ technologii urządzenia UPS: off line, line-interactive czy może online;
- czy urządzenie ma posiadać kartę zdalnego zarządzania?;

Czy posiadają Państwo preferowany model UPS-a na terenie szpitala?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- **UPS ma podtrzymać zasilanie w urządzeniach – 15 min. z opcją wymuszającą zamknięcie oprogramowania**

- pojemność wymagana -wystarczająca do gniazd DATA oraz do szafy serwerowej
- typ technologii urządzenia UPS: on line
- urządzenie ma posiadać kartę zdalnego zarządzania – Tak

Zamawiający nie posiada preferowanego modelu UPS-a na terenie szpitala.

Pytanie nr 13

PYTANIA FORMALNE:

1.Mając na uwadze że przedmiot/teren zamówienia objęty jest ochroną konserwatorską, proces projektowy obligatoryjnie związany jest z procedurą konserwatorską i koniecznymi w tym celu uzgodnieniami. Sam dodatkowy proces administracyjny będzie trwał minimum 30 dni w związku z koniecznością uzyskania Decyzji konserwatorskiej i 65 dni uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z czym wnioskujemy o zmianę terminu realizacji na możliwy do zrealizowania przedmiotu umowy tj. w nowym brzmieniu § 5 Termin wykonania Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie do 8 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. W terminie do 8 miesięcy od daty udzielenia zamówienia strony obowiązane są podpisać protokół odbioru końcowego, o czym mowa w § 9 ust. 9 i 10 umowy, wraz ze złożeniem dokumentów tam wskazanych oraz wszelkimi niezbędnymi dokumentami dopuszczającymi użytkowanie pomieszczeń.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

2.W punkcie 6.14.1 opisu PFU występuje podział na kategorie w zależności od wymaganej pewności zasilania. Jedną z kategorii jest zasilanie rezerwowane agregatem prądotwórczym. Prosimy o informację, czy w zakres oferty wchodzi wykonanie zasilania rezerwowanego agregatem prądotwórczym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie wchodzi.

3.Jeśli w zakres oferty wchodzi wykonanie zasilania rezerwowanego agregatem prądotwórczym to prosimy o wskazanie jakie instalacje mają zostać podłączone do zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W związku z odpowiedzią w pkt 2 jw. nie dotyczy.

4. Jeśli w zakres oferty wchodzi wykonanie zasilania rezerwowanego agregatem prądotwórczym to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest w posiadaniu w pełni sprawnego agregatu prądotwórczego, do którego należy podłączyć projektowane i wskazane instalacje, oraz że ten agregat prądotwórczy posiada zapas mocy do podłączenia projektowanych i wskazanych instalacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W związku z odpowiedzią w pkt 2 jw. nie dotyczy.

5. Jeśli w zakres oferty wchodzi wykonanie zasilania rezerwowanego agregatem prądotwórczym to prosimy o wskazanie lokalizacji agregatu prądotwórczego funkcjonującego w obiekcie Zamawiającego lub jeśli Zamawiający nie posiada agregatu prądotwórczego to prosimy o wskazanie projektowanej lokalizacji agregatu prądotwórczego i jego parametrów technicznych (technologia wykonania, moc agregatu, czas podtrzymania).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W związku z odpowiedzią w pkt 2 jw. nie dotyczy.

6. W punkcie 6.14.1 opisu PFU występuje podział na kategorie w zależności od wymaganej pewności zasilania. Jedną z kategorii jest zasilanie rezerwowane zasilaczem awaryjnym UPS. Prosimy o potwierdzenie, że zasilanie awaryjne z UPS należy przewidzieć, zgodnie z PFU wyłącznie dla podtrzymania zasilania gniazd komputerowych (DATA). W przeciwnym razie prosimy o wskazanie dla jakich urządzeń i instalacji należy przewidzieć zasilanie awaryjne z zasilacza UPS.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

UPS do gniazd DATA oraz do szafy serwerowej.

7. Prosimy o wskazanie czasu podtrzymania zasilania z zasilacza awaryjnego UPS dla gniazd komputerowych oraz dla ewentualnych pozostałych urządzeń i instalacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

15 minut z opcją wymuszającą zamknięcie oprogramowania.

8. W związku ze stwierdzeniem podczas wizji lokalnej niewykonania projektowanej rozdzielni głównej oznaczonej na planie instalacji zasilającej jako RG prosimy o potwierdzenie, że wykonanie wskazanej

rozdzielni nie będzie miało wpływu na termin wykonania zamówienia objętego postępowaniem, a jeśli zakres wykonania rozdzielnic głównej spowoduje opóźnienie prac wykonawcy to termin wykonania przedmiotowego zamówienia zostanie proporcjonalnie przesunięty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie będzie miało wpływu. Nie spowoduje przesunięcia terminu.

9. Prosimy o potwierdzenie, że w projektowanej rozdzielni głównej RG przewidziany jest zapas mocy do podłączenia projektowanych niniejszym zamówieniem instalacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o udostępnienie dokumentacji zdjęciowej łącznika pomiędzy budynkami A i D, poprzez który ma przebiegać instalacja zasilająca projektowany budynek rezonansu magnetycznego. W szczególności prosimy o udostępnienie zdjęć przestrzeni sufitowej, którą prowadzone ma być okablowanie zasilające. Podczas wizji lokalnej odcinek ten nie został udostępniony do wglądu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zdjęcia stanowią załącznik nr 1 do pisma.

11. W związku z projektowanym wykonaniem zasilania rezerwowego z rozdzielni +D1-RNP do pompy chłodzącej, prosimy o potwierdzenie, że wskazana rozdzielnia posiada rezerwę miejsca i mocy dla podłączenia projektowanej linii zasilającej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

12. Prosimy o potwierdzenie, że projekt, dostawa, montaż oraz konfiguracja urządzeń aktywnych instalacji LAN jest poza zakresem oferty. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie producenta urządzeń aktywnych funkcjonujących w pozostałych budynkach Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza.

Urządzenia, które posiada Szpital są firmy DELL.

13. Jeżeli w zakres oferty wchodzi urządzenia aktywne to prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji na ten zakres nie podlega przedłużeniu i nie stanowi kryterium oceny ofert, oraz że okres gwarancji na urządzenia aktywne wynosi 3 lata, zgodnie z zapisami opisu PFU w punkcie 6.15.4.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

14. W związku z projektowanym prowadzeniem okablowania telekomunikacyjnego XzTKMXpw 10x4x0,5 do Szafy serwerowej prosimy o potwierdzenie, że szafa serwerowa posiada rezerwę miejsca na podłączenie projektowanego okablowania, oraz że poza zakresem oferty jest dostawa i montaż urządzeń do szafy serwerowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Z PFU 6.15.2

Ułożenie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 10x4x0,5 w relacji SZAFA SERWEROWA (pomieszczenie SERWEROWNI „Rezonansu Magnetycznego”) - telekomunikacyjna szafa rozdzielcza R2(istniejąca). Kabel w szafie serwerowej zakończony na panelu ISDN 25xRJ45 cat.3, mocowanie panela RACK 19”. Zakończenie kabla w telekomunikacyjnej szafie rozdzielczej R2 (podziemia pod oddziałem pod oddziałem ZAKAŻNYM pawilon G) na rozłącznych łączówkach szczelinowych LSA zamontowanych w gnieźniku LSA-GN-10/3. Trasa dla kabla telekomunikacyjnego - korytarz w piwnicach pod pawilonami oraz łącznikami, do telekomunikacyjnej szafy rozdzielczej (podziemia pod oddziałem ZAKAŻNYM pawilon G) zakończenie na łączówkach szczelinowych LSA. Przybliżona długość kabla ok.200 mb. Kabel ułożony w istniejących korytach kablowych. Po stronie wykonawcy dostawa, ułożenie, montaż.

15. W związku z projektowanym prowadzeniem okablowania światłowodowego 24J 9/125 do Szafy serwerowej prosimy o potwierdzenie, że szafa serwerowa posiada rezerwę miejsca na podłączenie projektowanego okablowania, oraz że poza zakresem oferty jest dostawa i montaż urządzeń do szafy serwerowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Z PFU 6.15.3 Po stronie wykonawcy dostawa, ułożenie, montaż.

16. W punkcie 6.15.2. opisu PFU wskazano na prowadzenie okablowania światłowodowego w istniejących korytach kablowych.

Prosimy o potwierdzenie, że na całej długości projektowanej trasy ułożone są koryta kablowe z zapasem miejsca do prowadzenia projektowanego okablowania telekomunikacyjnego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza miejsce.

17.W punkcie 6.15.3. opisu PFU wskazano na prowadzenie okablowania światłowodowego w istniejących korytach kablowych. Prosimy o potwierdzenie, że na całej długości projektowanej trasy ułożone są koryta kablowe z zapasem miejsca do prowadzenia projektowanego okablowania światłowodowego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

18.W punkcie 15.5.5 opisu PFU występuje zapis: „Wejścia do pomieszczeń służbowych, technicznego oraz wejście główne należy wyposażyć w systemu kontroli dostępu (zarządzanie z jednolitej dla szpitala platformy programowej).” oraz „Projektowana instalacja i urządzenia powinny być w pełni zgodne z funkcjonującym oprogramowaniem do konfiguracji i zarządzania systemem i bazą danych KD.” Prosimy zatem o wskazanie platformy programowej oraz producenta systemu kontroli dostępu funkcjonującego w pozostałych budynkach Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Prod. AAT oprogramowanie KD Premium +2.

19.W związku z zapisami punktu 6.15.6 opisu PFU, dotyczącego systemu ochrony przeciwpożarowej prosimy o wskazanie producenta systemu ochrony przeciwpożarowej istniejącego w szpitalu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

POLON ALFA.

20.Prosimy o potwierdzenie, że w zakres oferty nie wchodzi wykonanie instalacji DSO.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

DSO nie wchodzi w zakres.

21.Prosimy o potwierdzenie, że w zakres oferty wchodzi wykonanie instalacji niskoprądowych wyłącznie w obrębie projektowanego budynku rezonansu magnetycznego oraz łącznika do tego budynku.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza. Dodatkowo wyłożenie plus podłączenie kabla telekomunikacyjnego do pawilonu G, światłowodu do serwerowni RTG pawilon C oraz włączenie instalacji pożarowej do najbliższej centrali pożarowej budynek D1 Odd. Pediatrii.

22. Prosimy o potwierdzenie, że projektowana instalacja monitoringu wizyjnego CCTV ma być systemem niezależnym od systemu monitoringu funkcjonującego w pozostałych budynkach Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie producenta istniejącego systemu monitoringu oraz o określenie stopnia integracji z projektowanym systemem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Niezależny.

23. W punkcie 6.15.7. opisu PFU występuje zapis: „Szczegółowe wytyczne dotyczące wymagań dla instalacji i urządzeń TVD określi Zamawiający podczas opracowywania dokumentacji projektowej.” Prosimy o potwierdzenie, że wytyczne określone przez Zamawiającego podczas opracowania dokumentacji projektowej nie będą odbiegać w zakresie parametrów technicznych oraz ilości urządzeń od tych wskazanych w PFU, a jeśli Zamawiający wprowadzi takie zmiany to będą one traktowane jako roboty dodatkowe lub zamiennne. Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie jest w stanie przewidzieć jakie wytyczne nakreśli Zamawiający na etapie projektowania, a wszelkie zmiany parametrów lub ilości urządzeń mogą powodować wzrost kosztów realizacji przedmiotowej inwestycji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

24. W punkcie 6.15.8 opisu PFU występuje zapis: „Należy przyjąć standard urządzeń systemu przywoławczego jak już pracujące w innych, zmodernizowanych obiektach Szpitala”. Prosimy o wskazanie producenta systemu przyzywowego funkcjonującego w pozostałych obiektach Szpitala.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Schima.

25. W związku z projektowanym wykonaniem systemu zdalnego monitoringu stanu urządzeń technicznych prosimy o informację, czy w pozostałych budynkach Zamawiającego funkcjonuje ten system.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, należy zamontować nowy system.

26. Jeśli w pozostałych budynkach Zamawiającego funkcjonuje system zdalnego monitoringu stanu urządzeń technicznych to prosimy o określenie, czy projektowany system ma zostać zintegrowany z

systemem istniejącym. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie producenta systemu istniejącego w budynkach Zamawiającego oraz stopnia integracji z systemem projektowanym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W związku z odpowiedzią nr 25 jw. nie dotyczy.

27. Jeśli w pozostałych budynkach Zamawiającego funkcjonuje system zdalnego monitoringu stanu urządzeń technicznych to prosimy o informację czy i jakie urządzenia lub licencje należy przewidzieć w ofercie do rozbudowy lub połączenia istniejącego systemu z projektowanym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W związku z odpowiedzią nr 25 jw. nie dotyczy.

28. Jeśli w pozostałych budynkach Zamawiającego funkcjonuje system zdalnego monitoringu stanu urządzeń technicznych to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udzieli wykonawcy bezpłatnego dostępu do platformy programowej systemu w celu jej rozbudowy o projektowany zakres.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W związku z odpowiedzią nr 25 jw. nie dotyczy.

29. W związku z projektowanym wykonaniem systemu zdalnego monitoringu stanu urządzeń technicznych prosimy o wskazanie jakie urządzenia i systemy należy włączyć do tego systemu.

W związku z odpowiedzią nr 25 jw. nie dotyczy.

30. W związku z projektowanym wykonaniem instalacji oświetlenia terenu prosimy o potwierdzenie, że instalacją tą należy objąć wyłącznie teren bezpośrednio przyległy do projektowanego budynku.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tylko teren przyległy.

Zamawiający
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
mgr Dorota Góral

Załączniki do pisma:

- 1) zdjęcia;
- 2) formularz oferty – zał. nr 2 do SWZ;
- 3) warunki gwarancji i serwisu – zał. nr 4 do SWZ;
- 4) projekt umowy – zał. nr 5 do SWZ.