

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej nr 581202K klasy L od km 0+000 do km 0+586,50 w miejscowości Mikłuszowice, Gmina Drwinia

Nazwa i kod CPV: **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg**

Jednostka opracowująca kosztorys: **PROGRESS Sebastian Kiek
ul. Jana III Sobieskiego 2/34
39-200 Dębica
www.SKProgress.pl**

Data opracowania:

2024-07-23

Autor opracowania:

mgr inż. Sebastian Kiek, Kosztorysant

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi gminnej nr 581202K klasy L od km 0+000 do km 0+586,50 w miejscowości Mikluszowice, Gmina Drwinia		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1	AT 3/102/1	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1' km, nawierzchnia gr.2,5' cm - destruk w całości do wykorzystania przy wykonaniu pobocza	m2	3 100,00
2	Element	Nawierzchnia		
2	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe	szt	8
3	KNR 231/1004/4	Oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	3 100,00
4	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2	3 100,00
5	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, AC11S, warstwa ścieralna o grubości 3' cm	m2	3 100,00
6	KNR 231/310/4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, AC11S, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości warstwy - łącznie 4cm	m2	3 100,00
3	Element	Pobocza		
7	KNR 231/102/1	Koryta wykonywane na poszerzeniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 14' cm - pod pobocza	m2	550,00
8	KNR 201/201/5	Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1' km, grunt kategorii III - wywóz ziemi z korytowania w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego	m3	55,00
9	KNR 231/114/7 analogia	Pobocze z destruktu z frezowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm	m2	550,00
10	KNR 231/114/8 analogia	Pobocze z destruktu z frezowania, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości - średnio 14cm Krotność=6	m2	550,00
4	Element	Organizacja ruchu		
11	KNR 231/702/1 analogia	Słupki do znaków drogowych - rozebranie w celu przeniesienia wraz z tablicami	szt	5
12	KNR 231/702/1	Słupki do znaków drogowych - montaż słupków z demontażu wraz z tablicami	szt	5
13	KNR 231/702/1	Słupki do znaków drogowych - nowe	szt	6
14	KNR 231/703/1	Tablice znaków drogowych - nowe	szt	6
15	KNR 231/703/6	Tablice znaków drogowych - zdjęcie z przeznaczeniem do ponownego montażu	szt	11
16	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice z demontażu	szt	11
17	Kalkulacja indywidualna	Próg drogowy nakładany - dł. 5mb	kpl	1
18	KNR 231/706/1	Oznakowanie poziome jezdni	m2	24